



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°11 - RAVALEMENT DE FACADE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
11	RAVALEMENT DE FACADE					
11.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
11.2.1	NETTOYAGE HAUTE PRESSION	m²				
11.2.1.1	EAU FROIDE SOUS PRESSION	m²	98			
Localisation	- Nettoyage des parties de façades concernées par des reprises de ravalement (bandeau façade sur rue Seyboth, reprises sur entourage des baies remplacées ou créées en façade sur cour et sur rue, ...). - Nettoyages des escaliers d'accès extérieurs sur rue. - Retrait du marquage au sol sous le porche.					
Sous-Total HT de NETTOYAGE HAUTE PRESSION						
11.2.2	NETTOYAGE DE REGARD EP					
11.2.2.1	CURAGE MANUEL DES REGARDS EP	u	4			
Localisation	Regards sur trottoir de la rue Seyboth.					
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE REGARD EP						
11.2.3	ENDUITS DE FACADE					
11.2.3.1	REPRISE D'ENDUIT SUR OUVERTURES CREES ET BALCONS					
11.2.3.1.1	Enduit fibré avant enduisage	m²	35			
Localisation	Reprise des enduits de façades sur tableaux et voussures des baies créées ou remplacées. Reprise des enduits de façades sur balcons au R+4.					
11.2.3.2	RAVALEMENT DE FACADE AU RDC					
11.2.3.2.1	Revêtement à base de pliolite	m²	38			
Localisation	Reprise du bandeau de la façade sur rue au RdC (partie supérieure uniquement au-dessus des baies).					
Sous-Total HT de ENDUITS DE FACADE						
11.2.4	MARQUAGE AU SOL CHEMINEMENT PMR					
11.2.4.1	SIGNALISATION AU SOL DU PASSAGE PIÉTON PMR	m²	37			
Localisation	Porche couvert et cour intérieure au RdC.					
11.2.4.2	BANDE DE GUIDAGE PMR SUR PASSAGE PIÉTON PMR	ml	28			
Localisation	Dans l'axe du cheminement piéton matérialisé au sol depuis le trottoir de la rue Seyboth jusqu'à la porte d'entrée du public dans la cour intérieure					
11.2.4.3	FLÉCHAGE HORIZONTAL AVEC INDICATION DE NIVEAU S'IL Y A LIEU	ens	1			
Localisation	Sur le cheminement piéton entre le trottoir sur rue et la porte d'entrée au public dans la cour intérieure, au RdC.					
Sous-Total HT de MARQUAGE AU SOL CHEMINEMENT PMR						
11.2.5	PSE1 : REPRISES D'ENDUITS SUR LA FACADE OUEST					
11.2.5.1	REPRISE D'ENDUIT SUR FACADE SUR RUE					
11.2.5.1.1	Enduit fibré avant enduisage	m²	75			
Localisation	Reprise des enduits de façades sur tableaux et voussures des baies du RdC sur rue Seyboth. Reprise des enduits sur toute la façade sur rue du RdC (en complément du bandeau chiffré en solution de base).					



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°11 - RAVALEMENT DE FACADE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
11.2.5.2	RAVALEMENT COMPLET DE LA FACADE SUR RUE AU RDC					
11.2.5.2.1	Revêtement à base de pliolite	m²	75			
Localisation	Reprise du bandeau de la façade sur rue au RdC (partie supérieure uniquement au-dessus des baies).					
Sous-Total HT de PSE1 : REPRISES D'ENDUITS SUR LA FACADE OUEST						
MONTANT HT - 11 - RAVALEMENT DE FACADE						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TTC - 11 - RAVALEMENT DE FACADE						

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord