



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°12 - DESAMIANPAGE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
12	DESAMIANPAGE					
12.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
12.2.2	PRÉPARATION ET CONFORTATION					
12.2.2.1	Elaboration du plan de retrait d'amiante					
12.2.2.1.2	Établissement de documents techniques	ens	1			
Localisation	Totalité des zones à désamianter					
12.2.2.2	Installation de chantier spécifique aux travaux de désamiantage					
12.2.2.2.1	Mise en place du confinement	ens	1			
Localisation	Au droit des zones à désamianter					
12.2.2.2.2	Isolement de la zone de travail					
12.2.2.2.2.1	Isolement limité	ens	1			
Localisation	Au droit des zones à désamianter					
12.2.2.2.3	Balilage et protection de la zone de travail	ens	1			
Localisation	Aux niveaux R+1 et R+5, zones spécifiées sur les plans projet du maître d'œuvre.					
Sous-Total HT de PRÉPARATION ET CONFORTATION						
12.2.3	DEPOSE D'OUVRAGES ANNEXES AVANT DESAMIANPAGE					
12.2.3.1	Démolition de cloisons séparatives	m²	15			
Localisation	Dans le SAS du niveau R+1					
12.2.3.2	Dépose de seuils et couvre-joints	ens	1			
Localisation	Dans le SAS du niveau R+1					
12.2.3.3	Dépose de meuble bas	u	1			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre : - R+1 : rangement bas du futur bureau 113					
12.2.3.4	Dépose d'étagères	u	1			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre : - R+1 : futur bureau 113					
12.2.3.5	Dépose et évacuation de faux-plafonds avant travaux de désamiantage	m²	60			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510					
12.2.3.6	Dépose de blocs de rayonnage coulissant	u	4			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre : - R+1 : Local archives					
12.2.3.7	Dépose d'équipements					
12.2.3.7.1	Neutralisation des réseaux	ft	1			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510					
12.2.3.7.2	Dépose/repose de goulottes et commandes d'éclairage	ens	1			
Localisation	Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510					



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°12 - DESAMANTAGE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
12.2.3.7.3 Localisation	Dépose/repose de radiateurs Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510	ens	1			
12.2.3.7.4 Localisation	Dépose de cassette de climatisation Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510	ft	1			
12.2.3.8 Localisation	Dépose manuelle de moquettes et plinthes associées Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, aux niveaux R+1 et R+5 : - SAS escalier hélicoïdal - Futur bureau 113 - Futur bureau 510	m²	60			
12.2.3.9 Localisation	Dépose de plinthes Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510	ml	35			
Sous-Total HT de DEPOSE D'OUVRAGES ANNEXES AVANT DESAMANTAGE						
12.2.4	DÉMOLITION D'OUVRAGES AMIANTÉS					
12.2.4.1	Démolition / déconstruction					
12.2.4.1.1 Localisation	Méthode par voie humide Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.	ens	1			
12.2.4.1.2 Localisation	Procédés de retrait par désintégration thermique au chimique Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.	ens	1			
12.2.4.1.3 Localisation	Utilisation d'outils à faible émission de poussières Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.	ens	1			
Sous-Total HT de DÉMOLITION D'OUVRAGES AMIANTÉS						
12.2.5	DÉPOSE DES MATÉRIAUX AMIANTES ET NETTOYAGE DES ZONES CONFINÉES					
12.2.5.1	DIVERS TYPES DE DÉPOSES					
12.2.5.1.1	Dépose par moyens mécaniques					
12.2.5.1.2	Dépose manuelle					
12.2.5.2	DÉPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS					
12.2.5.2.1 Localisation	Démolition de la colle et du ragréage amiantés sous revêtement Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+1 : - SAS escalier hélicoïdal - Futur bureau 113	m²	60			
12.2.5.3	DEPOSE DE REVETMENTS MURAUX					
12.2.5.3.1 Localisation	Dépose d'enduit ciment amianté Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 : - Futur bureau 510	m²	95			
Sous-Total HT de DÉPOSE DES MATÉRIAUX AMIANTES ET NETTOYAGE DES ZONES CONFINÉES						



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux

26/02/2026

LOT n°12 - DESAMIANPAGE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
12.2.7	ÉVACUATION ET CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS AMIANTES					
12.2.7.2	Stockage des déchets dangereux dans bidon					
12.2.7.2.1	Bidon de 60 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition.	u	5			
12.2.7.2.2	Bidon de 200 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition, apte au stockage de matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante	u	5			
12.2.7.2.3	Bidon de 200 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition, apte au stockage de matériaux de construction à partir de plâtre contaminé par des substances dangereuses.	u	5			
12.2.7.3	Évacuation et conditionnement des déchets amiantes					
12.2.7.3.1	Petits chantiers					
12.2.7.3.1.1	Évacuation d'amiante - La tonne. Compris: Transport d'amiante, préalablement plastifiées et chargées dans le camion, en considérant l'aller, la décharge et le retour .	ens	1			
12.2.7.4	Repliement du chantier désamiaté et enlèvement du confinement	ft	1			
12.2.7.5	Traçabilité qualitatif du conditionnement du transport des déchets	ens	1			
Sous-Total HT de ÉVACUATION ET CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS AMIANTES						

MONTANT HT - 12 - DESAMIANPAGE

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TVA - 10,00%

MONTANT TTC - 12 - DESAMIANPAGE

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord