

111083 - Limoges - RXP
Bilan de Puissances - détail

N° GT / Equipement	Equipement	Nature (Nouveau / Conservé / Supprimé)	P Chaud avant chantier 05 - TSF	Débit Chaud avant chantier 05-TSF	P Froid avant chantier 05-TSF	Débit Froid avant chantier 05-TSF	Raccordement avant chantier 05-TSF	Raccordement après chantier 05-TSF	Echangeur Chaud	Echangeur Froid
01.1	Rideau d'air chaud Logistique	Conservé	26_kW	1.13_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 1	Ech NC 1.3 (Existant Conservé)	Ech NF 1.3 (Existant Conservé)
01.2	Rideau d'air Radiothérapie	Conservé	21_kW	0.90_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 1	Ech NC 1.3 (Existant Conservé)	Ech NF 1.3 (Existant Conservé)
01.3	CTA Radio	Conservé	152_kW	6.56_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 1	Ech NC 1.3 (Existant Conservé)	Ech NF 1.3 (Existant Conservé)
02.2	SSt 07 - Radiateurs	Supprimé	7 000_kW	301.44_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
02.2	ECS Existant	Supprimé	945_kW	40.69_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
02.2	Echangeur Crèche SAMU	Conservé	479_kW	20.62_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	New CTA 52	Conservé	294_kW	12.66_m3/h	110_kW	18.99_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
03	CTA 58	Supprimé	_kW	0.00_m3/h	_kW	0.00_m3/h				
02.1	New CTA 518'	Conservé	69_kW	2.98_m3/h	42_kW	7.23_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
02.1	New CTA 518	Conservé	4_kW	0.18_m3/h	5_kW	0.90_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
02.1	New CTA 532	Conservé	449_kW	19.35_m3/h	188_kW	32.37_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
02.1	CTA 535	Conservé	354_kW	15.24_m3/h	96_kW	16.46_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
02.1	CTA 540	Conservé	239_kW	10.29_m3/h	91_kW	15.60_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
02.1	ATA 01	Conservé	23_kW	0.99_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	ATA 02	Conservé	24_kW	1.04_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	CTA réveil 2	Conservé	75_kW	3.21_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	CTA Endo 1	Conservé	67_kW	2.89_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	CTA Endo 2	Conservé	85_kW	3.66_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	
02.1	CTA Flux R+3	Supprimé	117_kW	5.02_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
02.1	CTA 58 (EC)	Supprimé	273_kW	11.76_m3/h		0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 1		
03	CTA 58 (EG)	Supprimé		0.00_m3/h	19_kW	3.27_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 1		
03	CTA 528C	Supprimé	597_kW	25.71_m3/h	83_kW	10.82_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
03	CTA 528D	Supprimé	487_kW	20.97_m3/h	53_kW	9.05_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
02.2	CTA 538 (EC)	Supprimé	368_kW	15.84_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
02.1	CTA 538 (EG)	Supprimé	_kW	0.00_m3/h	301_kW	51.91_m3/h				
04	CTA 51	Supprimé	223_kW	9.62_m3/h	40_kW	6.94_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
04	CTA 512	Conservé	248_kW	10.67_m3/h	45_kW	7.66_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
04	CTA 514	Conservé	478_kW	20.57_m3/h	189_kW	32.56_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existant Conservé)	Ech SF 1.1 (Existant Conservé)
04	CTA 524	Supprimé	818_kW	35.23_m3/h	134_kW	23.14_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
04	CTA 525	Supprimé	1 058_kW	45.58_m3/h	190_kW	32.66_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
04	CTA 530	Supprimé	319_kW	13.75_m3/h	263_kW	45.22_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
07	CTA RV3 (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	35_kW	5.97_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 2		Ech SF 2.3 (Existant Conservé)

N° GT / Equipement	Equipement	Nature (Nouveau / Conservé / Supprimé)	P Chaud avant chantier 05 - TSF	Débit Chaud avant chantier 05 - TSF	P Froid avant chantier 05 - TSF	Débit Froid avant chantier 06-TSF	Raccordement avant chantier 05-TSF	Raccordement après chantier 05-TSF	Echangeur Chaud	Echangeur Froid
06.1	CTA RV3 (EC)	Conservé	33_kW	1.44_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.2	Bouteille Médecine Nucléaire	Conservé	_kW	0.00_m3/h	158_kW	27.13_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
06.2	CTA Chimio (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	47_kW	8.14_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
06.1	CTA Chimio (EC)	Conservé	89_kW	3.84_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.2	CTA Prepa AN (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	113_kW	19.53_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
06.1	CTA Prepa AN (EC)	Conservé	31_kW	1.35_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.2	CTA S. Blanche (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	9_kW	1.63_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
06.1	CTA S. Blanche (EC)	Conservé	15_kW	0.63_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.1	CTA S3	Supprimé	196_kW	8.46_m3/h	96_kW	6.15_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.1	CTA S4	Supprimé	248_kW	10.67_m3/h	44_kW	7.60_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.1	CTA S6	Supprimé	584_kW	25.14_m3/h	104_kW	17.91_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.1	CTA S22	Supprimé	332_kW	14.29_m3/h	95_kW	9.40_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.1	CTA S23	Supprimé	797_kW	34.32_m3/h	144_kW	24.78_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.1	CTA S31	Supprimé	537_kW	23.11_m3/h	129_kW	22.25_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
06.2	CTA IRM I1 & I2 & I3 & ECS	Conservé	368_kW	15.83_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.1	CTA Visio	Conservé	_kW	0.00_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.2	CTA RV1 (EC)	Conservé	55_kW	2.35_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
06.2	CTA RV2 (EC)	Conservé	55_kW	2.35_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	
07	CTA RV1 (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	41_kW	7.05_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
07	CTA RV2 (EG)	Conservé	_kW	0.00_m3/h	41_kW	7.05_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2		Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
05	CTA S7	Conservé	154_kW	6.65_m3/h	89_kW	15.37_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
08	CTA S9	Conservé	294_kW	12.66_m3/h	95_kW	9.40_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
05	CTA S13	Supprimé	728_kW	31.33_m3/h	131_kW	22.61_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
08	CTA S25	Supprimé	609_kW	26.22_m3/h	176_kW	30.38_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
05	CTA S39	Conservé	25_kW	1.09_m3/h	14_kW	2.35_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
06.1	CTA Chir Bulle	Supprimé	26_kW	1.13_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
10	CTA Sas Hygiénique	Conservé	13_kW	0.54_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
10	CTA Pool	Conservé	17_kW	0.74_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
10	CTA Passerelle	Conservé	24_kW	1.04_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
10	CTA Vestiaires	Conservé	116_kW	4.97_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
10	CTA SAS Cardio	Conservé	12_kW	0.50_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
11	CTA 33P	Supprimé	265_kW	11.39_m3/h	126_kW	21.70_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
11	CTA 33H	Supprimé	261_kW	11.26_m3/h	138_kW	23.69_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
12	CTA Flux 01	Supprimé	9_kW	0.40_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
12	CTA Flux 02	Supprimé	9_kW	0.40_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
12	CTA Flux 03	Supprimé	9_kW	0.40_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
12	CTA Flux 04	Supprimé	9_kW	0.40_m3/h	_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
13	CTA Taxi	Conservé	56_kW	2.40_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
13	ATA 03	Conservé	22_kW	0.96_m3/h	1_kW	0.00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Sst Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	

N° GT / Equipement	Equipement	Nature (Nouveau / Conservé / Supprimé)	P Chaud avant chantier 05 - TSF	Débit Chaud avant chantier 05 - TSF	P Froid avant chantier 05 - TSF	Débit Froid avant chantier 05 - TSF	Raccordement avant chantier 05 - TSF	Raccordement après chantier 05 - TSF	Echangeur Chaud	Echangeur Froid
14	Sous Station Anesthésie	Conservé	59_kW	2,53_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
15	Extension Blocs Op	Conservé	456_kW	19,62_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
16	CTA Salles d'Opération 13 et 14	Conservé	294_kW	12,66_m3/h	67_kW	11,58_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
16	Prod ECS Bloc existant	Conservé	221_kW	9,50_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	
16	CTA annexe 13/14	Conservé	147_kW	6,33_m3/h	43_kW	7,42_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
17	Stérilisation	Conservé	210_kW	9,04_m3/h	210_kW	36,17_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
18	Bloc Op existant	Conservé	1 475_kW	63,53_m3/h	889_kW	153,19_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 1	Ech NC 1.3 (Existants Conservés)	Ech NF 1.3 (Existants Conservés)
A	CTA SIME / ADM / FACT / ANES / ORTHO	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech SF 2.1 (Equipements nouveaux Sock)
A	Terminaux EG sud	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SF 2.1 (Equipements nouveaux Sock)	
A	CTA Ori / CMF Odonto / Ophthalmo / CMF	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech SF 2.1 (Equipements nouveaux Sock)
A	CTA prelev / PC securite	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech SF 2.1 (Equipements nouveaux Sock)
A	CTA Urg	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech SF 2.1 (Equipements nouveaux Sock)
A	IGH - SSt R+10	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.2 (Equipements nouveaux R+10 IGH)	Ech SF 2.2 (Equipements nouveaux R+10 IGH)
A	ECS R+10	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 3	Ech SC 3.3 (ECS R+10 IGH)	
A	ECS SS2 Est	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 1	Ech SC 1.3 (ECS SS2 Est)	
A	ECS SS2 Ouest	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 2	Ech NC 2.2 (ECS SS2 Ouest)	
Accueil	CTA Accueil CTA Cloître CTA SAS Urgences Préparateur ECS	Conservé	620_kW	26,68_m3/h	105_kW	18,09_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Sud 2	Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	Ech SF 2.3 (Existants Conservés)
B	CTA ADM Front Off / CRC / Hernie	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech NF 1.1 (Equipements nouveaux Sock)
B	CTA Chir Ambu / PCME	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech NF 1.1 (Equipements nouveaux Sock)
04	Raccordement SMUR, SAMU, Trésorerie	Nouveau	137_kW	5,88_m3/h	53_kW	9,04_m3/h			Ech SC 1.4 (Existants Conservés)	Ech SF 1.1 (Existants Conservés)
B	CTA Log	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech NF 1.1 (Equipements nouveaux Sock)
B	CTA SS2	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech NF 1.1 (Equipements nouveaux Sock)
B	TERMINAUX nord	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.1 (Equipements nouveaux Sock)	Ech NF 1.1 (Equipements nouveaux Sock)
B	ECS locaux non restructurés	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 1	Ech SC 1.1 (ECS locaux non restructurés)	
B	IGH - SSt R+9 (EG)	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1		Ech NF 1.2 (Equipements R+9 IGH)
B	IGH - SSt R+9 (EC)	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Nord 1	Ech NC 1.2 (Equipements R+9 IGH)	
B	ECS R+9	Nouveau	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h		SSt Sud 1	Ech SC 1.2 (ECS R+9 IGH)	
Soins Critiques	EC & EG Soins Critiques	Nouveau	840_kW	36,17_m3/h	3 500_kW	602,87_m3/h	Directement sur boucle Primaire	Directement sur boucle Primaire		
CTA S27C & S27D	CTA S27C & S27D	Supprimé	510_kW	21,96_m3/h	55_kW	9,46_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
CTA S36 & S37	CTA S36 & S37	Supprimé	294_kW	12,66_m3/h	158_kW	27,24_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
CTA S20	CTA S20	Supprimé	389_kW	16,73_m3/h	63_kW	10,85_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
CTA S21	CTA S21	Supprimé	702_kW	30,25_m3/h	128_kW	22,07_m3/h	Directement sur boucle Primaire			
CTA S10	CTA S10	Conservé	459_kW	19,76_m3/h	83_kW	14,29_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
02.1	CTA Climac 2300	Conservé	105_kW	4,52_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Mixte Sud 1	Ech SC 1.4 (Existants Conservés)	
19	CTA NRI Bureaux	Conservé	47_kW	2,03_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
19	Réserve Puissance	Conservé	47_kW	2,03_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 2	Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	Ech NF 2.1 (Existants Conservés)
Secours GEA	Secours GEA	Conservé	_kW	0,00_m3/h	_kW	0,00_m3/h	Directement sur boucle Primaire	SSt Nord 1		Ech NF 1.3 (Existants Conservés)

111083 - Limoges - RXP
Bilan de Puissances - détail

Point de raccordement / Existant à réalimenter	Puissance Chaude Avant Travaux	Débit Chaud Avant Travaux	Vanne IMI EC-n°	Puissance Froide Avant Travaux	Débit Froid Avant Travaux	Vanne IMI EG-n°
GT 01.1	26 kW	1,13 m3/h	V-EC-01.1	_kW	0,00 m3/h	
GT 01.2	21 kW	0,90 m3/h	V-EC-01.2	_kW	0,00 m3/h	
GT 01.3	152 kW	6,56 m3/h	V-EC-01.3	_kW	0,00 m3/h	
GT 02.1	2 178 kW	93,80 m3/h	V-EC-02	833 kW	143,47 m3/h	V-EG-01
GT 02.2	8 792 kW	378,59 m3/h	V-EC-03	_kW	0,00 m3/h	
GT 03 + CTA S27C & S27D + CTA S8	1 084 kW	46,68 m3/h	V-EC-04	134 kW	23,14 m3/h	V-EG-02
GT 04	3 281 kW	141,30 m3/h	V-EC-05	913 kW	157,23 m3/h	V-EG-03
GT 05	907 kW	39,07 m3/h	V-EC-06	234 kW	40,33 m3/h	V-EG-04
GT 06.1	2 888 kW	124,37 m3/h	V-EC-07	511 kW	88,08 m3/h	V-EG-05
GT 06.2	477 kW	20,53 m3/h	V-EC-08	328 kW	56,43 m3/h	V-EG-06
GT 07	_kW	0,00 m3/h		117 kW	20,08 m3/h	V-EG-07
GT 08	903 kW	38,89 m3/h	V-EC-09	231 kW	39,79 m3/h	V-EG-08
GT 10	181 kW	7,80 m3/h	V-EC-10	_kW	0,00 m3/h	
GT 11	526 kW	22,65 m3/h	V-EC-11	264 kW	45,40 m3/h	V-EG-09
GT 12	37 kW	1,58 m3/h	V-EC-12	_kW	0,00 m3/h	
GT 13	78 kW	3,35 m3/h	V-EC-13	_kW	0,00 m3/h	
GT 14	59 kW	2,53 m3/h	V-EC-14	_kW	0,00 m3/h	
GT 15	456 kW	19,62 m3/h	V-EC-15	Production existante hors scope RXP		
GT 16	662 kW	28,49 m3/h	V-EC-16	110 kW	18,99 m3/h	V-EG-10
GT 17	210 kW	9,04 m3/h	V-EC-17	210 kW	36,17 m3/h	V-EG-11
GT 18	1 475 kW	63,53 m3/h	V-EC-18	889 kW	153,19 m3/h	V-EG-12
GT 19	95 kW	4,07 m3/h	V-EC-19	_kW	0,00 m3/h	
A	_kW	0,00 m3/h		_kW	0,00 m3/h	
Accueil	620 kW	26,68 m3/h	V-EC-20	105 kW	18,09 m3/h	V-EG-13
B	_kW	0,00 m3/h		_kW	0,00 m3/h	
CTA S10	459 kW	19,76 m3/h	V-EC-21	83 kW	14,29 m3/h	V-EG-14
CTA S20	389 kW	16,73 m3/h	V-EC-22	63 kW	10,85 m3/h	V-EG-15
CTA S21	702 kW	30,25 m3/h	V-EC-23	128 kW	22,07 m3/h	V-EG-16
CTA S36 & S37	294 kW	12,66 m3/h	V-EC-24	158 kW	27,24 m3/h	V-EG-17
Secours GEA	_kW	0,00 m3/h		_kW	0,00 m3/h	V-EG-18
Soins Critiques	840 kW	36,17 m3/h	V-EC-25	3 500 kW	602,87 m3/h	
Total	27 790 kW	1 196,71 m3/h		5 311 kW	914,82 m3/h	

111083 - Limoges - RXP
Bilan de Puissances - détail

Point de raccordement / Existant à réalimenter	Puissance Chaude Avant Travaux	Débit Chaud Avant Travaux	Vanne IMI EC-n°	Puissance Froide Avant Travaux	Débit Froid Avant Travaux	Vanne IMI EG-n°
SSt EC Nord 1 - Ech NC 1.1.1 (Equipements nouveaux Socle)	425_kW	18,48_m3/h	V-EC-NC-1.1.1			
SSt EC Nord 1 - Ech NC 1.1.2 (Equipements nouveaux Socle)	425_kW	18,48_m3/h	V-EC-NC-1.1.2			
SSt EC Nord 1 - Ech NC 1.2.1 (Equipements R+9 IGH)	1 548_kW	67,30_m3/h	V-EC-NC-1.2.1			
SSt EC Nord 1 - Ech NC 1.2.2 (Equipements R+9 IGH)	1 548_kW	67,30_m3/h	V-EC-NC-1.2.2			
SSt EC Nord 1 - Ech NC 1.3 (Existants Conservés)	2 320_kW	100,86_m3/h	V-EC-NC-1.3			
SSt EG Nord 1 - Ech NF 1.1.1 (Equipements nouveaux Socle)				150_kW	26,09_m3/h	V-EG-NF-1.1.1
SSt EG Nord 1 - Ech NF 1.1.2 (Equipements nouveaux Socle)				150_kW	26,09_m3/h	V-EG-NF-1.1.2
SSt EG Nord 1 - Ech NF 1.2.1 (Equipements nouveaux R+9 IGH)				1 138_kW	197,91_m3/h	V-EG-NF-1.2.1
SSt EG Nord 1 - Ech NF 1.2.2 (Equipements nouveaux R+9 IGH)				1 138_kW	197,91_m3/h	V-EG-NF-1.2.2
SSt EG Nord 1 - Ech NF 1.3 (Existants Conservés)				889_kW	154,67_m3/h	V-EG-NF-1.3
SSt EC Nord 2 - Ech NC 2.1 (Existants Conservés)	2 198_kW	95,58_m3/h	V-EC-NC-2.1			
SSt EC Nord 2 - Ech NC 2.2 (ECS SS2 Ouest)	140_kW	6,09_m3/h	V-EC-NC-2.2			
SSt EC Nord 2 - Ech NC 2.3 (Existants Conservés)	2 543_kW	110,57_m3/h	V-EC-NC-2.3			
SSt EG Nord 2 - Ech NF 2.1 (Existants Conservés)				444_kW	77,24_m3/h	V-EG-NF-2.1
SSt EC Sud 1 - Ech SC 1.1 (ECS locaux non restructurés)	264_kW	11,48_m3/h	V-EC-SC-1.1			
SSt EC Sud 1 - Ech SC 1.2 (ECS R+9 IGH)	706_kW	30,70_m3/h	V-EC-SC-1.2			
SSt EC Sud 1 - Ech SC 1.3 (ECS SS2 Est)	350_kW	15,22_m3/h	V-EC-SC-1.3			
SSt Mixte Sud 1 - Ech SC 1.4 (Existants Conservés)	3 129_kW	136,06_m3/h	V-EC-SC-1.4			
SSt Mixte Sud 1 - Ech SF 1.1 (Existants Conservés)				818_kW	142,20_m3/h	V-EG-SF-1.1
SSt EC Sud 2 - Ech SC 2.1 (Existants Conservés)	2 652_kW	115,28_m3/h	V-EC-SC-2.1			
SSt EC Sud 3 - Ech SC 3.1.1 (Equipements nouveaux Socle)	573_kW	24,91_m3/h	V-EC-SC-3.1.1			
SSt EC Sud 3 - Ech SC 3.1.2 (Equipements nouveaux Socle)	573_kW	24,91_m3/h	V-EC-SC-3.1.2			
SSt EC Sud 3 - Ech SC 3.2.1 (Equipements nouveaux R+10 IGH)	1 242_kW	54,00_m3/h	V-EC-SC-3.2.1			
SSt EC Sud 3 - Ech SC 3.2.1 (Equipements nouveaux R+10 IGH)	1 242_kW	54,00_m3/h	V-EC-SC-3.2.2			
SSt EC Sud 3 - Ech SC 3.3 (ECS R+10 IGH)	706_kW	30,70_m3/h	V-EC-SC-3.3			
SSt EG Sud 2 - Ech SF 2.1.1 (Equipements nouveaux Socle)				244_kW	42,43_m3/h	V-EG-SF-2.1.1
SSt EG Sud 2 - Ech SF 2.1.2 (Equipements nouveaux Socle)				244_kW	42,43_m3/h	V-EG-SF-2.1.2
SSt EG Sud 2 - Ech SF 2.2.1 (Equipements nouveaux R+10 IGH)				610_kW	106,09_m3/h	V-EG-SF-2.2.1
SSt EG Sud 2 - Ech SF 2.2.2 (Equipements nouveaux R+10 IGH)				610_kW	106,09_m3/h	V-EG-SF-2.2.2
SSt EG Sud 2 - Ech SF 2.3 (Existants Conservés)				707_kW	122,90_m3/h	V-EG-SF-2.3