

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 1
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Le Responsable :

Cécile RAMOND
BET SETES

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 2
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>00 - ETUDES D'EXECUTION</u> Etudes techniques, études d'exécution des travaux (EXE), notes de calculs, plans des travaux à la charge du présent lot	ens	1			
TOTAL HT - 00 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)					
<u>1 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER</u> 01 - Sécurité Mise en place des installations de chantier assurant l'isolement des zones travaux, des zones de stockage et des cheminements y compris enlèvement en fin de travaux et nettoyage du chantier Le chantier sera clôturé à l'aide de clôtures métalliques rigides (type Héras ou similaire) lestées sur plot béton et attachées entre elles	ens	1			
TOTAL 01					
02 - Salle de réunion et sanitaire L'entreprise du présent lot doit les installations de chantier selon PGC. Le titulaire du présent lot installera des chaises et table pour accueillir 8 personnes dans le local mise à disposition par le maître d'ouvrage (hangar). Le présent lot sera chargé du nettoyage régulier du local (1 fois/semaine). Les frais engendrés de nettoyage sont à la charge du présent lot Installation d'un WC chimique par le présent lot Le présent lot sera chargé du nettoyage régulier (1 fois/semaine). Les frais engendrés de nettoyage sont à la charge du présent lot.	ens ens ens	1 1 1			
TOTAL 02					
03 - Panneau de chantier Fourniture et pose d'un panneau de chantier selon maquette fournie par le maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions pour scellement, contreventement, entretien pendant la durée du chantier, démontage et enlèvement en fin de chantier. Dimensions approximatives : (H) 3.00 x 2.00 (bas du panneau à 1.80 m du sol minimum).					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 3
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Le panneau comprendra les noms, adresses logos du maître d'ouvrage, des financeurs, de la maîtrise d'œuvre, mandataire, bureau de contrôle, SPS, l'ensemble des entreprises La date de commencement et d'achèvement des travaux, le numéro et la date de la déclaration préalable Le nom, adresse de l'opération, les images, perspectives en couleur fournies par le maître d'oeuvre TOTAL 03	U	1			
04 - Etat des lieux Avant le début des travaux, L'entrepreneur du lot procédera à un état des lieux constaté par un huissier des parties communes adjacentes à la zone des travaux avec le service gestionnaire de la zone. A défaut et en l'absence de preuves les détériorations signalées par l'utilisateur en cours de chantier seront réparées à la charge de l'entreprise titulaire du marché. Après signature du marché et mises au point relatives aux servitudes des lieux, l'Entreprise devra assumer les nettoyages et remises en état des lieux de chantier et abords. Les dégâts causés seront réparés. L'Entreprise fera procéder à sa charge, avant commencement des travaux à un constat d'huissier concernant la voirie et les espaces communs intérieurs. A l'issu de l'occupation, un état des lieux de fin de fin devra être réalisé. TOTAL 04	ens	1			
05 - Nettoyage de fin de chantier A charge du présent lot le nettoyage complet de la zone travaux avant les opérations préalables à la réception et le nettoyage finale de livraison. TOTAL 05	ens	1			
TOTAL HT - 1 - INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					P. 4
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
2 - DEMOLITION 01- Dépose faux plafond Dépose soignée des dalles de plafond en conservation, stockage avec protection pour repose Dépose des ossatures, évacuation, mise en décharge contrôlée Localisation : ensemble des plafonds selon plan	m²	320			
TOTAL 01					
02- Démolition des cloisons Démolition de cloison, évacuation, mise en décharge contrôlée Localisation : selon plan démolition Sciage soignée de certaines cloisons pour raccord en prolongement des nouvelles cloisons	m² Ft	353 1			
TOTAL 02					
03 - Dépose de plinthes carrelage Piquage de plinthes carrelage pour pose de cloison coupe-feu, évacuation, mise en décharge contrôlée Localisation : Uniquement au niveau des cloisons à réaliser pour mise en place de cloison coupe-feu contre les murs ou cloisons existantes.	FT	1			
TOTAL 03					
04 - Dépose de faïence Piquage de la faïence et de la colle, évacuation, mise en décharge contrôlée. Ratissage en deux passes des cloisons conservées Localisation : selon plan, cloisons conservées des sanitaires	m²	33			
TOTAL 04					
TOTAL TH 2					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 5
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
3 - PLATRERIE					
01 - Installation de chantier Installation de chantier, amené et repli du matériel	ens	1			
TOTAL 01					
02 – Doublage anti-effraction sureté CR3 CF 1h Réalisation de doublage anti-effraction sureté CR3 constituées par l'assemblage de deux plaques sureté et d'une plaque de plâtre côté effraction, système composé de : - 2 plaques sureté - 1 plaques de plâtre - Rail R48 - Montants doubles M48/50, entraxe 600mm - Mastic acoustique - Un isolant à base de fibres minéral d'épaisseur 45 mm - Enduit et bande à joint Hauteur sous dalle 4.30m Localisation : Périphérie BSE, cloisons mitoyennes avec l'aéroport selon plan	m²	93			
TOTAL 02					
03 - Cloison anti-effraction sureté CR3 CF 1h Réalisation de cloison anti-effraction sureté CR3 constituées par l'assemblage de deux plaques sureté et d'une plaque de plâtre côté effraction, de deux plaques de plâtre de l'autre côté vissées sur une ossature métallique, système composé de : - 2 plaques sureté - 3 plaques de plâtres - Rail R90 - Montants M90/35, entraxe 600mm - Mastic acoustique - Un isolant à base de fibres minéral d'épaisseur 85 mm - Enduit et bande à joint Epaisseur totale 153 mm Hauteur sous dalle 4.30m Localisation : Salle d'armes, local marchandises saisies, entre SAS accès personnel et dégagement de l'aéroport	m²	102			
TOTAL 03					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 6
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
04 - Cloison coupe-feu 1h toute hauteur, DnT,A ≥ 35 dB entre circulations et bureaux, salle d'ordres, des procédures, d'audition, local social. Fourniture, mise en œuvre et pose de cloisons de distribution, placoplâtre de type stil 98/48mm, constitué de 4 plaques de plâtre vissées sur ossature simple ou double métallique de 48mm, compris enduit. Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant : Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires, Isolation type laine de verre : 70 mm semi rigide Mise en place des plaques type Placo vissées sur l'ossature. Plaques Hydro côté sanitaire Finition des cloisons comme suit : Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général. À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant. Renforts bois dans cloison pour accessoires sanitaires, chauffage ou autres. Le degré coupe-feu 1 heure devra impérativement être respecté Localisation : selon plan de repérage. Hauteur sous plancher 4,30 m. Avec isolation type laine de verre : 70 mm semi rigide selon plan de repérage. Les cloisons des bureaux, salle d'ordre, salles des procédures et local social, salle d'audition, donnant sur les circulations auront un isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ≥ 35 dB compris entre les deux dégagements. Sans isolation type laine de verre : selon plan de repérage ensemble des locaux donant sur circulation sans besoin acoustique, vestiaires et sanitaires.					
TOTAL 04					

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

P. 7

Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)

LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE

20-févr-26

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
05 - Cloison distributive acoustique, DnT,A ≥ 40 dB. Réalisation de cloisons de distribution composites en plaques de plâtre à peindre Elles seront constituées de la façon suivante: - Deux ossatures rails disposées de manières à constituer une cloison d'épaisseur finie de 100. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient). - Ossatures verticales montants doubles M48, disposés tous les 0,60 ou 0,40m. - Panneaux semi rigide de fibre minérale d'épaisseur 70 - Deux plaques de plâtre BA 13, vissées à joints croisés sur les montants constituant chaque parement - Protection des angles saillants par des baguettes métalliques. - L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement. - Protection en pieds de cloisons. - Parement deux plaques sur chaque face. - Des renforts bois seront incorporés dans les cloisons lors du montage, au droit des appareils sanitaires, des plans de travail et mobilier fixe. - Isolement acoustique : DnT,A ≥ 40 dB. Localisation : Selon plan de repérage Traitement de la tête de cloison entre bureau CDU et CDUA contre la menuiserie extérieur conservée, mise en place d'un "U" métallique thermolaqué blanc, Compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition.	m²	78			
TOTAL 05					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 8
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
06 - Cloison toute hauteur, DnT,A ≥ 50 dB entre circulations et médecin/avocat (CF1h impératif) et entre salle des procédures et médecin/avocat. Fourniture, mise en œuvre et pose de cloisons de distribution 150/100, constituées de 4 plaques de plâtre (2 plaques par parement) vissées sur ossature en acier galvanisé simple ou double métallique de 100mm, compris joints. Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant : Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires, Isolation type laine de verre : 100 mm semi rigide Mise en place des plaques type Placo à bords amincis vissées sur l'ossature. Finition des cloisons comme suit : Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général. À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant. Renforts bois dans cloison pour accessoires sanitaires, chauffage ou autres. Le degré coupe-feu 1 heure devra impérativement être respecté entre la circulation et le bureau médecin/avocat. Localisation : Selon plan de repérage. Entre avocat/médecin et circulation, compris CF 1 h Entre salle des procédures et médecin/avocat					
TOTAL 06					
07 - Cloison plaque gypse Réalisation de cloison type FERMACELL ou techniquement équivalent Elles seront constituées de la façon suivante: - Une ossature rails métallique en acier galvanisé. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient) - Ossature renforcées avec entre axe maximum de 30 cm - Panneaux semi rigide de fibre minérale d'épaisseur 80 - Deux fois deux plaques spéciales type FERMACELL ou techniquement équivalent.					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 9
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
- Ensemble des angles saillants arrondis (cloison basse). - Protection en pieds de cloisons. - Traitement des joints par joint pompe. - Des renforts bois seront incorporés dans les cloisons lors du montage, au droit des appareils sanitaires, des plans de travail et mobilier fixe. Affaiblissement acoustique 50 dB La hauteur sous plancher est de 4.30 m Compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition. La cloison entre la cellule 2 et le local social sera impérativement coupe-feu 1 heure Localisation : Cellules GAV Total 07	m²	56			
08 - Cloisonnement plaque de plâtre Fourniture, mise en œuvre et pose de cloisons de distribution, en plaque de plâtre à peindre de type stil 98/48mm, constitué de deux plaques de plâtre de 13mm vissées sur ossature simple ou double métallique de 48mm. Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant : Mise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires, Des renforts bois seront incorporés dans les cloisons lors du montage, au droit des appareils sanitaires, des plans de travail et mobilier fixe. Localisation : Sanitaires et vestiaires, douche H Total 08	m²	47			
09 - Gaine demi-stil Réalisation d'une cloison en demi- stil pour réalisation de la gaine derrière les douches créées comprenant, ossature, plaque de plâtre hydrofuge, joints, toute sujétions de réalisation et bonne finition Localisation : douches des vestiaires hommes et femmes TOTAL 09	m²	3			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 10
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
10 - Plafond coupe-feu 1h des locaux à risque Réalisation d'un plafond en plaque de plâtre coupe-feu 1h, compris bandes joint, toutes sujétions de réalisation et bonne finition Localisation : selon plan de repérage, locaux à risques.	m²	41			
TOTAL 10					
11 - Plafond en plaques gypses renforcées des cellules Réalisation d'un plafond double parement de type FRAMACELL ou techniquement équivalent, compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition. Ils seront constitués de la façon suivante: - Une ossature métallique en acier galvanisé - Deux plaques spéciales de type FERMACELL de 12/13mm ou techniquement équivalent - Traitement des joints par joint pompe. Hauteur 2,80 m Localisation : Plafond des cellules GAV Réalisation de la retombée entre plafond des cellules, gaine technique d'une hauteur de 2,80 et plafond de la circulation d'une hauteur de 2,50 m compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition.	m²	13			
	m²	2			
TOTAL 11					
12 - Rebouchage dans cloisons existantes CF 1 h Dépose du bloc porte, évacuation des gravats en décharge contrôlée, fermeture de la baie, compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition, raccord avec l'existant La fermeture sera impérativement coupe-feu 1 heure. Localisation : Entre chapelle et douche homme	ens	1			
	ens	1			
TOTAL 12					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 11
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
13 - Faux plafond 600X600 Réalisation de faux plafond en dalle acoustique 600X600 sur ossature métallique, toutes sujétions de réalisation et bonne finition Pose des dalles conservées Prévoir 20% de dalles à remplacer Réaction feu : A1 Localisation : Ensemble des faux plafonds non coupe-feu et hormis cellules GAV	m²	190			
Réalisation d'un faux plafond démontable à dalles de 600/600 clipsées sur ossature métallique de type T24, de marque EUROCOUSTIC type TONGA ou similaire posé sur ossature métallique, 100% de tenue à l'hygrométrie, Réaction au feu Euroclasse A2-s1- d0, épaisseur 25 mm, absorption acoustique : w = 0.90, classe A. Localisation : Vestiaires et douches	m²	53			
Total 13					
14 - Adaptation faux plafond Dépose soignée de dalles de faux plafond pour réemploi Adaptation de l'ossature afin de réaliser la cloison CF toute hauteur Repose des dalles de faux plafond, les dalles de faux plafond abîmées seront remplacées par des dalles récupérées sur le reste du site Compris toutes sujétions d'adaptation et de bonne finition Localisation : entrée depuis hall, couloir trafic et entrée depuis aéroport	ens	2			
Total 14					
15 - Huisseries de porte Pose des huisseries de porte fournies par le menuisier	U	20			
Total 15					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 12
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
16 - Faïence dans les sanitaires et douches Reprise de l'enduit plâtre suite au piquage de la faïence - Classement : Manuel THD. - Support : existant, horizontal ou vertical. - La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.1, et aux normes en vigueur. - Respect des planéités, protections des angles saillants par arêtes métalliques, y compris toutes sujétions d'exécution. - Fourniture et pose de baguette d'angle en acier galvanisé aux angles saillants. - Prescriptions particulières : un classement au feu de 1H devra être obtenu sur certaines parois. Y compris raccord avec l'existant, nettoyage des locaux. Ouvrage fini. Localisation : WC H et F, douche F	m²	33			
Fourniture et mise en œuvre d'un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) composé d'un polymère liquide associé à un non tissé Localisation : Paroi des douches (hauteur 2,50m)	m²	19			
Revêtement mural faïence 30x20 ou 40x20 Revêtement mural en carreaux de faïence sur murs et cloisons de format 30 x 20 ou 40x20. Faïence de couleur à bords adoucis, une colonne de carreaux de couleur différente de la même série sera prévue, pose à la colle suivant prescription du fabricant et agréé par avis techniques. Les carreaux seront en faïence constitués par un support en pâte émaillée et posés à joints minces. Compris mise en œuvre d'un enduit étanche Il sera également dû au titre du présent lot : - façon de joints et de coupes à la demande des lieux - façon de coulis au ciment pour garnissage des joints avec nettoyage à la sciure de bois blanc. Localisation : sanitaires et douches homme et femme toute hauteur (2,50m)	m²	69			
Total 16					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 13
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
17 - Sol et plinthe carrelage Nota : la sol existant est conservé toutefois cette prestation n'est possible que s'il n'existe pas de différence de niveau suite à la démolition des cloisons Le sol carrelage existant est conservé Sciage des sols carrelage au droit des anciennes cloison, raccord avec un carrelage assortie aux existants Fourniture et pose de plinthe carrelage, en raccord des existantes et sur l'ensemble des cloisons réalisées Localisation : Ensemble du projet En sol ml 86 En plinthe ml 184 Réalisation d'un support de WC en Weddi ou techniquement équivalent, compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition Localisation : WC cellules GAV ens 2 Total 17					
TOTAL HT 3					
<u>4 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION</u> 1 - Frais Réemploi de matériaux sur site ou dans une filière de réemploi 1 - Frais divers chantier Frais divers relevant du présent lot suivant CCTP, CCAP, SPS, PGC et autres documents contractuels remis au présent appel d'offre. 2 - Etudes Techniques d'exécution, DOE, DIUO Mise en service, essais, à charge de l'entreprise Total 4					
TOTAL HT					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 14
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 1 : PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

RECAPITULATION**Phase DCE****LOT N° 01 :****PLÂTRERIE - FAÏENCE - CARRELAGE****TRAVAUX DE BASE****1 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER**

01 - Sécurité

02 - Salle de réunion et sanitaire

03 - Panneau de chantier

04 - Etat des lieux

05 - Nettoyage de fin de chantier

Sous-total 1**2 - DEMOLITION**

01- Dépose faux plafond

02- Démolition des cloisons

03 - Dépose de plinthes carrelage

04 - Dépose de faïence

Sous-total 2**3 - PLATRERIE**

01 - Installation de chantier

02 - Doublage anti-effraction sureté CR3 CF 1h

03 - Cloison anti-effraction sureté CR3 CF 1h

04 - Cloison coupe-feu 1h toute hauteur, DnT,A ≥ 35 dB entre circulations et bureaux, salle d'ordres, des procédures, d'audition, local social, medecin/avocat.

05 - Cloison distributive acoustique, DnT,A ≥ 40 dB.

06 - Cloison toute hauteur, DnT,A ≥ 50 dB entre circulations et medecin/avocat

(CF1h impératif) et entre salle des procédures et medecin/avocat.

07 - Cloison plaque gypse

08 - Cloisonnement plaque de plâtre

09 - Gaine demi-stil

10 - Plafond coupe-feu 1h des locaux à risque

11 - Plafond en plaques gypses renforcées des cellules

12 - Rebouchage dans cloisons existantes CF 1 h

13 - Faux plafond 600X600

14 - Adaptation faux plafond

15 - Huisseries de porte

16 - Faïence dans les sanitaires et douches

17 - Sol et plinthe carrelage

Sous-total 3**4 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION****TOTAL HT TRAVAUX DE BASE**

TVA 20%

TOTAL TTC TRAVAUX DE BASE

Fait à

Le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SARL INGENIERIE - Tarbes, le 20 février 2026