

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 1
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

La Responsable :

Cécile RAMOND
BET SETES

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 2
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
TRAVAUX DE BASE					
Les cadres des menuiseries devront avoir une largeur suffisante pour permettre une éventuelle isolation par l'extérieure					
<u>00 - Etudes d'exécution</u> Etudes techniques, études d'exécution des travaux (EXE), notes de calculs, plans des travaux à la charge du présent lot	ens	1			
TOTAL 00					
<u>01 - Préparation et installation de chantier</u> Installation de chantier compris amené et repli en fin d'intervention. Approvisionnement, nettoyage complet des ouvrages, dormant, vitrage, volets en fin d'intervention (nettoyage minutieux)	ens	1			
TOTAL 01					
<u>02 - Bloc-porte âme pleine CF 1/2 h des sanitaires et vestiaires</u> Fourniture et pose de bloc-porte acoustique Porte âme pleine en bois à peindre à chants droits, bâti et renfort de serrure en bois rouge séché et étuvé. Huisseries bois, pour cloison sèche. Ame pleine acoustique type à recouvrement, finition prépeinte 2 paumelles de 140 entaillées, fixation par vis Serrure à condamnation, bouton moleté à l'intérieur Ferme-porte Béquillage de type Briscard ligne tempo disco ou équivalent Butoir de porte Compris toutes sujétions de pose, d'adaptation et bonne finition. Localisation : Dim. 93/204 ht WC H et WC F, Fourniture et pose de bloc-porte Porte âme pleine en bois Huisseries bois, pour cloison sèche. Ame pleine acoustique type à recouvrement, finition pré peinte 2 paumelles de 140 entaillées, fixation par vis Serrure sur organigramme Ferme-porte Béquillage de type Briscard ligne tempo disco ou équivalent Butoir de porte	U	2			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 3
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Compris toutes sujétions de pose, d'adaptation et bonne finition. Localisation : Dim. 93/204 ht vestiaires H et F	U	2			
TOTAL 02					
<u>03 - Bloc-porte âme pleine acoustique CF 1/2 h des bureaux donnant sur le dégagement</u> Fourniture et pose de bloc-porte acoustique Porte âme pleine en bois Huisseries bois, pour cloison sèche. Ame pleine acoustique type à recouvrement, finition prépeinte 2 paumelles de 140 entaillées, fixation par vis Serrure sur organigramme Ferme-porte Béquillage de type Briscard ligne tempo disco ou équivalent Butoir de porte Affaiblissement acoustique ≥35 dB portes donnant sur circulation Affaiblissement acoustique ≥50 dB portes médecin avocat. Compris toutes sujétions d'adaptation, calfeutrement avec l'existant, réalisation et bonne finition Localisation : Affaiblissement acoustique ≥35 dB portes donnant sur circulation. Porte Affaiblissement acoustique ≥50 dB porte médecin avocat.	U U	6 1			
TOTAL 03					
<u>04 - Bloc-porte âme pleine entre les deux dégagements CF 1/2 h</u> Fourniture et pose d'un bloc porte Porte âme pleine en bois - Huisseries bois, pour cloison sèche. - Ame pleine finition prépeinte - 2 paumelles de 140 entaillées, fixation par vis. - Les tampons de butée en fermeture. - Serrure à code mécanique côté Accueil. - Les plaques de propreté avec trous pour canon et béquilles. - Ferme-porte - Les ingrédients de pose et de montage. - Baguette de finition autour Calfeutrement et jointoyage avec les supports existants y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le degré coupe-feu 1/2 heure devra impérativement être respecté Localisation: Entre les deux dégagements	U	1			
TOTAL 04					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 4
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>05 - Bloc-porte âme pleine CF 1/2 h du local informatique et matériel</u> Fourniture et pose de bloc-porte CF 1/2 heure Porte âme pleine en bois - Huisseries bois, pour cloison sèche. - Finition prépeinte . - 2 paumelles de 140 entaillées, fixation par vis - Serrure sur organigramme - Ferme-porte - Béquillage de type Briscard ligne tempo disco ou équivalent - Butoir de porte Compris toutes sujétions de pose, d'adaptation et bonne finition. Dim. 93/204 Localisation : Local matériel et informatique	U	2			
TOTAL 05					
<u>06 - Bloc-porte coupe-feu 1/2 h CR3</u> Fourniture et pose de bloc-porte blindé, anti effraction CR3, coupe-feu 1/2 h, compris ferme porte, serrure à clé sur organigramme pour le local marchandises saisies, serrure à code mécanique pour la salle d'armes, finition prépeinte, toutes sujétions de réalisation et bonne finition Dim. 93/204 Localisation : Salle d'armes, serrure à code mécanique Local marchandises saisies, serrure à clé sur organigramme	U U	1 1			
TOTAL 06					
<u>07 - Bloc-porte d'accès CR3 et CF 1/2 h</u> Fourniture et pose d'un bloc porte blindé CR3 - Dormant en acier galvanisé peint, teinte RAL au choix du maître d'œuvre - Parement double face en acier galva - Ouvrant avec remplissage laine de roche et plâtre - 4 paumelles soudées, pions anti dégon dage. - Les pattes de scellement dans les parois. - Les tampons de butée en fermeture. - Serrure à code mécanique pour entrer dans le BSE. - Les plaques de propreté avec trous pour canon et béquilles. - Renfort ferme porte côté charnières et côté opposé charnières. - Barre anti - panique sur l'ouvrant, renfort anti-panique côté opposé charnières - Joint d'isolation 3 côtés - Une butée arrêt de porte en sol ou murale magnétique. - Les ingrédients de pose et de montage. - Baguette de finition autour					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 5
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Le coupe-feu 1/2 heure sera impérativement respecté Calfeutrement et jointoyage avec les supports existants y compris toutes sujétions de mise en œuvre.					
Bloc porte 100/210 : Entrée principale	U	1			
Bloc porte 100/210 : Entrée secondaire	U	1			
TOTAL 07					
08 - Bloc-porte des douches Fourniture et pose d'un bloc-porte pour douche sur cornière aluminium et paumelle, finition prépeinte, vide au sol 50 mm, serrure bec de canne à condamnation, bouton moleté à l'intérieur, teinte au choix du maître d'ouvrage selon nuancier du Toutes sujétion de pose et bonne finition, douche H	U	1			
TOTAL 08					
09 - Paillasse et séparateurs bois des cellules de garde à vue Réalisation d'une paillasse en panneaux de lamellés collés croisés CLT 6 cm, compris ossature, réservation et grille de ventilation angles arrondis, toutes sujétions de réalisation Localisation : cellules GAV Réalisation d'un séparateur entre la paillasse et le WC en panneaux de lamellés collés croisés CLT 14 cm y compris angles arrondis Localisation : cellules GAV	U U	2 2			
TOTAL 09					
10 - Signalétique Fourniture et pose de l'ensemble de la signalétique, repérage et identification de chaque local.	U	22			
TOTAL 10					
11 - Butée de porte Fourniture et pose de butoirs de vantaux, en inox, fixations invisibles. Toutes les portes de distributions	U	23			
TOTAL 11					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 6
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>12 - Trappe WC turc</u> Fourniture et pose de trappe de visite verticale, trappe en panneaux de bois, ouvrant un vantail, serrure par carré Dimension 600X100 ht Localisation : WC turcs côté galerie	U	2			
TOTAL 12					
<u>13 - Meuble cuisine du local social</u> Fabrication et pose de meubles de cuisine sur mesure en stratifié, composé comme suit : - un plan post formé de 30mm d'épaisseur, de 60cm de - Réserve pour évier à encastrer et plaque à induction Des meubles bas selon plan architecte, 2 portes avec poignées en acier brossée inoxydable, et plan de travail, compris jambages, réservations nécessaires, plinthes, compartimentage toutes sujétions de réalisation et bonne finition, Stratifié au choix de l'architecte Une crédence en stratifié de 20 cm de hauts au dessus de l'évier et 60 cm de haut au niveau de la plaque à induction selon plan architecte, stratifié au choix de l'architecte Classement au feu M3 l'ensemble compris toutes sujétions de pose, d'habillage des chants, ouvrage fini. Fabrication et pose de meubles hauts selon plan architecte, 4 portes, poignées en acier brossé inoxydable, séparatifs, une étagère par porte sur les meubles de 75 de haut, une étagère pour micro-onde, toutes sujétions de fabrication, de pose et bonne finition Fourniture et pose d'une hotte filtre à charbon	ens	1			
	ens	1			
	ens	1			
TOTAL 13					
<u>14 - Prestations indissociables de la consultation</u> Frais Réemploi de matériaux sur site ou dans une filière de réemploi Compléments divers, nettoyage, livraison, mise en service, SAV parfait achèvement Etudes d'exécution suivant CCTP	ens	1			
	ens	1			
	ens	1			
TOTAL 14					
TOTAL HT - TRAVAUX DE BASE					

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 7
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE PSE 1 : Ensemble vitrée acoustique entre local social et salle d'ordres Fourniture et pose d'une menuiserie en aluminium, imposte vitrée fixe, double vitrage phonique, DnT,A ≥ 39 dB entre le local social et la salle d'ordre, allège 1,00m, trois traverses verticales. Toutes sujétions de pose et bonne finition. Teinte RAL au choix du maître d'œuvre. Dim.: 400/150 Ht TOTAL PSE 1 HT					
	ens	1			

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@estes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 8
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 2 : MENUISERIES					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

RECAPITULATION

Phase DCE

**LOT N° 02 :
MENUISERIES****TRAVAUX DE BASE**

00 - Etudes d'exécution

01 - Préparation et installation de chantier

02 - Bloc-porte âme pleine acoustique CF 1/2 h des sanitaires et vestiaires

03 - Bloc-porte âme pleine acoustique CF 1/2 h des bureaux donnant sur le dégagement

04 - Bloc-porte âme pleine entre les deux dégagements CF 1/2 h

05 - Bloc-porte âme pleine CF 1/2 h du local informatique et matériel

06 - Bloc-porte coupe-feu 1/2 h CR3

07 - Bloc-porte d'accès CR3 et CF 1/2 h

08 - Bloc- porte des douches

09 - Paillasses et séparateurs bois des cellules de garde à vue

10 - Signalétique

11 - Butée de porte

12 - Trappe WC turc

13 - Meuble cuisine du local social

14 - Prestations indissociables de la consultation

TOTAL HT TRAVAUX DE BASE

TVA 20%

TOTAL TTC TRAVAUX DE BASE**PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE****PSE 1 : Imposite vitrée acoustique entre local social et salle**~~Lourdree~~
TVA 20%**TOTAL TTC**

Fait à

Le

L'entrepreneur