

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 1
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 4 : PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

**REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

La Responsable :**Cécile RAMOND**
BET SETES

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					P. 2
LOT N° 4 : PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
TRAVAUX DE BASE					
<u>00 - Etudes d'exécution</u> Etudes techniques, études d'exécution des travaux (EXE), notes de calculs, plans des travaux à la charge du présent lot	ens	1			
TOTAL 00					
<u>01 - Installation de chantier</u> Installation de chantier compris amené et repli en fin d'intervention. Approvisionnement, nettoyage complet des ouvrages, dormant, vitrage, volets en fin d'intervention (nettoyage minutieux)	ens	1			
TOTAL 01					
<u>02 -Toile polyester et peinture murs des locaux</u> - Préparation des supports (lavage, ponçage, rebouchage à l'enduit des murs) - Fourniture et pose d'une toile en polyester lisse - Deux couches de peinture finition satinée, lavable Localisation : Salle des auditions, Médecin-avocat, salle des procédures, local technique informatique. Dans la circulation zone sureté	m² m²	135 62			
TOTAL 02					
<u>03 - Peinture des murs hors zone sureté</u> - Préparation des supports (lavage, ponçage, rebouchage à l'enduit des murs) - Une couche d'impression - Deux couches de peinture finition satinée, lavable Localisation : Ensemble des murs hors zones sureté, hormis murs des sanitaires et douches ayant de la faïence	m²	605			
TOTAL 03					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 3
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 4 : PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>04 - Peinture des plafonds</u> Lavage, ponçage, rebouchage à l'enduit des murs Couche d'impression pour plafond. Deux couches de peinture acrylique pour plafonds. Localisation : Plafond coupe-feu des locaux à risque	m²	41			
TOTAL 04					
<u>05 - Peinture sur boiseries</u> Ponçage, rebouchage des menuiseries existantes (portes). Couche d'impression pour menuiseries. Deux couches de laque acrylique pour menuiseries. Localisation : Ensemble des portes dans l'enceinte du projet (hormis cellules en acier thermolaqué)	m²	77			
TOTAL 05					
<u>06 - Peinture sur canalisation</u> Préparation du support ponçage, brossage. Couche primaire anti - corrosion. Deux couches de laque brillante aux résines alkydes en solution. Peinture sur canalisation apparentes	ens	1			
TOTAL 06					
<u>07- Résine époxy des cellules GAV</u> Préparation du support Application d'une couche de résine époxy selon fabricant Finition par ponçage et polissage Localisation : Paillasse bois des cellules GAV et cloison séparatives WC Sur murs et cloisons cellules GAV Sur plafond GAV	m² m² m²	14 45 11			
TOTAL 07					
<u>08- Nettoyage de fin de chantier</u> Le présent lot doit le nettoyage de fin de chantier au moment des OPR et avant réception des travaux	Ens	1			
TOTAL 08					



B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 4
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 4 : PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
09 - Prestations indissociables de la consultation Frais Réemploi de matériaux sur site ou dans une filière de réemploi Compléments divers, nettoyage, livraison, mise en service, SAV parfait achèvement Etudes d'exécution suivant CCTP	ens	1			
	ens	1			
	ens	1			
	TOTAL 09				
TOTAL HT - TRAVAUX DE BASE					

**BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE**

B ET S.E.T.E.S. INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS					P. 6
Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)					
LOT N° 4 : PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL					20-févr-26
Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux

RECAPITULATION

Phase PRO / DCE

LOT N° 04 :**PEINTURE INTERIEURE - REVETEMENT DE SOL****TRAVAUX DE BASE**

00 - Etudes d'exécution

01 - Installation de chantier

02 - Toile polyester et peinture murs des locaux annexes cellules - zone de sureté

03 - Peinture des murs hors zone sureté

04 - Peinture des plafonds

05 - Peinture sur boiseries

06 - Peinture sur canalisation

07 - Résine époxy des cellules GAV

08 - Nettoyage de fin de chantier

09 - Prestations indissociables de la consultation

TOTAL HT TRAVAUX DE BASE

TVA 20%

TOTAL TTC TRAVAUX DE BASE**PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE****PSE 1 : Revêtement de sol PVC**

TVA 20%

TOTAL TTC

Fait à

Le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES INGENIERIE - Tarbes, le 20 février 2026