



Rénovation de la DSIC

DPGF – Lot 1 Désamiantage-Curage

Maître d'ouvrage	Adresse de l'opération	Dossier_1663	Date			
SGAMI Sud Est	245 rue Garibaldi - 69003 LYON	Phase_PRO	18/03/2026			
		U	Quant Moe	Quant Ent	Prix Unitaire	Prix Total
Démarches administratives						
Rédaction et diffusion:						
- Plan de retrait et confinement - Certificat d'acceptation préalables (CAP)/FID*		F	1			
Rédaction et diffusion:						
- Bordereaux de suivi de déchets amiantés (BSDA) - Rapport de fin d'intervention		F	1			
Constat d'huissier avant travaux						
- Expertise préalable de tous les ouvrages existants et mitoyens - Honoraires d'huissier pour un constat avant et après travaux		F	2			
Démarches administratives						
Installation de chantier						
Installation de chantier comprenant:						
Fourniture et pose : - Balisages et signalisations pour matérialisation chantier et accès pendant toute la durée des travaux - Panneaux réglementaires accès chantier - Palissades bois pour délimitation des zones de base vie - Clôtures métalliques pour délimitation des zones extérieures - Bungalows vestiaires, compris équipements et toutes sujétions de mise en œuvre - Bungalows réfectoires, compris équipements, tous travaux de raccordements - Raccordement au réseau électrique - Raccordement au réseau d'eau		F	1			
- Alimentation base vie : mise en service des équipements de la base vie, raccordement et vérification périodique y compris retrait en fin de travaux - Bungalows Wc, compris équipements, tous travaux de raccordements y compris dépose et évacuation						
Palissade de chantier Zone Travaux						
- Fourniture et installation de palissades pour délimitation des zones travaux y compris dépose et évacuation en fin de travaux. La palissade du RdC entre la circulation commune et les zones de travaux sera laissée à la disposition du lot maçonnerie pendant les travaux de gros œuvre.		F	1			
Consignation des réseaux						

	Démarches et réalisation de la consignation des réseaux	F	1
		Installation de chantier	
03	Travaux en zone intérieure		
3.1	Équipements de zone		
3.1.1	Confinement polyane :		
	- Fourniture et pose de films de confinements en polyane 200μ (parois, sol, plafond), compris ossature bois de maintien y toute sujétion de mise en œuvre, dépose et évacuation en fin de travaux	F	3
3.1.2	SAS déchets		
	-Fourniture et montage de sas déchets y compris retrait en fin de travaux	F	3
3.1.3	SAS opérateur		
	- Fourniture et montage de sas y compris démontage et remontage sur chaque niveau concernés et retrait en fin d'opération de désamiantage.	F	3
3.1.4	Installation d'éclairage en zone confinée		
	- Fourniture et mise en service d'éclairages en zone confinée y compris toute sujétion de mise en œuvre. Évacuation des installations en fin de travaux	F	3
3.1.5	Tableaux électrique de chantier		
	- Fourniture et installation de tableaux de chantier y compris retrait en fin de travaux	F	3
3.1.6	UMD		
	- Fourniture et installation d'une unité mobile de décontamination y compris replis et retour.	F	0
3.1.7	Extracteur/Unité Déprimogène		
	- Fourniture et mise en service d'extracteurs et unités déprimogènes pour mise en dépression de la zone de retrait y compris consommables et toute sujétion de mise en œuvre. Évacuation en fin de travaux	F	3
3.1.8	Unité de production d'air respirable		
	- Fourniture et mise en service d'unités de production d'air respirable y compris toute sujétion de mise en œuvre. Évacuation des installations en fin de travaux	F	3
3.1.9	Groupe électrogène		
	- Fourniture et installation de groupe électrogène pour installations secourues y compris retrait en fin de travaux	F	1
3.1.10	Travaux de curage		
	- Curage de l'ensemble des plateaux	m²	995
3.2	Retrait des matériaux amiantés		
3.2.1	Retrait de cloisons amiantés		
	Dépose et évacuation de cloison de type modulaires amiantées y compris toute sujétion de mise en œuvre.	m²	730
3.2.2	Retrait de revêtements de sols amiantés		
	Dépose et évacuation de cloison de revêtements de sols amiantées y compris toute sujétion de mise en œuvre.	m²	995

3.3	Traitement des déchets et nettoyage		
	Estimation de l'entreprise du poids de déchets à traiter : kg (à compléter).		
	NOTA : L'entreprise est tenu de fournir une estimation du poids des déchets amiantés à traiter. Celle ci ne pourra exiger de supplément de prix en cas d'erreur d'estimation.		
3.3.1	Conditionnement et évacuation des déchet suivant réglementation en vigueur	F	1
	Déchets traités en ISDD (classe1)	F	1
	Déchets traités en ISDND (classe2)	F	0
3.3.2	Nettoyage final de réception	F	1
3.4	Autocontrôles		
3.4.1	Métrologie et Analyses Réalisation des prélèvements réglementaires et transmission des échantillons en laboratoire pour analyses y compris toute sujétion de mise en œuvre.	F	1
3.4.2	Prélèvement et analyse META- POINT « 0 »	F	3
3.4.3	Prélèvement et analyse META 1 ère Restitution	F	3
3.4.4	Prélèvement et analyse META Fin de chantier - Charge MOA	F	0
3.4.5	Prélèvement et analyse META 2 ème Restitution - Charge MOA	F	0
3.4.6	Prélèvement et analyse META	F	3
3.4.7	Prélèvement et analyse MES	F	3
3.4.8	Analyse air respirable	F	0
			Travaux en zone intérieure
	Total général HT		
	TVA 20%		
	Total TTC		