

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°5	PLATRERIE-PEINTURE-PLAFOND					
5.2	Plâtrerie					
5.2.1	Pour mémoire : Les doublages isolants intérieurs sont conservés et recevront un ratissage+peinture. Une ITE vient d'être réalisée					
5.2.2	Habillage en plaques de plâtre BA 13 collée	M2	271,33			0,00
(A)	RDC - Mur crée circu (4.89+11.85+0.10)*2.80mht =	47,15 M2				
(A)	. Déduire Bloc-Porte - 1.00*2.10*2u =	-4,20 M2				
(A)	RDC - Mur crée adj DRM / Stockage (4.70*2faces)*2.80mht =	26,32 M2				
(A)	RDC - Mur existant zone sanitaire "r" (4.70)*2.80mht =	13,16 M2				
	A =		82,43	M2		
(F)	R+1 - Local IGI 1300 (3.70+2.58+3.64)*2.80mht =	27,78 M2				
(F)	- 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
	F*2faces =		51,36	M2		
(G)	R+1 - Atelier (6.00)*2.80mht =	16,80 M2				
(G)	- 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
	G*2faces =		29,40	M2		
(H)	R+2 - LT DSIC (4.30+4.20)*2.80mht =	23,80 M2				
(H)	- 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
(H)	R+2 - Atelier (1.80+4.55)*2.80mht =	17,78 M2				
(H)	- 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
	H*2faces =		74,76	M2		
(R)	"r" de 2.80 à 3.35 ou 3.15 mht selon niveau = Ht plénum					
(R)	9.26m²+2.58m²+6.94m²+4.20m²+10.40m² =	33,38 M2				
	R =		33,38	M2		
	Localisation : <i>Doublages collés sur parois en maçonnerie au rez de chaussée dans Stockage / atelier, adj DMR, zone vestiaire, Circulation et ESR DISC suivant plans de l'Architecte et détail ci-dessus</i> <i>Doublages collés sur parois en maçonnerie du local IGI 1300 au R+1</i> <i>Doublages collés sur parois en maçonnerie de l'atelier au R+1</i> <i>Doublages collés sur parois en maçonnerie du LT DSIC au R+2</i> <i>Doublages collés sur parois en maçonnerie de l'atelier au R+2</i>					
5.2.3	Complexe doublage en plaques de plâtre collé avec laine de verre 10 + 100	M2	13,49			0,00
(A)	RDC (5.28)*3.35mht =	17,69 M2				
(A)	. Déduire Bloc-Porte - 1.00*2.10*2u =	-4,20 M2				
	A =		13,49	M2		
	Localisation : <i>Sur mur en parpaing donnant sur la circulation dans Chef DRM et Adj DRM suivant plans Architecte et détail ci-dessus</i>					
5.2.4	Doublage en plaques de plâtre sur ossature coupe feu 1 heure avec isolant laine de verre de 85 mm	M2	15,75			0,00
(A)	RDC (4.70)*3.35mht =	15,75 M2				
	A =		15,75	M2		
	Localisation : <i>Sur mur existant dans Stockage / atelier suivant plans Architecte et détail ci-dessus</i>					
5.2.5	Cloisons en plaques de plâtre type 98/48 avec isolant	M2	526,17			0,00
(S)	R-1 (3.40+1.80)*2.70mht =	14,04 M2				
	S =		14,04	M2		
(A)	RDC (3.25+1.40)*3.35mht =	15,58 M2				

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	(4.65+1.50+2.75+1.28+2.88+3.30)*3.35mht = 54,81 M2					
(A)	(1.40+5.06+4.70)*3.35mht = 37,39 M2					
(A)	Déduire Bloc-Porte - 1.00*2.10*5u = -10,50 M2					
	A =		97,28	M2		
(B)	R+1 (4.55)*3.15mht = 14,33 M2					
(B)	(4.20+5.00+5.40+5.10)*3.15mht = 62,06 M2					
(B)	(5.30+5.30+6.20)*3.15mht = 52,92 M2					
	B =		129,31	M2		
(BB)	R+1 (dessinées CF) (7.80+13.15+1.32)*3.15mht = 70,15 M2					
(BB)	Déduire Bloc-Porte - 1.00*2.10*5u = -10,50 M2					
(BB)	Déduire Bloc-Porte - 1.50*2.10*1u = -3,15 M2					
	BB =		56,50	M2		
(C)	R+2 (4.45*2+3.55*2+3.60)*3.15mht = 61,74 M2					
(C)	(3.16+1.20+5.40+5.35+4.35+5.65+6.30+0.90)*3.15mht = 101,78 M2					
	C =		163,52	M2		
(CC)	R+2 (dessinées CF) (0.40+15.00+4.35+6.05)*3.15mht = 81,27 M2					
(CC)	Déduire Bloc-Porte - 1.00*2.10*6u = -12,60 M2					
(CC)	Déduire Bloc-Porte - 1.50*2.10*1u = -3,15 M2					
	CC =		65,52	M2		
	Localisation : Ensemble des cloisons de 10 cm épaisseur suivant plans Architectes et détail ci-dessus					
5.2.6	Plus valeur pour parement locaux humides type EB+ collectifs	M2	54,77			0,00
(R)	RDC - SAS Accès douches 1 et 2 (6.76dev)*2.70mht = 18,25 M2					
(R)	Déduire BP - 1.00*2.10*3u = -6,30 M2					
(R)	RDC - Douche 1 (8.30dev)*2.70mht = 22,41 M2					
(R)	Déduire BP - 1.00*2.10*1u = -2,10 M2					
(R)	RDC - Douche 2 (10.58dev)*2.70mht = 28,57 M2					
(R)	Déduire BP - 1.00*2.10*1u = -2,10 M2					
(R)	Déduire Men Ext - 2.26*1.75*1u = -3,96 M2					
	R =		54,77	M2		
	Localisation : Ensemble des parois doublage et distributions dans les sanitaires du rez de chaussée suivant détail ci-dessus					
5.2.7	Caissons en plaques de plâtre sur ossature avec isolant de 45 mm					
5.2.7.1	Caissons verticaux 2 faces de 0.50 à 0.80 m de développé	ML	19,30			0,00
(M)	"r" (3.35+3.15+3.15)*2 = 19,30 ML					
	M =		19,30	ML		
	Localisation : Cette prestation sera réalisée suivant les besoins réels du chantier sur demande écrites du maître d'oeuvre					
5.2.7.2	Caissons horizontaux 3 faces de 0.60 à 1.00 m de développé	ML	10,00			0,00
(M)	"r" 10,00 ML					
	M =		10,00	ML		
	Localisation : Cette prestation sera réalisée suivant les besoins réels du chantier sur demande écrites du maître d'oeuvre					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
5.2.8	Trappes de visite en plaques de plâtre - Dimensions 40 x 40	U	2			0,00
(I)	2 U					
	I =		2	U		
	<i>Localisation :</i> <i>Provision pour divers trappes suivant demandes du maître d'oeuvre en phase chantier</i>					
	Plâtrerie					
	Total H.T. :					0,00 €
5.3	<u>Cloisons modulaires</u>					
5.3.1	Cloison industrielle allège pleine avec remplissage panneaux stratifiés + partie vitrée	M2	22,95			0,00
(A)	R+2 - Espace ouvert BECD + (3.50)*2.70mht = 9,45 M2					
(A)	R+2 - Espace ouvert BEAM (5.00)*2.70mht = 13,50 M2					
	A =		22,95	M2		
5.3.2	Cloison industrielle vitrée à ossature aluminium	M2	9,86			0,00
(A)	R+1 - Espace ouvert BIFN (3.65)*2.70mht = 9,86 M2					
	A =		9,86	M2		
5.3.3	Film adhésif décoratif sur vitrage de menuiserie intérieure	M2	25,16			0,00
(A)	R+2 - Espace ouvert BECD + (3.50)*1.80mht = 6,30 M2					
(A)	R+2 - Espace ouvert BEAM (5.00)*1.80mht = 9,00 M2					
(A)	R+1 - Espace ouvert BIFN (3.65)*2.70mht = 9,86 M2					
	A =		25,16	M2		
5.3.4	Barrière phonique et de recoupement en plénum de 0.45 m ht	ML	12,15			0,00
(A)	R+2 - Espace ouvert BECD + 3.50ml = 3,50 ML					
(A)	R+2 - Espace ouvert BEAM 5.00ml = 5,00 ML					
(A)	R+1 - Espace ouvert BIFN 3.65ml = 3,65 ML					
	A =		12,15	ML		
	<i>Localisation :</i> <i>Ensemble des barrières phoniques et de recoupement en plénum de 0.45 m ht suivant détail métrés ci-dessus, et plans Architecte</i>					
	Cloisons modulaires					
	Total H.T. :					0,00 €
5.4	<u>Faux-plafond</u>					
5.4.1	Faux-plafond en dalles minérales acoustique 600 x 600	M2	1 082,35			0,00
(A)	RDC - Local syndicat 10.53m² = 10,53 M2					
(A)	RDC - Stockage EPI 18.03m² = 18,03 M2					
(A)	RDC - Stockage / Atelier 21.13m² = 21,13 M2					
(A)	RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC 6.52m² = 6,52 M2					
(A)	RDC - Espace ouvert BIS 59.06m² = 59,06 M2					
(A)	RDC - Espace ouvert BA 30.00m² = 30,00 M2					
(A)	RDC - Repro dans Espace ouvert BA 1.85m² = 1,85 M2					
(A)	RDC - Zone administration dans Espace ouvert BA 9.12m² = 9,12 M2					
(A)	RDC - Chef DRM 10.98m² = 10,98 M2					
(A)	RDC - Adj DRM 10.90m² = 10,90 M2					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel le	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	RDC - Réunion 14.25m² =		14,25	M2		
(A)	RDC - ESR DISC 25.86m² =		25,86	M2		
	A =		218,23	M2		
(B)	RDC - Circulation centrale "commune" 28.05m²+7.35m² =		35,40	M2		
	B =		35,40	M2		
(E)	R+1 - Circulations 14.12m²+19.70m² =		33,82	M2		
(E)	R+1 - Convivialité 18.76m² =		18,76	M2		
(E)	R+1 - Repro dans Convivialité 1.64m² =		1,64	M2		
(E)	R+1 - IGI 1300 9.03m² =		9,03	M2		
(E)	R+1 - Atelier 21.19m² =		21,19	M2		
(E)	R+1 - Espace ouvert BSU 54.84m² =		54,84	M2		
(E)	R+1 - Sous bulle 4 dans Espace ouvert BSU 4.26m² =		4,26	M2		
(E)	R+1 - Espace ouvert BISS 46.79m² =		46,79	M2		
(E)	R+1 - Espace ouvert BIFN 61.81m² =		61,81	M2		
(E)	R+1 - Chef DSIS 11.05m² =		11,05	M2		
(E)	R+1 - Adj DSIS 11.83m² =		11,83	M2		
(E)	R+1 - CCN RFV 30.56m² =		30,56	M2		
(E)	R+1 - Chef BDSSI 15.43m² =		15,43	M2		
(E)	R+1 - Espace partagé BDSSI 29.06m² =		29,06	M2		
(E)	R+1 - Réunion 1 15.54m² =		15,54	M2		
(E)	R+1 - Réunion 2 16.88m² =		16,88	M2		
	E =		382,49	M2		
(J)	R+2 - LT DSIC 12.42m² =		12,42	M2		
(J)	R+2 - Bulle 2 5.19m² =		5,19	M2		
(J)	R+2 - Circulations 30.52m²+13.56m² =		44,08	M2		
(J)	R+2 - Convivialité 15.26m² =		15,26	M2		
(J)	R+2 - Repro dans Convivialité 1.94m² =		1,94	M2		
(J)	R+2 - Atelier 26.66m² =		26,66	M2		
(J)	R+2 - Adj Direction 1 11.72m² =		11,72	M2		
(J)	R+2 - Adj Direction 2 11.72m² =		11,72	M2		
(J)	R+2 - Espace partagé BPCM 27.57m² =		27,57	M2		
(J)	R+2 - Chef DMAT 11.69m² =		11,69	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BRC 28.59m² =		28,59	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert sureté 17.45m² =		17,45	M2		
(J)	R+2 - Chef DRF 14.07m² =		14,07	M2		
(J)	R+2 - Adj DRF 12.41m² =		12,41	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BEAM 65.28m² =		65,28	M2		
(J)	R+2 - Bulle 2 dans Espace ouvert BEAM 3.25m² =		3,25	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs 42.23m² =		42,23	M2		
(J)	R+2 - Direction 20.27m² =		20,27	M2		
(J)	R+2 - Réunion 9.18m² =		9,18	M2		
	J =		380,98	M2		
(R)	RDC 21.06ml*0.40largeur =		8,42	M2		
(R)	21.68ml*0.40largeur =		8,67	M2		
(R)	R+1 17.20ml*0.40largeur =		6,88	M2		
(R)	15.00ml*0.40largeur =		6,00	M2		

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(R)	28.00ml*0.40largeur = 11,20 M2					
(R)	R+2 6,88 M2					
	17.20ml*0.40largeur =					
(R)	15.00ml*0.40largeur = 6,00 M2					
(R)	28.00ml*0.40largeur = 11,20 M2					
	"r" R = 65,25 M2					
	Localisation : Ensemble des revêtements de sols dans circulations, bureaux et salles de réunions suivant détail ci-dessus et plans de plafond de l'Architecte					
5.4.2	Joues d'habillages verticales de plafond					
5.4.2.1	Joues d'habillages verticales de plafond - Hauteur 20 cm	ML	46,90			0,00
(A)	R+1 24.20+1.20+2.80 = 28,20 ML					
(A)	R+2 7.20+11.50 = 18,70 ML					
	A = 46,90 ML					
	Localisation : Joues en plaques de plâtre dans les circulations suivant détail ci-dessus et plans de plafond de l'Architecte					
5.4.2.2	Joues d'habillages verticales de plafond - Hauteur 40 cm	ML	10,00			0,00
(A)	Provision 10,00 ML					
	A = 10,00 ML					
	Localisation : Cette prestation sera réalisée sur demande écrite de l'Architecte en phase travaux					
5.4.3	Plages horizontales de plafond					
5.4.3.1	Plages horizontales de plafond de 40 cm largeur	ML	163,14			0,00
(R)	RDC 21.06ml = 21,06 ML					
(R)	21.68ml = 21,68 ML					
(R)	R+1 17.20ml = 17,20 ML					
(R)	15.00ml = 15,00 ML					
(R)	28.00ml = 28,00 ML					
(R)	R+2 17.20ml = 17,20 ML					
(R)	15.00ml = 15,00 ML					
(R)	28.00ml = 28,00 ML					
	R = 163,14 ML					
	Localisation : Plages horizontales de plafond au droit des menuiseries extérieures					
5.4.4	Pour Mémoire : Panneaux acoustiques muraux hors présente consultation					
Faux-plafond						
Total H.T. :						0,00 €
5.5	Peinture					
5.5.1	Préparation sur support existant conservé avec enduit pelliculaire	M2	924,51			0,00
(A)	RDC - Local syndicat 133,92 M2 (42.47+4.66+2.47)*2.70mht =					
(A)	Déd Men Ext - 1.10*1.75*1u = -1,93 M2					
(A)	RDC - Espace ouvert BIS 85,32 M2 (31.60dev)*2.70mht =					
(A)	Déd Men Ext - 2.26*1.75*5u = -19,78 M2					
(A)	Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*5u = -9,04 M2					
(A)	Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*1u = -2,04 M2					
(A)	Déd Bloc-Porte - 1.47*2.04*1u = -3,00 M2					
(A)	RDC - Espace ouvert BA 36,18 M2 (13.40dev)*2.70mht =					
(A)	Déd Men Ext - 2.26*1.75*3u = -11,87 M2					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel le	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*3u =	-5,42 M2				
(A)	RDC - Repro dans Espace ouvert BA (3.60dev)*2.70mht =	9,72 M2				
(A)	RDC - Zone admmn dans Espace ouvert BA (6.85dev)*2.70mht =	18,50 M2				
(A)	RDC - Stockage EPI (17.46dev)*2.70mht =	47,14 M2				
(A)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*2u =	-4,08 M2				
(A)	RDC - Chef DRM (7.86dev)*2.70mht =	21,22 M2				
(A)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =	-3,96 M2				
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =	-1,81 M2				
(A)	RDC - Adj DRM (2.78dev)*2.70mht =	7,51 M2				
(A)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =	-3,96 M2				
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =	-1,81 M2				
(A)	RDC - Stockage / Atelier (5.44dev)*2.70mht =	14,69 M2				
(A)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*2u =	-7,91 M2				
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*2u =	-3,62 M2				
(A)	RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC	0,00 M2				
(A)	RDC - Réunion (5.50dev)*2.70mht =	14,85 M2				
(A)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*2u =	-7,91 M2				
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*2u =	-3,62 M2				
(A)	RDC - ESR DISC (13.45dev)*2.70mht =	36,32 M2				
(A)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*2u =	-7,91 M2				
(A)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*2u =	-3,62 M2				
	A =		322,08	M2		
(B)	RDC - Circulation centrale "commune" (0.90+23.00+1.50*4dev)*2.70mht =	80,73 M2				
(B)	. Déd Bloc-Porte - 0.80*2.04*2u =	-3,26 M2				
(B)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*2u =	-4,08 M2				
(B)	. Déd Bloc-Porte - 1.50*2.04*6u =	-18,36 M2				
	B =		55,03	M2		
(E)	R+1 - Espace ouvert BISS (17.45+2.65dev)*2.70mht =	54,27 M2				
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*5u =	-19,25 M2				
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*5u =	-8,80 M2				
(E)	R+1 - Espace ouvert BSU (14.93+10.60dev)*2.70mht =	68,93 M2				
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*4u =	-15,40 M2				
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*4u =	-7,04 M2				
(E)	R+1 - Atelier (14.08dev)*2.70mht =	38,02 M2				
(E)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*1u =	-2,04 M2				
(E)	. Déd placard - 1.90*2.10*1u =	-3,99 M2				
(E)	R+1 - Espace ouvert BIFN (21.75+3.75dev)*2.70mht =	68,85 M2				
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*6u =	-23,10 M2				
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*6u =	-10,56 M2				
(E)	R+1 - Circulations (5.30+11.90dev)*2.70mht =	46,44 M2				
(E)	. Déd Bloc-Porte - 0.80*2.04*4u =	-6,53 M2				

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(E)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*1u =					
	-2,04 M2					
(E)	R+1 - Chef DSIS (3.55dev)*2.70mht =					
	9,59 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*1u					
	= -1,76 M2					
(E)	R+1 - Adj DSIS (3.70dev)*2.70mht =					
	9,99 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*1u					
	= -1,76 M2					
(E)	R+1 - Convivialité					
	(2.80+3.94dev)*2.70mht =					
	18,20 M2					
(E)	. Déd Bloc-Porte - 1.50*2.04*1u =					
	-3,06 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*1u					
	= -1,76 M2					
(E)	R+1 - Repro dans Convivialité					
	0,00 M2					
(E)	R+1 - Réunion 1 (3.86dev)*2.70mht =					
	10,42 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*1u					
	= -1,76 M2					
(E)	R+1 - CCN RFV (7.05dev)*2.70mht =					
	19,04 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*2u =					
	-7,70 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*2u					
	= -3,52 M2					
(E)	R+1 - Chef BDSSI (3.79dev)*2.70mht =					
	10,23 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*1u					
	= -1,76 M2					
(E)	R+1 - Espace partagé BDSSI					
	(11.36+1.20dev)*2.70mht =					
	33,91 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*2u =					
	-7,70 M2					
(E)	. Déd allège mélaminé - 2.20*0.80*2u					
	= -3,52 M2					
(E)	R+1 - IGI 1300 (2.58dev)*2.70mht =					
	6,97 M2					
(E)	R+1 - Réunion 2 (11.85dev)*2.70mht =					
	32,00 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =					
	-3,85 M2					
(E)	. Déd Men Ext - 1.11*1.05*1u =					
	-1,17 M2					
	E =					
			269,54	M2		
(J)	R+2 - Espace partagé BPCM					
	(14.23dev)*2.70mht =					
	38,42 M2					
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*4u =					
	-15,82 M2					
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*4u					
	= -7,23 M2					
(J)	R+2 - Adj Direction 1 (4.00dev)*2.70mht =					
	10,80 M2					
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =					
	-3,96 M2					
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u					
	= -1,81 M2					
(J)	R+2 - Réunion (3.35dev)*2.70mht =					
	9,05 M2					
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =					
	-3,96 M2					
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u					
	= -1,81 M2					
(J)	R+2 - Adj Direction 2 (4.00dev)*2.70mht =					
	10,80 M2					
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =					
	-3,96 M2					
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u					
	= -1,81 M2					
(J)	R+2 - Direction (7.22dev)*2.70mht =					
	19,49 M2					

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel la	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*2u =		-7,91	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*2u =		-3,62	M2		
(J)	R+2 - LT DSIC (6.84dev)*2.70mht =		18,47	M2		
(J)	R+2 - Bulle 2 (2.01+3.44dev)*2.70mht =		14,72	M2		
(J)	R+2 - Chef DMAT (3.98dev)*2.70mht =		10,75	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =		-3,96	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =		-1,81	M2		
(J)	R+2 - Circulations (18.90+5.50dev)*2.70mht =		65,88	M2		
(J)	. Déd Bloc-Porte - 0.80*2.04*2u =		-3,26	M2		
(J)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*2u =		-4,08	M2		
(J)	. Déd Bloc-Porte - 1.50*2.04*1u =		-3,06	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BRC (7.08+0.82dev)*2.70mht =		21,33	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*2u =		-7,91	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*2u =		-3,62	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert sureté (11.21dev)*2.70mht =		30,27	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*3u =		-11,87	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*3u =		-5,42	M2		
(J)	R+2 - Convivialité (3.38+2.67dev)*2.70mht =		16,34	M2		
(J)	. Déd Bloc-Porte - 0.80*2.04*2u =		-3,26	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =		-3,96	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =		-1,81	M2		
(J)	R+2 - Repro dans Convivialité		0,00	M2		
(J)	R+2 - Chef DRF (4.13dev)*2.70mht =		11,15	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =		-3,96	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =		-1,81	M2		
(J)	R+2 - Adj DRF (3.83dev)*2.70mht =		10,34	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*1u =		-3,96	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*1u =		-1,81	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BEAM (11.60+11.02dev)*2.70mht =		61,07	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*3u =		-11,87	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*3u =		-5,42	M2		
(J)	. Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*1u =		-2,04	M2		
(J)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs (16.86+1.20dev)*2.70mht =		48,76	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.26*1.75*3u =		-11,87	M2		
(J)	. Déd allège mélaminé - 2.26*0.80*3u =		-5,42	M2		
(J)	R+2 - Atelier (14.56dev)*2.70mht =		39,31	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 2.20*1.75*1u =		-3,85	M2		
(J)	. Déd Men Ext - 1.11*1.05*1u =		-1,17	M2		
	J =		277,86	M2		
<i>Localisation :</i> <i>Ensemble des poteaux, murs extérieurs existants ne recevant pas de doublage plaques de plâtre, murs de refends ne recevant pas de doublage plaques de plâtre</i>						
5.5.2	Enduit au plâtre sur murs en parpaings	M2	51,51			0,00

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(B)	RDC - Circulation centrale "commune" (22.10dev)*2.70mht =	59,67 M2				
(B)	Déd Bloc-Porte - 1.00*2.04*4u = B =	-8,16 M2				
			51,51	M2		
	<i>Localisation :</i> <i>Enduit au plâtre sur murs en parpaings au rez de chaussée dans Circulation commune suivant plans de l'Architecte et détail ci-dessus</i>					
5.5.3	Peinture acrylique sur plafonds - Finition B		M2	78,64		0,00
(A)	Reprendre pos. 5.4.2.1 : Z*0.20mht =	9,38 M2				
(A)	Reprendre pos. 5.4.2.2 : "r" Z*0.40mht =	4,00 M2				
(A)	Reprendre pos. 5.4.3.1 : Z*0.40mlargeur = A =	65,26 M2				
			78,64	M2		
	<i>Localisation :</i> <i>Pour les joues et plages en plaques de plâtre au droit des plafonds</i>					
5.5.4	Peinture acrylique sur murs - Finition B		M2	1 974,59		0,00
(A)	Peinture sur BA 13 collé 228.70m² =	228,70 M2				
(A)	Peinture sur Complexe doublage 10.06m² =	10,06 M2				
(A)	Peinture sur Doublage plaques de plâtre 12.69m² =	12,69 M2				
(A)	Peinture sur 98/48 427.75m²*2faces =	855,50 M2				
(A)	Peinture sur enduit pelliculaire 924.51m² =	924,51 M2				
(A)	Déduire Rev vertical faïence 30 x 60 - 56.87m² =	-56,87 M2				
			1 974,59	M2		
	<i>Localisation :</i> <i>Pour l'ensemble des parois du projet du RDC au R+2 (Hors zone sanitaires en faïence)</i>					
5.5.5	Peinture acrylique au pistolet sur plafond - Finition C		M2	106,82		0,00
(A)	Stockage groupe électrogène	50,01 M2				
(A)	Stockage / Décartonnage	51,81 M2				
(A)	LT adjacent Stockage / Décartonnage	5,00 M2				
			106,82	M2		
	<i>Localisation :</i> <i>Ensemble des plafonds suivant détail ci-dessus dans le Stockage groupe électrogène et Stockage / Décartonnage et LT adjacent au Stockage / Décartonnage au R-1</i> <i>Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maître d'oeuvre selon les besoins réels en phase chantier</i>					
5.5.6	Peinture acrylique au pistolet sur parois - Finition C		M2	180,03		0,00
(A)	Stockage groupe électrogène (6.32*2+7.94*2)*2.70mht =	77,00 M2				
(A)	Déd Bloc-Porte - 1.50*2.10*1u =	-3,15 M2				
(A)	Stockage / Décartonnage (10.54*2+5.40*2)*2.70mht =	86,08 M2				
(A)	Déd Bloc-Porte - 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
(A)	LT adjacent Stockage / Décartonnage (2.00*2+2.50*2)*2.70mht =	24,30 M2				
(A)	Déd Bloc-Porte - 1.00*2.10*1u =	-2,10 M2				
			180,03	M2		
	<i>Localisation :</i> <i>Ensemble des parois suivant détail ci-dessus dans le Stockage groupe électrogène et Stockage / Décartonnage et LT adjacent au Stockage / Décartonnage au R-1</i> <i>Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maître d'oeuvre selon les besoins réels en phase chantier</i>					
5.5.7	Peinture de sol bi-composante époxy en phase aqueuse		M2	106,82		0,00
(A)	Stockage groupe électrogène	50,01 M2				
(A)	Stockage / Décartonnage	50,69 M2				
(A)	LT adjacent Stockage / Décartonnage (Non dessiné sur plans mais vu en réunion du 24/11)	6,12 M2				

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	A =		106,82	M2		
	<i>Localisation :</i> Sol dans le Stockage groupe électrogène et Stockage / Décartonnage et LT adjacent au Stockage / Décartonnage au R-1 Cette prestation sera réalisée sur demande écrite du maître d'oeuvre selon les besoins réels en phase chantier					
5.5.8	Peinture sur ouvrages bois intérieurs	M2	400,55			0,00
(A)	Huisserie BP (1.00+2.10*2)*0.30*38u = 59,28 M2					
(A)	Vtl compris chants 141,74 M2 0.83*2.10*2faces*1.07coeff*38u =					
(A)	Huisserie BP (1.50+2.10*2)*0.30*5u = 8,55 M2					
(A)	Vtl compris chants 32,81 M2 1.46*2.10*2faces*1.07coeff*5u =					
(A)	Huisserie BP portes conservées en limite projet 18,00 M2 (0.80+2.10*2)*0.30*12u =					
(A)	Vtl compris chants BP portes conservées 21,57 M2 en limite projet 0.80*2.10*1face*1.07coeff*12u =					
(A)	Vtl compris chants BP portes conservées 10,11 M2 en limite projet 1.50*2.10*1face*1.07coeff*3u =					
(A)	Plinthes 583.00*0.15dev = 87,45 M2					
(A)	Trappes visite 0.40*0.40*1.30coeff*5u = 1,04 M2					
(A)	Provision pour divers ouvrages 20.00m² = 20,00 M2					
	A =		400,55	M2		
	<i>Localisation :</i> Ensemble des ouvrages à peindre suivant détail ci-dessus					
5.5.9	Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs	M2	15,00			0,00
(A)	Provision 15,00 M2					
	A =		15,00	M2		
	<i>Localisation :</i> Ensemble des ouvrages à peindre suivant détail ci-dessus					
5.5.10	Peinture sur tuyauteries et évacuations	ML	150,00			0,00
(A)	150,00 ML					
	A =		150,00	ML		
	<i>Localisation :</i> Peinture sur tuyauteries et évacuations apparentes					
5.5.11	Film adhésif sur vitrages de menuiseries extérieures	M2	3,96			0,00
(A)	zone sanitaires au RDC 2.26*1.75mht*1u = 3,96 M2					
	A =		3,96	M2		
	<i>Localisation :</i> Film adhésif sur vitrages de menuiseries extérieures de la zone sanitaires au RDC suivant plans Architecte					
5.5.12	Film adhésif type floutage sur vitrage de menuiserie intérieure	M2	13,50			0,00
(A)	R+1 - Espace ouvert BSU 13,50 M2 5.00mldev*2.70mht =					
	A =		13,50	M2		
	<i>Localisation :</i> Film adhésif type floutage sur vitrage de menuiserie intérieure dans R+1 - Espace ouvert BSU					
5.5.13	Raccords de peinture après passage des autres corps d'état	ENS	1			0,00
(A)	1 ENS					
	A =		1	ENS		
	<i>Localisation :</i> Raccords de peinture après passage des autres corps d'état pour l'ensemble des zones concernées par les travaux					
5.5.14	Pré-nettoyage de chantier pour la réception	ENS	1			0,00
(A)	1 ENS					
	A =		1	ENS		

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel le	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	<i>Localisation :</i> <i>Sur l'ensemble des zones concernées par les travaux (Y compris zones permettant d'y accéder)</i>					
	Peinture					
	Total H.T. :					0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°5 PLATRERIE-PEINTURE-PLAFOND

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

5.2 - Plâtrerie	0,00 €
5.3 - Cloisons modulaires	0,00 €
5.4 - Faux-plafond	0,00 €
5.5 - Peinture	0,00 €
Total du lot PLATRERIE-PEINTURE-PLAFOND	
Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro Euro

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur