

HDJ et consultations de Médecines au RDC Haut de l'Hopital Gaston Ramon

1 avenue pierre de coubertin

89100 SENS



MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de SENS
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.15.15

Lot n°3

Menuiseries Intérieures

CCTP

MAITRE D'OEUVRE :
LAMIDÉ yohan
1 avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS
Tél : 03.86.86.19.17
Mél : ylamide@ch-sens.fr

Dossier	
Date	
Phase	DCE
Indice	

01.1 **Prescriptions générales**

01.1.1 **Contexte**

01.1.1.1 Les travaux décrits dans le présent document consistent en la transformation du Service d'Hémodialyse en HDJ et consultations de Médecines au Rez de chaussée Haut du bâtiment Gaston Ramon. Ces travaux seront donc soumis à la garantie décennale.

Les travaux seront donc situés en intérieur dans un établissement recevant du public.

01.1.2 **Conditions particulières au présent lot**

L'entrepreneur sera réputé avoir visité les locaux et pris connaissance de l'ensemble des prestations décrites dans le présent CCTP.

Les travaux objets du présent lot doivent être réalisés en site occupé. L'entrepreneur devra mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires pour éviter, au maximum, les nuisances sonores ainsi que les dispersions de poussières.

01.1.2.1 En cas de doutes quant à la composition des ouvrages existants, l'entrepreneur devra effectuer des sondages à ses frais. Cette intervention devra être effectuée avec l'accord des Services Techniques de l'Hôpital de Sens.

Les plans d'exécution et les notes de calcul sont à la charge de l'entreprise. Ces documents devront être fournis au Maître Œuvre et au bureau de contrôle. Les travaux ne pourront être exécutés sans leur accord écrit.

01.1.3 **Consistance des Offres**

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

- Les frais liés aux installations de chantier,
- Les travaux préparatoires,
- La mise en œuvre de tous les dispositifs assurant la protection des biens et des personnes durant le chantier,
- La dépose, l'évacuation, transport et frais de traitement ou recyclage de l'étanchéité existante,
- les travaux décrits dans le présent CCTP
- Le nettoyage après travaux,
- Les autocontrôles de l'entreprise.
- La fourniture des DOE en fin de chantier

01.1.3.1 Sont comprises toutes les sujétions à la charge de l'entrepreneur : les mesures nécessaires pour la coordination avec les autres lots, la fourniture des matériaux et le transport à pied d'œuvre, la manutention, ...

Tous les sujétions propres à l'exécution des ouvrages ou découlant des travaux des autres lots.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

01.1.4 **Organisation du chantier**

L'accès au chantier se fera par la rue René Binet

L'évacuation et la livraison des matériaux se feront à l'aide d'une grue en stationnement sur le parking du site.

01.1.4.1 Les approvisionnements se feront de manière ponctuelle afin de limiter au maximum les perturbations sur site.

Les jours et heures de stationnement de la grue devront être indiquée plusieurs jours à l'avance afin de permettre une organisation en interne.

01.2 **Travaux**

01.2.1 **Bloc porte**

01.2.1.1 IL sera prévu la fourniture et pose de Bloc porte bois à peindre à âme pleine, huisserie bois exotique pré peinte- dim 204 x123cm

Ces portes seront à intégrer dans une cloison de 72-48mm en placoplatre, compris toute sujétion pour un parfait achèvement.

Localisation : Pour les boxs de l'HDJ, en rouge sur le plan

01.2.2 **Bloc porte**

IL sera prévu la fourniture et pose de Bloc porte bois à peindre à âme pleine, huisserie bois exotique pré peinte- dim 204 x93cm

Porte à intégrer dans une cloison de 98-48 en placoplatre, compris toute sujétion pour un parfait achèvement.

Localisation : secretariat HDJ et consult medecines en vert sur le plan

01.2.3 **Stratifié banque**

01.2.3.1 Il sera prévu la mise en oeuvre d'un strat sur une banque bois existante - coloris au choix du MOA compris toute sujétion pour un parfait achèvement

Localisation : banque du service d'HDJ

01.2.4 **Dessus de meuble menuisier**

IL sera prévu en remplacement des dessus de meuble en résine, des dessus de meuble en bois mélaminé coloris au choix du MOA. Ces pièces de bois recevront en partie haute, une cloison placoplatre compris découpe, fixation, joint, et toute sujétion pour un parfait achèvement.

Localisation : Pour les boîtes d'HDJ

01.2.5 **Banque accueil**

IL sera prévu la mise en œuvre d'un plan de travail servant de banque d'accueil. respect des cotes PMR et des normes en vigueur compris plexiglas en partie haute descendant à 10 cm de ce plan de travail afin de faire passer des documents, compris fixation, finition et toute sujétion pour un parfait achèvement

Localisation : Accueil à l'entrée du service

01.2.6 **Coffrage bois**

Il sera prévu la fourniture et pose d'un coffrage bois en mélaminé hydrofuge démontable compris ajustement et toute sujétion pour un parfait achèvement

Localisation : local décontamination

01.2.7 **Placard haut et bas**

Il sera laissé au choix de l'entreprise, de remplacer les portes existantes ou de plaquer un stratifié sur le stratifié existants compris reprises des paumelles existantes, jouées, plinthes et toutes sujétions pour un parfait achèvement.

Localisation : Pour les meubles de l'office et de la salle de soins

01.2.8 **Châssis vitré**

Il sera prévu la fourniture et pose dans une cloison en plaque de plâtre de 98-48, 2 châssis vitrée de dimension 120x60 acoustique compris habillage et toute sujétion pour un parfait achèvement

*Localisation : secrétariat HDJ *2*

01.2.9 **Rangement dans placard**

Il sera prévu des meubles bois en mélaminé blanc 19mm faisant office de rangement, dimension 180htx60x40 avec tablettes compris toute sujétion pour un parfait achèvement.

Localisation : 6 bureaux de consultation de médecines

01.2.10 **Plan de travail**

Il sera prévu le remplacement du plan de travail compris évacuation de l'ancien, pose du nouveau, joint et toute sujétion pour un parfait achèvement

Localisation : office du service