

RENOVATION DU BATIMENT LXF DU CEA GRAMAT

Le CEA Gramat souhaite rénover un de ses complexes (bâtiment LXF). Ces travaux s'inscrivent dans un projet de réalisation faisant appel à plusieurs corps d'état.

L'opération consiste à rénover l'infrastructure d'une des zones du CEA, destiné à la fabrication d'explosifs.

L'installation est implantée au sein d'une enceinte pyrotechnique protégée, située dans l'emprise du CEA de Gramat (46).

Le présent marché est classifié DR (Diffusion Restreinte) et SF (Spécial France). Tout échange de document doit être protégé notamment en sous-container ZED pour l'envoi de document par courriel.

Les objectifs de l'opération de rénovation du bâtiment LXF sont multiples. Nous pouvons lister ci-après les thématiques jugées essentielles :

- Rénovations de l'infrastructure (enveloppe extérieure et finitions intérieures) ;
- Adaptation de l'infrastructure en adéquation de l'évolution de l'activité opérationnelle ;
- Mise en conformité réglementaire ;
- Modernisation des équipements process ;
- Sécurisation de l'activité opérationnelle ;
- Dépose et remplacement du pupitre actuel.

11 lots sont à prévoir :

1. Terrassement /VRD
2. Curage/Démolition/Gros-Œuvre
3. Etanchéité
4. Serrurerie
5. Menuiseries extérieures
6. Menuiseries intérieures/Plâtrerie/Isolation/Peinture
7. Revêtements de sols et murs
8. Plomberie/CVC/Fluides spéciaux
9. CFO/Cfa/Foudre
10. Equipements de laboratoires
11. Chaîne de sécurité/Noyage/Pupitre

Les travaux seront à réaliser en coordination de décembre 2026 à décembre 2027.

Ci-dessous le listing des prestations de travaux prévues dans le cadre du projet :

- Reprise du merlon en façade Nord
- Réfection de l'étanchéité comprenant, suivant localisation, isolant et complexe d'étanchéité
- Reprise des fissures
- Remplacement des façades fusibles

- Création d'un local technique Air comprimé MMT
- Réfection ou remplacement à l'identique du système de paratonnerre
- Réfection des finitions peintures intérieures murs et plafonds
- Réfection des sols intérieurs
- Ré-aménagement de la salle de commande compris locaux techniques et sanitaires
- Rénovation complète des installations électriques
- Rénovation complète des installations de chauffage
- Rénovation complète des installations de SSI
- Rénovation des installations de vidéo surveillance
- Mise à niveau des équipements d'extraction spécifique comprenant transfert de sorbonne, ajout de nouvelle sorbonne et mise en place de bras aspirant
- Rénovation des installations sanitaires
- Reprise des fluides spéciaux et process
- Réfection de la peinture extérieure
- Création d'une fresque extérieure en façade Nord-Est