



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique

Pièce(s) jointe(s) :
Rapport de vérification dans un établissement recevant du public

N° de rapport : 134250240-002-1 - ERT
Date : 12/12/2025



Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :
BÂTIMENT CRIH & DSIO
2 RUE VIGUERIE
31059 TOULOUSE 09
Référence Client : 4136705

Date(s) d'intervention :
Du 13/11/2025 au 13/11/2025
Intervenant(s) :
RONNIE CENON



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 24 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.22.3

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension

Localisation		Non-conformité - Préconisation (P)
N° Obs	Références réglementaires	

A.M.O:

➤ Observation(s) local

① R. 4215-10
NF C15-100 : 514 Mettre à disposition les schémas électriques précisant les pouvoir de coupure au niveau de chaque armoire électrique

② R. 4215-03
NF C15-100 : 411 Les portes des armoires électriques ne sont pas toutes verrouillées
(P) Les fermer à clé, cette clé ne sera confiée qu'aux personnes autorisées et habilitées NF C18-510

A.M.O: - NIV 0: - Bureau G000 - HBA034

➤ ARMOIRE GENERALE

③ R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9 Installer un dispositif centralisé de mise à l'état de repos des blocs d'éclairage de sécurité.

A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Salle de réunion HDA001

➤ Écran déroulant pour rétroprojecteur

Sur bouton montée/descente

④ R. 4215-11
NF C15-100 : 522 Entrée de câble défectueuse
(P) A refaire au niveau de l'appareil.



A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G009 HBA021

➤ Observation(s) local

5

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place



A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G016 HBA025

➤ Prise(s) de courant

6

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante de trois prises de courant
(P) A fixer



A.M.O: - NIV 1: - Salle de réunion G 108 HBA108

➤ Prise(s) de courant

Multiprise Legrand vers bureau du fond

7
nouvelle
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Entrée de câble défectueuse.
(P) Y remédier.

Multiprise Legrand vers bureau du fond - câble de terre non raccordé



R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse.
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection.

A.M.O: - NIV 1: - Toilettes HBA140

➤ A G BATIMENT TELEGRAPHE



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Indiquer l'emplacement de l'armoire électrique par étiquette normalisée apposée sur la porte des toilettes



A.M.O: - NIV 1: - Bureau G 117 HBA117

➤ Prise(s) de courant



R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e).
(P) A remplacer ou à réparer.

A.M.O: - NIV 1: - Circulations HBA131 & HBA129 & HBA126

➤ BUREAUX 1er ETAGE

11

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Relier le châssis de l'armoire à la terre



• Non identifiée

12

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) A remettre à jour ou compléter



A.M.O: - NIV 1: - Bureau G 116

➤ Prise(s) de courant

13
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e).
(P) A remplacer ou à réparer.

A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 218 HBA218

➤ Bloc de 3 prises sur mur de droite

14

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble





Numéro d'observation récurrente



Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'établissement	8
1.1 Renseignements principaux	8
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification	9
Documents nécessaires à la vérification	9
Limite(s) d'intervention	9
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification	13
2. Caractéristiques principales des installations	14
2.1 Structure de l'établissement	14
Nombre de bâtiments / affectation	14
3. Examen des prescriptions applicables	15
4. Résultats des mesurages et essais	16
4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés	16
4.2 Résultats	16
Prises de terre	16
Continuités entre tableaux de la distribution	16
Dispositifs différentiels à courant résiduel	16
Examen des circuits terminaux	19
5. Résultats des autres vérifications	20
Liste des observations des circuits sans différentiel	20
Liste des observations des tableaux	20
6. Annexes	21
Liste des plans et schémas des installations	21
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages	
Rappels sur les vérifications d'installations électriques	23

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié :	BÂTIMENT CRIH & DSIO 2 RUE VIGUERIE 31059 TOULOUSE 09 N° Etab : A54136514 N° Mission : C24049962M0145
Installation(s) vérifiée(s) :	HOTEL DIEU - BATIMENT A.M.O & DSIO
Activité principale :	ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Vérification :	
• Nature :	Périodique
• Périodicité réglementaire :	Annuelle
• Dates :	Du 13/11/2025 au 13/11/2025
• Durée (jours) :	1
• Date précédente :	10/10/2024
Accompagnement réglementaire :	Aucun
Vérificateur(s) :	M. RONNIE CENON MIDI PYRENEES
Surveillance des installations :	M. Arnaud GAUTHIER (technicien de maintenance)
Registre de contrôle :	a été présenté et signé
Compte-rendu de fin de visite à :	M. Arnaud GAUTHIER (technicien de maintenance)

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .			✓	
Schémas unifilaires des installations électriques			✓	
Rapport de vérification initiale			✓	
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion				✓
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments			✓	
Eléments de traçabilité des essais réglementaires			✓	

Limite(s) d'intervention

- Limite(s) d'intervention générale(s)**

En l'absence d'accompagnement, aucune armoires n'ont pas été inspectées.

- Limite(s) d'intervention particulière(s)**

Ensemble des installations électriques contrôlées

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O:

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

Le plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ou est incomplet, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence d'éléments, nous avons proposé un classement des locaux en application du guide UTE C 15 103 à l'exception des locaux présentant un risque d'explosion.

Nous communiquer le plan en cas de désaccord.

A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Bureau FO HDE005

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Bureau CFDT HDE006

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Bureau CFTC HDE007

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Ancienne pharmacie humanitaire HBA002

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G 004

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G005 HBA004

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G006 HBA006

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Circulations HBA016

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Toilettes HBA014

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Local informatique

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G011 HBA022

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G015 HBA024

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G014 HBA037

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau HBA038

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 1: - Bureau G 125 HBA125

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 218 HBA218

➤ **Bloc de 3 prises sur mur de droite**

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 214 HBA214

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 215 HBA215

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 216 HBA216

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 3: - Bureau HBA301

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

A.M.O: - NIV 4: - Combles

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. CRIH

Pour les autres caractéristiques se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

3. Examen des prescriptions applicables

Se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés

Continuité/isolément, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
ELECTRO-P JP WHEEL-E	MEGGER MFT X1		MEGGER MFT X1	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
A.M.O: - TOUS NIV:	TERRE BATIMENT	Ensemble interconnecté	6

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur ($m\Omega$)
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Local TGBT	GENERAL DIH - TELEGRAPHE	TERRE BATIMENT	610
A.M.O: - NIV 2: - Couloir HBA220	GENERALE ETAGE	MASSES BATIMENT	700
A.M.O: - NIV 2: - Local alarmes HBA201	ARMOIRE DISTRIBUTION ETAGE	TERRE BATIMENT	560

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
A.M.O: - NIV 0: - Bureau G000 - HBA034							
➤ ARMOIRE GENERALE							
9	Prises	DDR	30		B		
A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Circulations							
➤ Coffret2							
7	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
➤ Coffret 1							
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Ancienne pharmacie humanitaire HBA002							
➤ ANCIENNE PHARMACIE HUMANITAIRE							
1	Général - ID 4x40 A	IDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I Δ_n (mA)	Tempo (s)			
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G006 HBA006							
➤ ARMOIRE INFORMATIQUE BUREAU G006							
1	Général - 4x40 A	DDR	300		NE		
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Hall & couloir							
➤ 2 COFFRETS CIRCULATION							
3	Général	IDR	300		B		
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Local TGBT							
➤ GENERAL DIH - TELEGRAPHE							
1	Base de vie	DDR	300	Inst	B		
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage sanitaire	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 1: - Toilettes HBA140							
➤ A G BATIMENT TELEGRAPHE							
5	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
1	Chauffage sanitaire	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 1: - Hall & local baie informatique							
➤ ARMOIRE LOCAL BNC2							
1	Onduleur	DDR	30	Inst	B		
5	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
1	Alim réserve baie	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 1: - Circulations HDE135							
➤ TD2 ZONE 3							
6	Disjoncteurs PC - 2x16 A	DDR	30		B		
A.M.O: - NIV 1: - Couloir HBA133							
➤ TD1 ZONE 3							
6	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 1: - Circulations HBA131 & HBA129 & HBA126							
➤ TD1 ZONE 2							
7	Départs PC - 2x16 A	DDR	30		B		
➤ BUREAUX 1er ETAGE							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	B		
17	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
2	Réserve	DDR	30	Inst	B		
➤ TD2 ZONE 2							
9	Départs PC - 2x16 A	DDR	30		B		
A.M.O: - NIV 2: - Circulation HDE222							
➤ TD1 - TD1 BIS							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
8	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 2: - Couloir HBA220							
➤ GENERALE ETAGE							
2	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
➤ TD2 - TD2 BIS							
3	Départs PC - 2x16 A	DDR	30		B		
A.M.O: - NIV 2: - Local alarmes HBA201							
➤ ARMOIRE DISTRIBUTION ETAGE							
1	Eclairage sanitaire	DDR	30	Inst	B		
6	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
A.M.O: - NIV 2: - Circulations G 202 à G 216							
➤ 7 COFFRETS COULOIR							
4	Départs 202/203 - 2x16 A	DDR	30		B		
7	Départs 214 à 216 - 2x16 A	DDR	30		B		
4	Ddéparts 205/204 - 2x16 A	DDR	30		B		
4	Départs 212/213 - 2x16 A	DDR	30		B		
4	Départs 206/207 - 2x16 A	DDR	30		B		
5	Départs 211 - 2x16 A	DDR	30		B		
4	Départs 208/310 - 2x16 A	DDR	30		B		

Significations des abréviations utilisées			
DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	RD : Relais différentiel	I_{Δn} : Intensité différentielle
B : Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	M : Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	NE : Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	Tempo : Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
A.M.O: - NIV 0: - LOCAUX SYNDICAUX - Salle de réunion HDA001										
1	Écran déroulant pour rétroprojecteur								B	4
A.M.O: - NIV 0: - DSIO - Bureau G016 HBA025										
4	Prise(s) de courant								B	6
A.M.O: - NIV 1: - Salle de réunion G 108 HBA108										
6	Prise(s) de courant								M	7 8
A.M.O: - NIV 1: - Bureau G 117 HBA117										
11	Prise(s) de courant								B	10
A.M.O: - NIV 1: - Bureau G 116										
13	Prise(s) de courant								B	13
A.M.O: - NIV 2: - Bureau G 218 HBA218										
1	Bloc de 3 prises sur mur de droite								M NM	14

* En absence de renseignement classe 1

Significations des abréviations utilisées			
CI : Classe	In : Intensité nominale	B : Continuité satisfaisante	M : Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	I : Interrupteur
Fu : Fusibles	RE : Relais Electronique	PI : Protection Intégrée	PSNE : Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique	ND : Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	NM : Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Localisation - Désignation	N° Obs
A.M.O: - NIV 1: - Circulations HBA131 & HBA129 & HBA126	
➤ BUREAUX 1er ETAGE	
Non identifiée	12

Liste des observations des tableaux

Localisation - Désignation	N° Obs
A.M.O: - NIV 0: - Bureau G000 - HBA034	
➤ ARMOIRE GENERALE	3
A.M.O: - NIV 1: - Toilettes HBA140	
➤ A G BATIMENT TELEGRAPHE	9
A.M.O: - NIV 1: - Circulations HBA131 & HBA129 & HBA126	
➤ BUREAUX 1er ETAGE	11

6. Annexes

Liste des plans et schémas des installations

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
03271039/0	TD2 ZONE 3	Entreprise	16/10/2003
03270509	AG BATIMENT TELEGRAPHE	Entreprise	12/05/2003
03271038/0	TD1 ZONE 3	Entreprise	16/10/2003
03271037/0	TD2 ZONE 2	Entreprise	16/10/2003
03271036/0	TD1 ZONE 2	Entreprise	16/10/2003
03271032/0	BUREAUX 1er ETAGE	Entreprise	16/10/2003
03270637/0	COFFRETS LOCAUX SYNDICAUX	Entreprise	26/06/2003
00271028/0	TD1 BIS	Entreprise	12/10/2000
00271029	TD2 BIS	Entreprise	12/10/2000

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.

Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue** : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie** : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée. Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U _{tp} = 2 kV	U _{tp} = 4 kV	U _{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.

U_{tp} : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue** : Les mesures de continuité sont effectuées :
 - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
 - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
 - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
 - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
 - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmètre, d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
 - **En basse tension** : La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
 - **En haute tension** : En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles. La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs** : milli-ohm ou ohm.
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue** : Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie** : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites** : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U ≤ 230V, 0,40 Mégohm pour U > 230V.
- **Unité des valeurs** : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue** : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie** : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites** : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs** : kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue** : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie** : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites** : Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs** : mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).

La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sûreté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
 - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
 - protection des biens et de l'environnement
 - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défauts sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
 - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
 - les schémas complets et à jour,
 - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
 - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.
Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.
Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établi et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.
Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
 - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
 - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
 - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client.
Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
 - Essais des dispositifs différentiels :
L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Coupure décalées :
En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.

Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.

A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.

Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.

Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.

Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.

Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.

Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure⁽¹⁾ doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.

Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.

⁽¹⁾ Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d'installations

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles déficiences pouvant apparaître entre deux vérifications.

Les déficiences relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.