

DEPARTEMENT DE LA LOIRE



Maîtrise d'ouvrage :

CHU SAINT ETIENNE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

OBJET DE LA CONSULTATION :

**AMENAGEMENTS RELATIFS A LA PACIFICATION DES FLUX –
HOPITAL NORD**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

TRANCHE FERME

*Février 2026
Indice 1*

MODE DE PASSATION :

Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du code de la commande publique

**BUREAU D'INGENIERIE
HYDRAULIQUE / INFRASTRUCTURES / GENIE CIVIL**

Siège social :

35, Rue de la Télématicque – « Le consortium » - 42000 SAINT-ETIENNE

Tél. 04 77 02 10 05

Agence Est Rhône Alpes :

3, Rue des Castors – 38300 BOURGOIN-JALLIEU

contact@vdingenerie.fr – www.vdingenerie.fr



AMENAGEMENT DE VOIRIE POUR PACIFICATION DES FLUX SUR L'HOPITAL NORD

N°	Désignation	Unité	PU	Qte	Total € H.T.
----	-------------	-------	----	-----	--------------

PRIX GENERAUX

100	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER - BARRIERAGE ETABLISSEMENT DU PAQ, SOSED, PPSPS	F		1,00	
101	ETUDES D'EXECUTION	F		1,00	
102	PREVENTION DES LITIGES PAR CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE	F		1,00	
103	SIGNALISATION DE CHANTIER	F		1,00	
104	POSE DE PANNEAUX DE CHANTIER	F		1,00	

RECAPITULATIF PRIX GENERAUX :

TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES

200	PREPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL	F		1,00	
201	DECROUTAGE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION	M²		190,00	
202	DECOUPE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION	ML		1475,00	
203	DEPOSE DE BORDURES	ML		560,00	
204	DÉPOSE D'UN ILÔT CENTRAL + ÉVACUATION DES MATÉRIAUX EN DÉCHARGE OU PLATEFORME DE RECYCLAGE	ML		30,00	
205	TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE	M³		35,00	
206	EVACUATION DES DEBLAIS	M³		35,00	
207	DECAISSEMENT DE VOIRIE SUR 25 CM Y/C EVACUATION - TERRAIN DE TOUTES NATURES	M³		120,00	
208	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE	M²		295,00	
209	REGALAGE DE TERRE VEGETALE	M²		100,00	
209	MODELAGE DES TALUS, REPRISE SUR STOCK DE TERRE VEGETALE & ENSEMENCEMENT	M²		20,00	
210	ABATTAGE D'ARBRES DE GROS DIAMETRE (Ø > 40 CM), BROUAGE & DESSOUCHAGE, Y COMPRIS EVACUATION	U		3,00	
211	DEPOSE DE MOBILIER URBAIN	U		5,00	
212	POSE DE MOBILIER URBAIN	U		5,00	

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES :

FOND DE FORME ET MATERIAUX D'APPORT

300	GNT 0/60 EN COUCHE DE FONDATION	M²		325,00	
301	G.N.T. 0/31,5 EN COUCHE DE REGLAGE - EP 25CM	M²		590,00	
302	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	M²		685,00	
303	CONTRÔLE DE LA PORTANCE DES FONDS DE FORME	U		5,00	

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES :

REFECTIONS DE VOIRIE

400	BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M²	T		90,00	
401	BBSG 0/6 - CLASSE 2 - A 120 KG/M²	T		45,00	
402	BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M² -plus value Colorant rouge	T		10,00	
403	MISE A LA COTE PROVISoire ET DEFINITIVE DES OUVRAGES DE SURFACE	U		4,00	
404	RACCORDEMENT AVEC LES AMENAGEMENTS DE SURFACE EXISTANTS	F		1,00	
405	NETTOYAGE & REMISE EN ETAT GENERAL DU SITE	F		1,00	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

SIGNALETIQUE

500	DALLES PODOTACTILES - LARG. 60CM	ML		65,00	
501	RÉALISATION D'UNE BANDE DE GUIDAGE PMR (TYPE RÉSINE / ENROBÉ STRUCTURÉ / BÉTON COLORÉ)	ML		90,00	
502	DEPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE	U		7,00	
503	REPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE	U		7,00	
504	PANNEAUX DE SIGNALISATION - CLASSE 2	U		7,00	
505	BALISE AUTORELEVABLE J11 CLASSE 2	U		90,00	
506	PANNEAUX DE SIGNALISATION LUMINEUX AUTONOME - CLASSE 2	U		8,00	
507	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE LIGNE STOP	ML		900,00	
508	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE PASSAGE PIETONS	ML		675,00	
509	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE PICTO CYCLES - DIM 80X128CM	U		65,00	
510	FLECHES DIRECTIONNELLES - PEINTURE BLANCHE	U		65,00	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

BORDURES ET PAVES

600	BORDURES BETON T2	ML		560,00	
601	BORDURES BETON P2	ML		420,00	
602	BORDURES DROITES 20X30 BETON	ML		255,00	
603	BORDURES TYPE I2 18X25	ML		35,00	
604	REALISATION DE MURETS DE SOUTÈNEMENT EN GABION APPAREILLÉ	ML		50,00	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :**RESEAUX HUMIDES**

700	REGARD BETON 70 x 30 INTERIEUR ET GRILLE PLATE 70 x 30 AVEC SON CADRE	U		12,00	
701	RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE EP	U		7,00	
702	DÉPOSE D'AVALOIR OU DE GRILLE EXISTANTE	U		5,00	
703	CANALISATION POLYPROPYLENE SN8 Ø200 MM - YC TERRASSEMENT	ML		35,00	
704	MASSIF EN BETON POUR POSE DES POTEAU INCENDIE	U		4,00	
705	DEPOSE DE POTEAU INCENDIE	U		1,00	
706	REPOSE DE POTEAU INCENDIE	U		1,00	
707	CANALISATION EN PEHD Ø100 MM Y/C COUDES - YC TERRASSEMENT	ML		5,00	
708	RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE AEP	U		1,00	
709	ESSAI D'ETANCHEITE ET DESINFECTION DES CONDUITES	ML		5,00	
710	GRILLAGE AVERTISSEUR DETECTABLE	ML		40,00	

RECAPITULATIF RESEAUX HUMIDES :**RESEAUX SECS**

800	FOURREAU DIAMETRE EXTERIEUR 90MM	ML		10,00	
801	CABLE CUIVRE 25² NU OU ISOLE EN TRANCHEE	ML		10,00	
802	DEPOSE DE CANDELABRES ET POTEAUX Y COMPRIS DEVOIEMENT PROVISoire DES RESEAUX ET/OU CONSIGNATION DES RESEAUX	U		3,00	
803	DEMOLITION DE MASSIF BETON DE CANDELABRE EXISTANT	U		3,00	
804	DEPOSE ET REPOSE DE CANDELABRE Y COMPRIS DEVOIEMENT ET EXTENSION DU RESEAU	U		3,00	
805	MASSIF EN BETON POUR POSE DES CANDELABRES	U		3,00	
806	FOURNITURE ET POSE DE BOUCLES DE DETECTION	U		3,00	

RECAPITULATIF RESEAUX SECS :

RECOLEMENT

900	DOSSIER DE RECOLEMENT	F		1,00	
-----	-----------------------	---	--	------	--

RECAPITULATIF RECOLEMENT :	
----------------------------	--

SOUS-TOTAL TRAVAUX - HT

T.V.A. 20,00%

SOUS-TOTAL TRAVAUX - TTC

VARIANTE OBLIGATOIRE 1

VO-1	BETON ARME C30/37 XF3 COULE EN PLACE Y COMPRIS COFFRAGE & FERRAILLAGE POUR REALISATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT	PV		50,00	
------	--	----	--	-------	--

RECAPITULATIF VARIANTE OBLIGATOIRE 1 :	
--	--