

DEPARTEMENT DE LA LOIRE



Maîtrise d'ouvrage :

CHU SAINT ETIENNE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

OBJET DE LA CONSULTATION :

**AMENAGEMENTS RELATIFS A LA PACIFICATION DES FLUX –
HOPITAL NORD**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

TRANCHE OPTIONNELLE 2

*Février 2026
Indice 1*

MODE DE PASSATION :

Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-3 du code de la commande publique

BUREAU D'INGENIERIE HYDRAULIQUE / INFRASTRUCTURES / GENIE CIVIL

Siège social :

35, Rue de la Télématique – « Le consortium » - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 02 10 05

Agence Est Rhône Alpes :

3, Rue des Castors – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
contact@vdingenerie.fr – www.vdingenerie.fr



AMENAGEMENT DE VOIRIE POUR PACIFICATION DES FLUX SUR L'HOPITAL NORD



TO2 ZONE HALL AB

N°	Désignation	Unité	PU	Qte	Total € H.T.
----	-------------	-------	----	-----	--------------

PRIX GENERAUX

100	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER - BARRIERAGE ETABLISSEMENT DU PAQ, SOSED, PPSPS	F		0,25	
101	ETUDES D'EXECUTION	F		0,10	
102	PREVENTION DES LITIGES PAR CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE	F		0,10	
103	SIGNALISATION DE CHANTIER	F		0,25	

RECAPITULATIF PRIX GENERAUX :

TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES

200	PREPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL	F		0,25	
201	DECROUTAGE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION	M²		70,00	
202	DECOUPE DE CHAUSSEE Y COMPRIS EVACUATION	ML		150,00	
203	DEPOSE DE BORDURES	ML		80,00	
205	TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE	M³		10,00	
206	EVACUATION DES DEBLAIS	M³		10,00	
211	DEPOSE DE MOBILIER URBAIN	U		2,00	
212	POSE DE MOBILIER URBAIN	U		2,00	

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES :

FOND DE FORME ET MATERIAUX D'APPORT

301	G.N.T. 0/31,5 EN COUCHE DE REGLAGE - EP 25CM	M²		60,00	
302	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME	M²		60,00	

RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & TRAVAUX PREPARATOIRES :

REFECTIONS DE VOIRIE

400	BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M²	T		15,00	
-----	----------------------------------	---	--	-------	--

401	BBSG 0/6 - CLASSE 2 - A 120 KG/M²	T		5,00	
403	MISE A LA COTE PROVISOIRE ET DEFINITIVE DES OUVRAGES DE SURFACE	U		2,00	
405	NETTOYAGE & REMISE EN ETAT GENERAL DU SITE	F		0,10	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

SIGNALETIQUE

500	DALLES PODOTACTILES - LARG. 60CM	ML		0,00	
501	RÉALISATION D'UNE BANDE DE GUIDAGE PMR (TYPE RÉSINE / ENROBÉ STRUCTURÉ / BÉTON COLORÉ)	ML		0,00	
502	DEPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE	U		3,00	
503	REPOSE DE SIGNALISATION VERTICALE	U		3,00	
504	PANNEAUX DE SIGNALISATION - CLASSE 2	U		1,00	
505	BALISE AUTORELEVABLE J11 CLASSE 2	U		40,00	
506	PANNEAUX DE SIGNALISATION LUMINEUX AUTONOME - CLASSE 2	U		2,00	
507	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE LIGNE STOP	ML		50,00	
508	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE PASSAGE PIETONS	ML		50,00	
509	MARQUAGE SPECIFIQUE PEINTURE BLANCHE PCTO CYCLES - DIM 80X128CM	U		10,00	
510	FLECHES DIRECTIONNELLES - PEINTURE BLANCHE	U		3,00	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

BORDURES ET PAVES

600	BORDURES BETON T2	ML		40,00	
601	BORDURES BETON P2	ML		40,00	
602	BORDURES DROITES 20X30 BETON	ML		140,00	

RECAPITULATIF REFECTIONS DE VOIRIE :

RESEAUX HUMIDES

700	REGARD BETON 70 x 30 INTERIEUR ET GRILLE PLATE 70 x 30 AVEC SON CADRE	U		3,00	
701	RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE EP	U		3,00	
702	DÉPOSE D'AVALOIR OU DE GRILLE EXISTANTE	U		1,00	
703	CANALISATION POLYPROPYLENE SN8 Ø200 MM - YC TERRASSEMENT	ML		5,00	

RECAPITULATIF RESEAUX HUMIDES :

RECOLEMENT

900	DOSSIER DE RECOLEMENT	F		0,10	
-----	-----------------------	---	--	------	--

RECAPITULATIF RECOLEMENT :

SOUS-TOTAL TRAVAUX - HT

T.V.A. 20,00%

SOUS-TOTAL TRAVAUX - TTC