

Niv	Bât.	LOCAL	TENSION	MATERIEL	Alim. lot ELECT.	P KW
R+2	EHPAD	Toiture	400V	VEXD 01	CR1	1,1
			400V	VEXD 02	CR1	1,1
			400V	VEXD 03	CR1	1,5
			400V	VEXD 04	CR1	1,1
			400V	VEXD 05	CR1	1,1
			400V	VEXD 06	CR1	1,1
			400V	VEXD 07	CR1	1,1
			400V	VEXD 08	CR1	1,5
			400V	VEXD 09	CR1	1,5
			400V	VEXD 10	CR1	1,5
			400V	VEXD 11	CR1	1,5
			400V	VEXD 12	CR1	1,1
			400V	VEXD 13	CR1	1,1
			400V	VEXD 14 - mesure conservatoire	CR1	1,5
			400V	INSUFFLATEUR ESCALIER	CR1	1
R+2	EHPAD	LT VENTILATION		CTA 01 VEX 01 REGULATION + DIVERS onduleur autonomie 10 minutes automate Registres d'isolement Station météo PRISE RJ45 pour communication GTB		4 4 0,7 0,1 0,5 0,5
			400 V	ARMOIRE LOT CVC- N°05	X	9,8
R+2	EHPAD	LT VENTILATION		CTA 02 VEX 02 REGULATION + DIVERS onduleur autonomie 10 minutes automate Registres d'isolement PRISE RJ45 pour communication GTB		4 4 0,7 0,1 0,5
			400 V	ARMOIRE LOT CVC- N°04	X	9,3
R+1	EHPAD	J10 J10	48V	Moteurs réarmement Clapets coupe-feu Im=1,10A	X	0,1
			48V	Moteurs réarmement volets coupe-feu Im=1,10A	X	0,1
			48V	Moteurs réarmement trappes de désenfumage Im=1,10A	X	0,1
			48V	Commande ZF de réarmement désenfumage/ventilation	X	
			48V	Commande ZF de réarmement désenfumage/ventilation	X	
			240V	Registres d'isolement locaux à occupation passagère	X	0,1
			240V	Coffret régulation LT hydraulique Est	X	0,1
			240V	Coffret régulation LT hydraulique Ouest	X	0,1
			240V	Unités terminales VC ou cassettes	X	0,1
RDC	EHPAD	J10 J10	48V	Moteurs réarmement Clapets coupe-feu Im=1,10A	X	0,1
			48V	Moteurs réarmement volets coupe-feu Im=1,10A	X	0,1
			48V	Moteurs réarmement trappes de désenfumage Im=1,10A	X	0,1
			48V	Commande ZF de réarmement désenfumage/ventilation	X	
			48V	Commande ZF de réarmement désenfumage/ventilation	X	
			240V	Registres d'isolement locaux à occupation passagère	X	0,1
			240V	Coffret régulation LT hydraulique Est	X	0,1
			240V	Unités terminales VC ou cassettes	X	0,1
SS1		Déchets Gén	240V	coffret VEX 03	X	0,3

Niv	Bât.	LOCAL	TENSION	MATERIEL	Alim. lot ELECT.	P KW
SS1		Local onduleur	240V	Unités terminales VC ou cassettes	X	0,1
SS1		placard CTA	400 V	CTA 03 PRISE RJ45 pour communication GTB	X	1,1
SS1		LT AEP		Adoucisseur. Prise 16A	X	0,15
				filtre à contre-courant AEP	X	0,15
				compteur volumétrique réseau EFS		0,2
				compteur volumétrique réseau ECS		0,2
				REGULATION + DIVERS		0,5
				onduleur autonomie 10 minutes automate		0,1
				PRISE RJ45 pour communication GTB		
			400 V	ARMOIRE LOT CVC- N°03	X	1,3
SS1		TGBT	240V	coffret VEX 04	X	0,3
SS1		LT sous-station Eau glacée LT ECS		POMPE DOUBLE PRIMAIRE CIRCUIT EG PAC 1		1,1
				POMPE DOUBLE PRIMAIRE CIRCUIT EG PAC 2		1,1
				POMPE DOUBLE CIRCUIT EG1 T°CTE 7/12°C		1,5
				POMPE DOUBLE CIRCUIT EG2 REGULE		1,1
				VEX 05 LT		0,1
				POMPE BOUCLAGE ECS		0,5
				PREPARATEUR ECS		1,2
				compteur d'énergie réseau secondaire ECS		0,2
				compteur d'énergie réseau primaire		0,2
				REGULATION + DIVERS		0,5
				onduleur autonomie 10 minutes automate		0,1
				PRISE RJ45 pour communication GTB		
			400 V	ARMOIRE LOT CVC- N°01	X	7,6
SS1		LT sous-station Eau chaude		coupure force motrice suivant arrêté 23 juin 1978		
				POMPE DOUBLE PRIMAIRE CIRCUIT EC PAC 1		0,5
				POMPE DOUBLE PRIMAIRE CIRCUIT EC PAC 2		0,5
				POMPE DOUBLE CIRCUIT EC2 REGULE RADIATEUR-VC		0,55
				POMPE DOUBLE CIRCUIT EC1 T°CTE CTA-ECS		0,75
				POMPE DOUBLE CIRCUIT EC PRIMAIRE ECS		0,75
				DESEMBOUEUR		0,2
				VEX 06 sous station		1
				détection fuite fréon		0,1
				compteur d'énergie réseau primaire		0,2
				compteurs d'énergie réseaux secondaires		1,2
				REGULATION + DIVERS		0,5
				onduleur autonomie 10 minutes automate		0,1
				PRISE RJ45 pour communication GTB		
			400 V	ARMOIRE LOT CVC- N°02	X	6,4
			400 V	PAC ECS	X	34,2
				PRISE RJ45 pour communication GTB		
				In = 63,6 A, I _{max} 174 A		

Niv	Bât.	LOCAL	TENSION	MATERIEL	Alim. lot ELECT.	P KW
VRD	EXT	Plateforme extérieure				
			400 V+N	PAC 1	X	91,2
			400 V+N	PAC 2	X	91,2
				PRISE RJ45 pour communication GTB		
				In = 171 A, Imax 136 A		