TABLEAU RECAPITULATIF DES FINITIONS INTERIEURES

Local		SOLS					MURS							PLAFONDS			
		Sol Existant conservé	Sol PVC		Plinthes		Conservation revêtement existant	Toile de verre +peinture	Peinture		Faience	Protection murale PVC	Conservation existant	Lissage + peinture B	Peinture		Faux plafond démontable
			U4	U3	Relevé en plinthe PVC	Plinthes existantes conservée			Finition C	Finition B					Finition C	Finition B	Dalles acoustique type Tonga
LOC01	Secrétariat-accueil		X		X			X									X
LOC02	Bureau cadre			X	X			X									X
LOC03	Salle de réunion			X	X			X									X
LOC04	Déchets/linge sale			X	X				X			X			X		
LOC05	Local ménage			X	X				X			X			X		
LOC06	Linge propre			X	X				X						X		
LOC07	Réserve			X		X	X						X				
LOC08	Salle activités adultes-cuisine		X		X			X				X					X
LOC09	Salle relaxation/bureau			X	X			X									X
LOC10	Bureau internes			X	X			X									X
LOC11	Détente personnel			X	X			X				X					X
LOC12	Réserve			X	X				X						X		
LOC13	SAS	X				X	X						X				
LOC14	Sanitaire pro			X	X	X	X				X		X				
LOC15	Sanitaire/douche PMR	X				X	X						X				
LOC16	Espace à langer	X			X	X					X		X				
LOC17	Sanitaire public	X				X	X						X				
LOC18	Bureau consultation 1			X	X			X						X			X
LOC19	Bureau consultation 2			X	X			X						X			X
LOC20	Bureau consultation 3/Socio esthéticienne			X	X			X				X		X			X
LOC21	Bureau psy 2			X	X			X						X			X
LOC22	Bureau psy 1			X	X			X						X			X
LOC23	Travailleur social			X	X			X						X			X
LOC24	Bureau dépôt plaintes/partagé			X	X			X						X			X
LOC25	Bureau consultation 5			X	X			X						X			X
LOC26	Bureau consultation 4			X	X			X						X			X
LOC27	Travailleur petite enfance			X	X			X									X
LOC28	Salle activités enfants		X		X			X				X					X
LOC29	Salon attente		X		X			X				X					X
CIR01	Hall		X		X			X									X
CIR02	Dégagement 1		X		X			X									X
CIR03	Dégagement 2		X		X			X									X
CIR04	Dégagement 3		X		X			X								X	X
LTE01	Local élec-VDI			X		X			X						X		