

POUVOIR ADJUDICATEUR



C.H.R.U DE TOURS

2 boulevard Tonnelle

37044 TOURS Cedex 9

OPÉRATION :

Site BRETONNEAU-37000 TOURS

Bâtiment B16B

Réhabilitation de locaux pour l'installation de la Maison des Femmes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

LOT 05- MENUISERIE INTERIEURE-AGENCEMENT

Le 20/02/2026

TABLE DES MATIERES

1. GENERALITES.....	4
1.1. AVERTISSEMENT.....	4
1.2. DEFINITION DU PROJET.....	4
1.3. OBJECTIF DU PRESENT LOT.....	4
2. CHANTIER.....	4
2.1. INSTALLATION DE CHANTIER.....	4
3. PRESCRIPTIONS GENERALES ET TECHNIQUES.....	4
3.1. CONTROLE DES SUPPORTS.....	4
3.2. MISE EN ŒUVRE.....	4
3.2.1. Matériaux :.....	5
3.2.2. Caractéristiques des bois :	5
3.2.3. Panneaux agglomérés :.....	5
3.2.4. Panneaux contreplaqués :.....	5
3.2.5. Colles :.....	5
3.2.6. Echantillons :.....	5
3.2.7. Performance acoustique.....	5
3.2.1. Contrôle d'accès.....	5
3.3. LIMITES DE PRESTATIONS.....	6
3.3.1. Avec le lot Plâtrerie :.....	6
3.3.2. Avec le lot CVC/Plomberie	6
3.3.3. Avec le lot Electricité :	6
4. DESCRIPTION DES TRAVAUX	6
4.1. PORTES INTERIEURES :	6
4.1.1. Cloison de chantier avec porte.....	6
4.1.2. Bloc porte CF1/2H, 2 vantaux, 150cm, double action DAS.....	6
4.1.3. Bloc porte CF1/2H, 2 vantaux, 150cm, double action DAS avec système de verrouillage.....	7
4.1.4. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 93cm (locaux à risques moyen).....	8
4.1.5. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 83cm (locaux à risques moyen).....	8
4.1.6. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 73cm (locaux à risques moyen).....	9
4.1.7. Blocs-portes 1 vantail 93cm.....	9
4.1.8. Blocs-portes 1 vantail 83cm.....	10
4.1.9. Ensemble de porte vitré 1 fixe+1 vantail -80+93cm.....	10
4.1.10. Oculus rectangulaire.....	10
4.1.11. Butoirs de portes	10
4.2. PROTECTIONS :	11
4.2.1. Protections des portes	11
4.2.2. Protections murales hauteur 130cm.....	11
4.2.3. Protection d'angles.....	11
4.2.4. Crédence PVC.....	11
4.2.5. Crédence stratifiée.....	12
4.3. CHASSIS INTERIEUR :	12
4.3.1. Ensemble vitré de 3 châssis fixes- 3x1m x2,1m.....	12
4.3.2. Châssis vitré fixe avec store.....	12
4.4. AMENAGEMENTS-MOBILIERS :	12
4.4.1. Aménagement détente	12
4.4.2. Aménagement cuisine	13
4.4.3. Placard de rangement.....	13
4.4.4. Meuble sous lavabo.....	14
4.4.5. Plan de travail filant bureau.....	14
4.5. DIVERS & FINITIONS :.....	14
4.5.1. Vitrophanie décorative	14
4.5.2. Habillage baie libre	14
4.5.3. Patères.....	15

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

4.5.4.	<i>Habillage joint de dilatation en médium</i>	<i>15</i>
--------	--	-----------

1. GENERALITES

1.1. AVERTISSEMENT

Le CCTP du Lot 00 des Clauses Communes forme les Prescriptions communes Tous Corps d'Etat et concerne les caractéristiques et obligations générales de l'opération, les prescriptions générales de tous les lots vis-à-vis des normes, Lois et autres règlements à respecter par les entreprises, la coordination inter-entreprises.

1.2. DEFINITION DU PROJET

Les travaux consistent en l'aménagement de la Maison des Femmes dans le bâtiment B16 sur le site du C.H.R.U Bretonneau à Tours (37). Ces travaux concernent la réhabilitation partielle du bâtiment B d'une surface de 500 m² (surface intérieure isolation périphérique de la façade) et la modification des abords par la création d'espace verts et aménagement de l'accès principal.

Bien que le chantier se déroulera dans une emprise close et indépendante au sein du CH Bretonneau, l'attention est portée sur le fait que les travaux se dérouleront sur un site hospitalier en activité comprenant de l'interaction avec les usagers.

Le stationnement des véhicules des entreprises est interdit sur le site du CHU de Bretonneau. Seul l'emprise chantier sera accessible sous condition à l'article 2.1 Installation de chantier du lot 01.

Les travaux bruyants (démolition, percements, ...) pourront être réalisés en horaire décalé (horaire à définir) pour ne pas gêner le personnel travaillant sur site, sur demande du maître d'Ouvrage.

1.3. OBJECTIF DU PRESENT LOT

L'objet du présent lot concerne les travaux de Menuiseries Intérieures et d'agencement pour la définition du projet en 1.2 du présent descriptif.

2. CHANTIER

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Voir PIC

3. PRESCRIPTIONS GENERALES ET TECHNIQUES

3.1. CONTROLE DES SUPPORTS

Avant de commencer la pose des menuiseries, l'entreprise sera tenue de vérifier l'implantation, les dimensions, les niveaux d'arase et les dispositions de réservations préparées par les autres corps d'état.

Une réception des supports sera réalisée en présence des entrepreneurs concernés, et tous les défauts du support devront être signalés au maître d'ouvrage.

Une tolérance dimensionnelle des ouvrages pourra être acceptée conformément aux normes et règles de l'art. Tout début d'exécution équivaut à une réception des supports "sans réserve".

3.2. MISE EN ŒUVRE

3.2.1. Matériaux :

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités.

L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

3.2.2. Caractéristiques des bois :

Tous les bois seront de classe menuiserie, durs, sains et parfaitement secs, exempts de tous nœuds, fentes et tous autres défauts.

Les rives et arêtes devront être droites et non épaufrées.

L'emploi du mastic à reboucher est interdit pour cacher les nœuds.

Les bois employés pour travaux de menuiserie devront répondre aux exigences des normes en vigueur.

Tous les bois mis en œuvre sur le chantier auront subi un traitement préventif conforme aux normes et adaptés aux classes de risques suivant exposition.

Les bois utilisés doivent avoir subi un traitement insecticide, fongicide, et anti-termitique reconnu comme efficace au sens des normes NF suivant leurs classes d'exposition aux intempéries.

L'attestation de traitement préventif des bois utilisés sera remise au maître d'œuvre.

3.2.3. Panneaux agglomérés :

Les panneaux agglomérés devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement hydrofuge et fongicide pour pouvoir être posés dans les pièces humides.

3.2.4. Panneaux contreplaqués :

Les panneaux contreplaqués devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et seront de classe I à III selon leur utilisation.

3.2.5. Colles :

En règle générale, les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage, quel que soit le degré d'humidité de l'assemblage concerné. En outre, les colles employées devront être insensibles aux attaques des moisissures et des champignons. Utiliser de préférence une colle phénol-formol ou résorcine-formol.

3.2.6. Echantillons :

Avant exécution et commande, l'Entrepreneur devra présenter à l'agrément du Maître d'ouvrage les échantillons de chaque élément prévu, un jeu des échantillons acceptés devra rester sur le chantier.

3.2.7. Performance acoustique

Selon l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, l'isolement acoustique standardisé pondéré entre les différents types de locaux devra être respecté.

3.2.1. Contrôle d'accès

Les contrôles d'accès sont notés sur les plans et sont reportés sur le tableau des portes.

Il revient toutefois au présent lot de prévoir les serrures électriques associées à ces éléments, ainsi que les éléments faisant partie intégrante du bloc-porte pour des raisons de PV ou esthétique, ainsi que le passe-câble intégré à la porte. Ces serrures seront livrées avec un câble laissé en attente pour le lot électricité longueur à définir avec le lot Electricité.

3.3. LIMITES DE PRESTATIONS

3.3.1. Avec le lot Plâtrerie :

Coordination avec le lot Cloisons/Doublage/Plâtrerie pour la prise en compte des contraintes des différents ouvrages et fourniture des huisseries.

3.3.2. Avec le lot CVC/Plomberie

Coordination avec le lot 08 CVC/Plomberie pour détalonnage des portes.

3.3.3. Avec le lot Electricité :

Coordination avec le lot électricité pour les équipements de portes le nécessitant (alimentations, contrôle d'accès, ventouses, ...)

4. **DESCRIPTION DES TRAVAUX**

4.1. PORTES INTERIEURES :

Tableau de nomenclature des portes en annexe du CCTP

4.1.1. Cloison de chantier avec porte

Fourniture et pose d'une cloison provisoire de chantier type mélaminé fixée sur une ossature avec une porte d'accès équipée d'un cylindre propre au chantier et d'un bouton moleté.

Obturation étanche de la cloison avec du polyane pour éviter la diffusion de poussière.

Compris dépose et évacuation à la fin du chantier.

Localisation :

Pour séparation entre le chantier et la zone non réhabilitée

4.1.2. Bloc porte CF1/2H, 2 vantaux, 150cm, double action DAS

Fourniture et pose d'un bloc porte double action DAS, coupe-feu EI30, 200cm, 2 vantaux égaux âme pleine

Hauteur clair de porte : 202,5cm

Bloc porte possédant un PV DAS en cours de validité et conforme à la norme en vigueur.

Composition :

- Huisserie en bois exotique
- 2 vantaux égaux en âme pleine d'épaisseur 56mm
- Joints intumescents posés en usine
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languette caoutchouc
- BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la penture haute et basse sur le côté du vantail
- 1 oculus sur chaque vantail
- Finition par chant plats le cas échéant

Finition :

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

- 2 faces finition à peindre

Ferrage :

- Système de pivot linteau encastré dans la traverse haute de l'huissierie et système mécanique de rotation fixation au sol en partie basse
- Ventouses murales (1u par vantail)
- Contacts de position de sécurité placés dans la traverse de l'huissierie
- Boitier de raccordement incorporant un bouton de réarmement (à 1,3m de ht maximum)
- Alimentation 24 ou 48V
- Mode : rupture ou émission
- Poignée de tirage sur 1 face

Câblage entre ces équipements à la charge du présent lot.

Alimentation et report de position à la charge du lot électricité.

Fourniture et pose des DM Verts à la charge du lot électricité

Compris signalétique obligatoire « ne pas mettre d'obstacle à la fermeture » et « coupe-feu ».

Avis technique de conformité au feu à fournir au MOA et contrôleur technique avant commande.

Localisation :

Porte Mi34 entre CIR03 et CIR04

4.1.3. Bloc porte CF1/2H, 2 vantaux, 150cm, double action DAS avec système de verrouillage

Fourniture et pose d'un bloc porte double action DAS, coupe-feu EI30, 150cm, 2 vantaux égaux âme pleine avec système de verrouillage pour contrôle d'accès de type CROUZI de chez Crouzilles ou équivalent

Hauteur clair de porte : 202,5cm

Bloc porte possédant un PV DAS en cours de validité et conforme à la norme en vigueur.

Composition :

- Huissierie en bois exotique
- 2 vantaux égaux en âme pleine d'épaisseur 56mm
- Joints intumescents posés en usine
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languette caoutchouc
- BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la penture haute et basse sur le côté du vantail
- Finition par chant plats le cas échéant

Finition :

- 2 faces finition à peindre

Ferrage :

- Système de pivot linteau encastré dans la traverse haute de l'huissierie et système mécanique de rotation fixation au sol en partie basse
- Contacts de position de sécurité placés dans la traverse de l'huissierie
- Boitier de raccordement incorporant un bouton de réarmement (à 1,3m de ht maximum)
- Alimentation 24 ou 48V
- Mode : rupture ou émission

Verrouillage :

- Porte maintenue fermé avec système de verrouillage par serrure électrique dans la traverse haute en fonctionnement normal
- Asservie au système SSI

Câblage entre ces équipements à la charge du présent lot.

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

Alimentation et report de position à la charge du lot électricité.

Fourniture et pose des DM Verts à la charge du lot électricité

Compris signalétique obligatoire « ne pas mettre d'obstacle à la fermeture » et « coupe-feu ».

Avis technique de conformité au feu à fournir au MOA et contrôleur technique avant commande.

Localisation :

Porte Mi09 entre CIR02 et zone hors projet

4.1.4. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 93cm (locaux à risques moyen)

Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail, ouvrant à la française, stratifié 2 faces

Portes épaisseur 50 mm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisserie bois enveloppante, à peindre, épaisseur suivant cloisonnement compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lames 4 par vantail,
- Serrure mécanique à mortaiser monopoint avec bec de cane métallique, penne dormant et cylindre
- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment (fourniture CHRU)
- Garniture de porte grade 3, type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaque, avec vis traversante, finition chromée

Ferme-porte hydraulique, système à came type TS93 de chez DORMA ou équivalent temporisé réglable à bras coulissant sur chaque vantail par bandeau linéaire.

Les butoirs seront intégrés dans les bras à glissière. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux (PV CSTB à fournir impérativement).

Joint Coupe-Feu

Prévoir signalétique rapportée "Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" et « à maintenir fermée »

L'ensemble pouvant justifier d'un procès-verbal d'un degré CF 1/2 H.

Localisation :

- LOC04-Déchets/linge sale

4.1.5. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 83cm (locaux à risques moyen)

Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail, ouvrant à la française, stratifié 2 faces

Portes épaisseur 50 mm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisserie bois enveloppante, à peindre, épaisseur suivant cloisonnement compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lames 4 par vantail,
- Serrure mécanique à mortaiser monopoint avec bec de cane métallique, penne dormant et cylindre
- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment, (fourniture CHRU)
- Garniture de porte grade 3, type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaque, avec vis traversante, finition chromée

Ferme-porte hydraulique, système à came type TS93 de chez DORMA ou équivalent temporisé réglable à bras coulissant sur chaque vantail par bandeau linéaire.

Les butoirs seront intégrés dans les bras à glissière. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux (PV CSTB à fournir impérativement).

Joint Coupe-Feu

Prévoir signalétique rapportée "Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" et « à maintenir fermée »

L'ensemble pouvant justifier d'un procès-verbal d'un degré CF 1/2 H.

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

Localisation :

- LTE01-Local technique élec/VDI
- LOC05-Local ménage,
- LOC06-Local linge propre,
- LOC07-Réserve

4.1.6. Blocs-portes CF 1/2H à 1 vantail, 73cm (locaux à risques moyen)

Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail, ouvrant à la française, stratifié 2 faces

Portes épaisseur 50 mm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisserie bois enveloppante, à peindre, épaisseur suivant cloisonnement compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lames 4 par vantail,
- Serrure mécanique à mortaiser monopoint avec bec de cane métallique, penne dormant et cylindre
- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment, (fourniture CHRU)
- Garniture de porte grade 3, type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaque, avec vis traversante, finition chromée

Ferme-porte hydraulique, système à came type TS93 de chez DORMA ou équivalent temporisé réglable à bras coulissant sur chaque vantail par bandeau linéaire.

Les butoirs seront intégrés dans les bras à glissière. Réglage des 2 temps de fermeture, par vis séparées. Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux (PV CSTB à fournir impérativement).

Joint Coupe-Feu

Prévoir signalétique rapportée "Porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" et « à maintenir fermée »

L'ensemble pouvant justifier d'un procès-verbal d'un degré CF 1/2 H.

Localisation :

LOC12-Réserve

4.1.7. Blocs-portes 1 vantail 93cm

Fourniture et pose de bloc-porte à âme pleine à 1 vantail, battante, stratifié 2 faces

Porte épaisseur 40mm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisserie bois enveloppante à peindre, épaisseur suivant cloisonnement compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lames (4 par vantail),
- Serrure mécanique à mortaiser avec bec de canne, penne dormant et cylindre suivant tableau des portes
- Garniture de porte grade 3, type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaque, avec vis traversante, finition chromée
- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment (fourniture CHRU)

Joint périphériques pour isolation phonique

Joint d'étanchéité

Localisation : suivant plans

LOC08-Salle d'activités adultes

LOC28-Salle activités enfants

LOC29-Salon d'attente

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

4.1.8. Blocs-portes 1 vantail 83cm

Fourniture et pose de bloc-porte à âme pleine à 1 vantail, battante, stratifié 2 faces

Porte épaisseur 40mm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisserie bois enveloppante à peindre, épaisseur suivant cloisonnement compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lames (4 par vantail),
- Serrure mécanique à mortaiser avec bec de canne, penne dormant et cylindre suivant tableau des portes
- Garniture de porte grade 3, type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaque, avec vis traversante, finition chromée
- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment (fourniture CHRU)

Joint périphériques pour isolation phonique

Joint d'étanchéité

Localisation : suivant plans

4.1.9. Ensemble de porte vitré 1 fixe+1 vantail -80+93cm

Fourniture et pose d'un ensemble de porte composé d'1 vantail, battant, vitré de 93cm et d'un châssis fixe de 80cm

Hauteur en clair de porte 202,5 cm

Huisseries bois ou métalliques, épaisseur suivant cloisonnement, mise à la terre réglementaire, compris finition périphérique par chants plats si nécessaire

Ferrage avec :

- Paumelles à lame (4 par vantail),
- Serrure mécanique à mortaiser avec bec de canne, penne dormant et cylindre suivant tableau des portes
- Garniture de porte de grade 3 type SCULT de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, béquille double sur plaques, avec vis traversantes finition chromée.

- Cylindre à combinaison multiple raccordé sur l'organigramme du bâtiment (fourniture CHRU)

Joint périphériques pour isolation phonique

Localisation :

LOC01-secrétariat MI-01

4.1.10. Oculus rectangulaire

Fourniture et mise en œuvre d'oculus rectangulaire 400x600mm axé dans le vantail à 1,65m du sol fini, compris :

- Réserve dans le vantail de porte
- Huisserie périphérique enveloppante en bois avec feuillure pour recevoir le vitrage,
- Vitrage clair en verre feuilleté
- Parclose et joint complémentaires pour obtenir le degré feu et acoustique demandé
- Tous accessoires et finitions nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage

Localisation :

Dans la porte entre LOC28-Salle activités enfants et LOC29-Salon attente

4.1.11. Butoirs de portes

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

Fourniture et pose de butoirs de portes muraux type BUMS de chez Bummischen ou équivalent, fixation collée au mur lorsque la configuration de la pièce le permet

Localisation :

Au droit de chaque porte intérieure

4.2. PROTECTIONS :

4.2.1. Protections des portes

Fourniture et pose de protection de porte par panneau de protection et d'habillage en PVC rigide, type DECOCHOC de chez SPM ou équivalent.

Largeur selon les vantaux des portes.

Hauteur arase supérieure 130cm du sol fini, 2mm d'épaisseur, coloré dans la masse, pose par encollage selon prescriptions du fabricant, classement au feu M1, dispositif compatible avec le PV d'agrément du bloc-porte.

Coloris et forme au choix du MOA parmi les teintes proposées par le fabricant.

Localisation : *suivant plan de repérage et carnet d'ambiance*

4.2.2. Protections murales hauteur 130cm

Fourniture et pose de protection murale, par panneau en PVC rigide, type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent.

Hauteur d'arase supérieure 130cm du sol fini, 2mm d'épaisseur, coloré dans la masse, pose par encollage selon prescription du fabricant, classement au feu M1.

Compris découpes nécessaires pour l'intégration de prises de courant, équipements, ...

Joint bord à bord avec joint silicone

Coloris et forme au choix du MOA parmi les teintes proposées par le fabricant.

Localisation : *en périphérie de certains locaux suivant plan de repérage et carnet d'ambiance*

4.2.3. Protection d'angles

Fourniture et pose de protection d'angle par des cornières adhésives à 90° en PVC rigide antibactérien, PROFILA 50 de chez SPM ou techniquement équivalent.

Hauteur 2.00m, largeur d'ailes 50mm, profil de 2mm d'épaisseur, cornière munie d'adhésif-mousse à renforcer avec un mastic-colle universel selon préconisation du fabricant, classement au feu M1

Coloris au choix du MOA parmi les teintes proposées par le fabricant.

Localisation : *suivant plan*

A tous les angles saillants de la salle d'activité enfants et salle d'activité

4.2.4. Crédence PVC

Fourniture et pose de plaques de protection découpé sur mesure pour habillage mural (crédence), en PVC rigide type DECOCHOC de chez SPM ou techniquement équivalent.

Hauteur 50cm, longueur selon plan de travail, 2mm d'épaisseur, coloré dans la masse, pose par encollage selon prescription du fabricant, classement au feu M1.

Coloris au choix du MOA parmi les teintes proposées par le fabricant.

Joint bord à bord et périphériques avec joint silicone

Localisation : *suivant plan*

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

Au-dessus point d'eau bureau consultation 3 (LOC20)

4.2.5. Crédence stratifiée

Fourniture et pose de panneaux de particule revêtus découpés sur mesure pour habillage mural (crédence), en stratifié type EGGER ou techniquement équivalent.

Hauteur jusque sous les meubles hauts, longueur selon plan de travail, 9mm d'épaisseur, pose par encollage selon prescription du fabricant.

Compris découpes nécessaires pour l'intégration des prises électriques

Décor au choix du MOA parmi la gamme fabricant.

Joints bord à bord et périphériques avec joint acrylique sur mur et joint acrylique le long du plan de travail

Localisation : *suivant plan et carnet d'ambiances*

Au-dessus des plans de travail de la salle de détente (LOC11) et de la cuisine (LOC08)

4.3. CHASSIS INTERIEUR :

4.3.1. Ensemble vitré de 3 châssis fixes- 3x1m x2,1m

Fourniture et pose d'un ensemble vitré composé de 3 châssis fixes de 1m x 2,1m ht en bois dur à peindre, comprenant cadre périphériques assemblés, mis en œuvre dans cloisons avec pareclose en bois périphérique sur les deux faces, compris découpes éventuelles

Remplissage vitrage clair en verre feuilleté Stadip Protect 44.2, de caractéristiques conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Localisation :

LOC08-Salle activités adultes

4.3.2. Châssis vitré fixe avec store

Fourniture et pose d'un châssis fixe en bois dur à peindre, comprenant cadre périphériques assemblés, mis en œuvre dans cloisons avec pareclose en bois périphérique sur les deux faces, compris découpes de cloison existante et tablette de finition en bois

Remplissage vitrage clair en verre feuilleté Stadip Protect 44.2, de caractéristiques conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Compris fourniture et pose d'un store vénitien en applique à lames aluminium, commande manuelle côté bureau, coloris au choix du maître d'œuvre

Châssis vitré fixe, dimensions : largeur 100cm, hauteur 100cm

Localisation :

LOC27-Bureau travailleur petite enfance : 1 unité

4.4. AMENAGEMENTS-MOBILIERS :

4.4.1. Aménagement détente

Fourniture et pose d'un plan de travail avec placards sous plan et meubles hauts, finition stratifiée de l'ensemble comprenant :

- Plan de travail en panneaux hydrofuges revêtus stratifiés, 40mm d'épaisseur, coloris et décor au choix du MOA, compris tasseau et fixations nécessaires
- Découpe pour évier 1 bac avec égouttoir mis en œuvre par le plombier

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

- Meubles bas sous plan avec portes battantes, épaisseur 22mm, équipées d'amortisseurs de course compris bâtis, panneaux stratifiés, dessus et jouées, plinthes, boutons ou poignées de tirage en métal, etc.. Coloris au choix du MOA
- Fillers de finition du même coloris et finition que les meubles
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur pour chaque meuble bas et haut, épaisseur 19mm
- Meuble haut dito avec portes battantes
- Chants PVC, aucun élément en bois brut n'est accepté

Dimensions :

- Plan travail longueur 240cm x profondeur 66cm x hauteur 90cm fini
- 2 Meubles bas longueur 120cm x profondeur 60cm x hauteur 76cm+ (pieds + plinthe 10cm)
- 2 Meubles hauts longueur 120cm x profondeur 35cm x hauteur 60cm

Localisation :

00LOC11-Salle de détente personnel suivant détail mobilier MOB03

4.4.2. Aménagement cuisine

Fourniture et pose d'un plan de travail avec placards sous plan et meubles hauts, finition stratifiée de l'ensemble comprenant :

- Plan de travail en panneaux hydrofuges revêtus stratifiés, épaisseur 40mm, coloris et décor au choix du MOA, compris découpe pour jonction soignée, tasseau et fixations nécessaires et profilé de jonction
- Découpe pour évier 1 bac avec égouttoir mis en œuvre par le plombier
- Meubles bas sous plan avec portes battantes, épaisseur 22mm, équipées d'amortisseurs de course compris bâtis, panneaux stratifiés, dessus et jouées, plinthes, boutons ou poignées de tirage en métal, etc.. Coloris au choix du MOA
- Fillers de finition du même coloris et finition que les meubles
- 1 étagère intérieure réglables en hauteur pour chaque meuble bas et haut, épaisseur 19mm
- Meuble haut dito avec portes battantes
- Chants PVC, aucun élément en bois brut n'est accepté

Dimensions :

- Plan travail longueur 300cm x profondeur 66cm x hauteur 90cm fini
- 2 Meubles bas longueur 120cm x profondeur 60cm x hauteur 76cm + (pieds + plinthe 10cm)
- 2 Meuble hauts longueur 60cm x profondeur 35cm x hauteur 60cm

Localisation :

00LOC 08-Espace cuisine de la salle d'activité suivant détail mobilier MOB01

4.4.3. Placard de rangement

Aménagement placard :

- 4 rayonnages en panneaux de particule de 22mm d'épaisseur, toutes faces revêtues de mélaminé blanc compris chants
- Crémaillère et consoles métalliques réglables avec taquets, finition blanche pour la fixation des rayonnages

Portes placard :

- 3 portes battantes de largeur identique, suivant plan, hauteur 210cm, en panneau de médium finition stratifié 20mm d'épaisseur avec loqueteau magnétiques, cadre bois, habillages et raidisseurs nécessaires à la bonne tenue de la structure et sa parfaite finition
- Coloris et finition au choix du maître d'ouvrage

Restructuration du bâtiment B16B-MDF- BRETONNEAU (37)- CHRU37

- Charnières invisibles
- Poignée de tirage en inox et fermeture par serrure à clé. Les clés seront fournies en 3 exemplaires

Teintes et décors de l'ensemble au choix du maître d'œuvre

Compris toutes sujétions de découpes et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Localisation : Suivant plan et finition suivant carnet d'ambiance

00LOC 28-Salle activité enfants suivant détail mobilier MOB04

4.4.4. Meuble sous lavabo

Fourniture et pose d'un meuble sous lavabo, environ 55x40cm (dimensions à adapter au lavabo fourni par le lot Plomberie-CVC) pour cacher et donner accès aux organes de coupure d'eau.

- Meuble en panneaux stratifiés de couleur blanc, sur pieds hauteur 15cm pour permettre le nettoyage,
- 1 ou 2 portes battantes, charnières invisibles, système de verrouillage avec serrure à clé, fourniture de 3 clés
- Poignée de tirage

Localisation :

00LOC 28-Salle activité enfants

4.4.5. Plan de travail filant bureau

Fourniture et pose d'un plan de travail stratifié à bords droits, épaisseur 40mm, largeur 700mm, chant PVC.

Pose sur tasseaux bois ou cornières alu fixés dans cloison et pieds réglables en hauteur de diamètre 60mm finition chromé.

Hauteur finie 75cm

Compris réservations et finition pour création de passes câbles

Coloris/motif au choix du MOE dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Voir plan LOC10- bureau des internes suivant détail mobilier MOB02

4.5. DIVERS & FINITIONS :

4.5.1. Vitrophanie décorative

Fourniture et application sur vitrage clair d'un film de vitrophanie décoratif. Mise en œuvre côté local suivant cahier des charges du fabricant.

L'intervention comprend :

- Préparation du support, nettoyage, grattage, dégraissage des vitrages pour permettre une parfaite adhésion et pose des films
- Fourniture et pose des films

Hauteur : suivant plan et choix du maître d'œuvre

Localisation :

LOC08-Salle activités adultes sur les 3 châssis fixes

4.5.2. Habillage baie libre

Fourniture et pose d'un encadrement de baie libre en bois exotique, habillage enveloppant suivant épaisseur de la cloison compris toutes sujétions e fixation et de finition

Localisation :

- LOC08 : salle d'activités/cuisine
- Entre LOC29 et CIR01
- Entre LOC13 et LOC16

4.5.3. Patères

Fourniture et pose de patère sur lice 2 têtes blanche ou grise type 77 de chez BEZAULT ou techniquement équivalent, fixation par chevillage dans la cloison support.

Localisation :

Suivant plans, tableau de finition

4.5.4. Habillage joint de dilatation en médium

Réalisation d'habillage de joints de dilatation en médium 8/120 à bords chanfreinés, fixations invisibles par vis et collage sur un seul bord pour libre dilatation.

Prévoir toutes coupes, coupes d'onglets, collage et fixations par vis des encadrements.

Localisation :

Au droit des joints de dilatation en mur suivant plans.