



Aménagement de nouveaux bureaux

Relocalisation de la maison médicale de garde

Relocalisation du service de santé au travail de l'hôpital

Création de bureau de consultation médicale

57 Avenue de Neuchâtel à PONTARLIER

Février 2026

DCE

DPGF_LOT 01 GROS OEUVRES

Architecte

AACT+

Bureau de contrôle



Economiste



BET Fluides / Electricité



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0	<u>GENERALITES</u>					
0.1	Rappel des normes de maçonnerie :					
0.2	Nuisances:					
0.3	Clôture					
0.4	Implantation des ouvrages:					
0.5	Sécurité:					
0.6	Coffrages:					
0.7	Bétons:					
0.8	Aciers:					
0.9	Tolérances dimensionnelles des ouvrages:					
0.10	Parement supérieur des dalles et chapes:					
0.11	Maçonnerie d'aggloméré béton et briques TC:					
0.12	Les planchers préfabriqués et hourdis:					
0.13	Etudes dues par l'entreprise :					
0.14	NB : Dans ses prix unitaires, l'entreprise devra prévoir et compter					
0.15	Mesures de Coordination de la Sécurité et de Protection de la Santé					
0.16	TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1	<u>TRAVAUX A REALISER</u>					
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
1.1.1	Constats d'huissier	FT	1		€	€
1.1.2	Clôture de chantier en grillage rigide	ML	60,00		€	€
	<i>Localisation : Pour la zone de chantier, protection des pieds d'échafaudage et recoupement de la cour suivant phasage.</i>					
1.1.3	Cabine de wc individuelle					
1.1.3.1	Installation d'une cabine de wc individuelle	U	1		€	€
	<i>Localisation : Pour la durée du chantier.</i>					
1.1.4	Branchement pour l'eau de chantier, comprenant:	FT	1		€	€
1.1.5	Branchement d'électricité de chantier comprenant:	FT	1		€	€
	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Total H.T. :					_____ €

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.2	DECONSTRUCTION					
1.2.1	Dépose avec soins de menuiserie extérieure, comprenant : <i>Localisation : Pour les menuiseries extérieures et portes de garages non conservées.</i>	M2	17,74		€	€
1.2.2	Dépose avec soins de pavés de verre, comprenant : <i>Localisation : Pour les pavés de verres non conservés.</i>	M2	7,50		€	€
1.2.3	Dépose de auvent <i>Localisation : Pour le auvent en façade Nord Est non conservé.</i>	U	1		€	€
1.2.4	Dépose de drapeau <i>Localisation : Pour le drapeau non conservé.</i>	FT	1		€	€
1.2.5	Création ou modification d'une ouverture dans mur en maçonnerie					
1.2.5.1	- Modification d'ouverture pour châssis de 3.07 x 2.65 ht <i>Localisation : Pour la modification de l'allège en façade Sud Est.</i>	U	1		€	€
1.2.5.2	- Création d'ouverture pour châssis de 1.00 x 1.50 ht <i>Localisation : Pour la nouvelle ouverture du bureau 3 en façade Nord Ouest.</i>	U	1		€	€
DECONSTRUCTION						
Total H.T. :						_____ €

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.3	DALLAGE					
1.3.1	Dallage					
1.3.1.1	Terrassement manuel et ou au petits engins mécanique en terrain de classes A.B.C. des DTU. <i>Localisation : Sur l'emprise de l'ancien garage et local technique.</i>	M3	2,684		€	€
1.3.1.2	Chargement et sortie des gravas à la brouette:	M3	2,684		€	€
1.3.1.3	Chargement des terres pour évacuation	M3	2,684		€	€
1.3.1.4	Film anti-radon	M2	50,45		€	€
1.3.1.5	Mise en place de tout venant de carrière sous le dallage	M3	10,090		€	€
1.3.1.6	Forme en sable de réglage fin sous dallage ou isolation	M2	50,45		€	€
1.3.1.7	Dallage béton sur 0.13 épaisseur tiré à la règle avec treillis soudé	M2	50,45		€	€
1.3.1.8	Relevé bas en béton armé compris coffrage courant, béton et armatures <i>Localisation : Pour le dallage du local technique à - 15 cm.</i>	ML	9,90		€	€
1.3.1.9	Façon de puisard <i>Localisation : Pour le puisard dans le local technique suivant demande Bet .</i>	FT	1		€	€
Dallage						
Total H.T. :						_____ €

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.3.2	Réseaux dans dallage existant					
1.3.2.1	Démolition de dallage pour tranchée de gaine électrique, comprenant:	FT	1		€	€
	<i>Localisation : Pour la gaine électrique existante d'alimentation des communs.</i>					
1.3.2.2	Démolition de dallage pour tranchée EU, comprenant:	M3	3,648		€	€
	<i>Localisation : Pour les nouveaux réseaux suivant plan de réseaux.</i>					
1.3.2.3	Fourniture et pose de canalisation PVC sous le dallage					
1.3.2.3.1	Canalisation sous dallage de 125 mm de diamètre	ML	24,30		€	€
	<i>Localisation : Pour les nouveau réseaux sous dallages à ressortir de 1.00 ml par rapport au nu du mur extérieur.</i>					
1.3.2.4	Attente au sol pour raccordement des canalisations ou siphons	ENS	1		€	€
1.3.2.5	Prestations forfaitaires pour l'exécution des essais et vérifications	FF	1,000		€	€
1.3.2.6	Plan de recollement des réseaux enterrés	ENS	1		€	€
1.3.2.7	Façon de carottages verticaux ou horizontaux	FT	1		€	€
	<i>Localisation : Pour les traversées des murs pour les EU , ventilation et électricité</i>					
	Réseaux dans dallage existant					
	Total H.T. :					_____ €
	DALLAGE					
	Total H.T. :					_____ €

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
1.4	RESEAU EXTERIEUR					
1.4.1	Découpe enrobé avant terrassement en tranchée	ML	60,00		€	€
1.4.2	Terrassement mécanique pour tranchée en terre ordinaire et évacuation:	M3	7,200		€	€
	<i>Localisation :</i> Depuis les portes du rangement et accès couloir pour les EU et Enedis/Orange Pour les PAC jusqu'au droit de la façade.					
1.4.3	Mise en place de remblais tout venant dans tranchée	M3	6,120		€	€
1.4.4	Prestations forfaitaires pour l'exécution des essais et vérifications	FT	1		€	€
1.4.5	Plan de recollement des réseaux enterrés	FT	1		€	€
1.4.6	Fourniture et pose de canalisation PVC série assainissement en tranchée					
1.4.6.1	Canalisation de 125 mm de diamètre	ML	15,00		€	€
1.4.7	Regard assainissement avec tampon fonte hydraulique					
1.4.7.1	- regard de 600 x 600 x jusqu'à 1400 hauteur	U	1		€	€
1.4.8	Façon de branchement sur tuyau collecteur soit :	U	1		€	€
	RESEAU EXTERIEUR					
	Total H.T. :					_____€
	TRAVAUX A REALISER					
	Total H.T. :					_____€
	Total T.V.A. (20%) :					_____€
	Total T.T.C. :					_____€

RECAPITULATIF

Lot n°01 PRESTATIONS TECHNIQUES - GROS OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - TRAVAUX A REALISER	_____ € HT
- 1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER	_____ € HT
- 1.2 - DECONSTRUCTION	_____ € HT
- 1.3 - DALLAGE	_____ € HT
- 1.3.1 - Dallage	_____ € HT
- 1.3.2 - Réseaux dans dallage existant	_____ € HT
- 1.4 - RESEAU EXTERIEUR	_____ € HT

Total du lot PRESTATIONS TECHNIQUES - GROS OEUVRE

Total H.T. : _____ €

Soit en toutes lettres : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur