



CAF DE L'ALLIER

9-11 rue Achille Roche
03000 MOULINS

**DIVERS AMÉNAGEMENTS & MODIFICATIONS
DANS LE RDC DE LA ZONE CAF
DU BATIMENT DE L'UIOSS**

9-11 rue Achille Roche
03000 MOULINS

D.P.G.F. - ANNEXE à l'AE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°2
MENUISERIE BOIS

Avril 2026

Architecte :



SARL LMN ARCHITECTES

2, rue de la Monnaie – 03160 Bourbon l'Archambault

Email : LMNARCHI@LMN-ARCHITECTES.FR

Tél. : 04.70.67.07.25

QUANTITATIF

Affaire n°2604003 - DIVERS AMÉNAGEMENTS & MODIFICATIONS DANS LE RDC DE LA ZONE CAF DU BATI

Lot n°2 - MENUISERIE BOIS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.2	BLOCS PORTES INTERIEURS & CHASSIS				
2.2.1	ENSEMBLE MENUISÉ E30 - 39dB avec BP 93x204ht cm STRATIFIÉ + CV 40x204ht cm	U	3		
2.2.2	DÉPOSE, AJUSTAGE ET REPOSE DE PORTES	U	4		
2.2.3	BLOC-PORTE STRATIFIÉ 93x204ht cm E30 - 39dB	U	4		
2.2.4	BLOC-PORTE STRATIFIÉ 93+53 x 204ht cm E30 + OCULUS	U	1		
2.2.5	BLOC-PORTE STRATIFIÉ 93x204ht cm E30 - 39dB + CONTROLE D'ACCÈS + FP	U	1		
2.2.6	REMPLACEMENT BLOC-PORTE DAS 93x204ht cm EI 30 + CONTROLE D'ACCÈS + FP	U	1		
2.2.7	REMPLACEMENT SERRURE CONTROLE ACCÈS PAR SERRURE MÉCANIQUE	U	1		
2.2.8	REMPLACEMENT SERRURE MÉCANIQUE PAR SERRURE CONTROLE D'ACCÈS	U	2		
2.2.9	SERRURES SUR ORGANIGRAMME	U	10		
2.2.10	CHASSIS FIXES VITRÉS E30 - 38dB				
2.2.10.1	DIMENSION 70+70 x 110ht cm - ALL 100cm	U	5		
2.2.10.2	DIMENSION 70x110ht cm - ALL 100cm	U	1		
2.2.10.3	DIMENSION 70+70 x 134ht cm - ALL 100cm	U	1		
Sous Total					
2.3	PARACHEVEMENTS DIVERS				
2.3.1	TABLETTE CHASSIS INTÉRIEURS- largeur 15cm	ML	4,90		
2.3.2	DÉPOSE DE LA BANQUE D'ACCUEIL	ENS	1,00		
2.3.3	DÉCOUPE PONCTUELLEMENT DES LATTES DE BOIS EXISTANTES	M2	20,00		
2.3.4	HABILLAGE D'ENCADREMENT	ML	6,00		
2.3.5	GRILLES DE VENTILATION POUR BAIE DE BRASSAGE	U	4		
2.3.6	PLINTHES EN SAPIN	ML	53,17		
2.3.7	BAGUETTES 22x22mm	ML	46,50		
2.3.8	MEUBLE BORNE EN STRATIFIÉ	ENS	3,00		
2.3.9	MEUBLE BORNE PMR EN STRATIFIÉ	ENS	1,00		
2.3.10	SIGNALÉTIQUE INTERIEURE				
2.3.10.1	DÉPOSE & REPOSE SIGNALÉTIQUES EXISTANTES	U	4		
2.3.10.2	PLAQUES DE PORTES NOMINATIVES	U	20		
2.3.10.3	PICTOGRAMME LOGO PMR	U	3		
2.3.11	DÉPOSE ET REPOSE PANNEAUX ACOUSTIQUES	ENS	1,00		
2.3.12	CAISSON HABILLAGE DEMONTABLE 2 FACES 20x20cm	ML	25,00		
2.3.13	DÉPOSE VITROPHANIE EXISTANTE	M2	3,36		
2.3.14	FILM ADHÉSIF DÉCORATIF POUR VITROPHANIE	M2	11,40		
2.3.15	FILM ADHÉSIF TRANSLUCIDE SUR VITRAGE EXTÉRIEUR	M2	6,70		
2.3.16	BANQUE D'ACCUEIL EN STRATIFIÉ	ENS	1,00		
2.3.17	MEUBLE BUREAUX CAF 1 & CAF 2	ENS	2,00		
2.3.18	MEUBLE BUREAUX CAF 3	ENS	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

SARL LMN ARCHITECTES

Le : 23/04/2026

2 rue de la monnaie - 03160 Bourbon l'Archambault

Page : 1