



**CAF DE L'ALLIER**

9-11 rue Achille Roche  
03000 MOULINS

**DIVERS AMÉNAGEMENTS & MODIFICATIONS  
DANS LE RDC DE LA ZONE CAF  
DU BATIMENT DE L'UIOSS**

9-11 rue Achille Roche  
03000 MOULINS

Marché 2026 - 01

**D.P.G.F. - ANNEXE à l'AE  
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**LOT N°3  
PLATRERIE PEINTURE**

Avril 2026

**Architecte :**



**SARL LMN ARCHITECTES**

2, rue de la Monnaie – 03160 Bourbon l'Archambault

Email : LMNARCHI@LMN-ARCHITECTES.FR

Tél. : 04.70.67.07.25

## QUANTITATIF

Affaire n°2604003 - DIVERS AMÉNAGEMENTS & MODIFICATIONS DANS LE RDC DE LA ZONE CAF DU BATI

### Lot n°3 - PLATRERIE PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>3.2</b>	<b>PLATRERIE PEINTURE</b>				
3.2.1	INSTALLATION CHANTIER	ENS	1,00		
3.2.2	PROTECTION DES SOLS EXISTANTS EN LINOLÉUM	M2	204,10		
3.2.3	PROTECTION DU MOBILIER & EQUIPEMENTS	FF	1,00		
3.2.4	REPRISE FAUX PLAFOND AU DROIT DES CLOISONS NEUVES	ML	8,50		
3.2.5	PERCEMENT CLOISON EXISTANTE POUR CHASSIS FIXE VITRÉ NEUF				
3.2.5.1	DIMENSIONS 140x134ht cm	U	1		
3.2.6	PLAFONDS & CLOISONS AUTOPORTEUSES TYPE MÉGASTIL	M2	106,00		
3.2.7	CLOISONS AUTOPORTEUSES & OSSATURE DE PLAFOND TYPE MÉGASTIL	M2	51,30		
3.2.8	CLOISON DISTRIBUTION EI60 98/48 mm - 47dB	M2	27,10		
3.2.9	FAUX PLAFONDS DALLES 60x60cm	M2	29,60		
3.2.10	RÉFECTION ENCADREMENT DE PORTE EN PLACOSTIL	ENS	1,00		
3.2.11	RACCORD DE PLAFOND DROIT	ENS	4,00		
3.2.12	PLAFOND SUSPENDU ALVÉOLAIRE EN ALUMINIUM	M2	20,00		
3.2.13	COFFRES D'HABILLAGES ISOLÉS				
3.2.13.1	TROIS FACES 20+20+20 cm intérieure	ML	30,00		
3.2.14	RACCORD ENDUIT ET DIVERS	ENS	1,00		
3.2.15	PEINTURE SUR BOUCHEMENTS EN PLAFOND	M2	12,60		
3.2.16	TOILE DE VERRE + PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES NEUVES	M2	195,20		
3.2.17	PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES EXISTANTES	M2	373,50		
3.2.18	PEINTURE OUVRAGES BOIS INTERIEURS NEUFS	M2	53,80		
3.2.19	PEINTURE OUVRAGES BOIS INTERIEURS EXISTANTS	M2	37,30		
3.2.20	PEINTURE BLOCS-PORTES NEUFS	M2	5,50		
3.2.21	PEINTURE BLOCS-PORTES EXISTANTS	M2	8,00		
3.2.22	PEINTURE CANALISATIONS APPARENTES EXISTANTES ET NEUVES	M2	10,00		
3.2.23	BANDE DE GUIDAGE PMR EXTÉRIEURE	ML	13,00		
3.2.24	NETTOYAGE	ENS	1,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 20,00 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

SARL LMN ARCHITECTES

Le : 22/04/2026

2 rue de la monnaie - 03160 Bourbon l'Archambault

Page : 1