TF - Lot N°3 :
Menuiserie

Pose d'un ensemble rail + équerres + tablettes stratifiées blanc dans placard bureau 14

Bureaux 419/415:
Création d'un coffre colonnes chauffage démontable sur côté

TF - Lot N°1 :– Plâtrerie – Cloison – Faux plafonds - Faïences

Bureau 14
-Création d'une double cloison phonique jusqu'au plafond (laine de roche +Ba18)
-Création d'une Alcove pour la baie de brassage + placard
-Reprise faux plafonds pour adaptation

Réunion (ex accueil)
-Création d'un cloisonnement y compris isolation phonique
-Fourniture et pose d'une porte phonique CF1/2 h
-Bureau 3 : Création d'une double cloison phonique jusqu'au plafond (laine de roche +Ba18) y compris adaptation faux plafonds

TF - Lot N°2 : Peintures - Revêtements de sols

SOLS
Cloison 14/15 E: Raccords sol après dépose cloison
Alcove : reprise sol couloir
Réunion : remplacement revêtement de sol

PEINTURE
Peinture placard + contre cloison acoustique
Peinture cloisons + porte réunion
Peinture cloison acoustique bureau 3

TF - Lot N°4 : Electricité courants forts et courants faibles

ECLAIRAGE
Réunion/couloir :
Déplacement de 2 luminaires dans salle réunion
Reprise commandes luminaires y compris pose d'un interrupteur
-Fourniture et pose de 2 luminaires LED dans couloir

COURANT FAIBLE
Bureau 14 : Dépose de la baie de brassage et repose après création alcôve/ placard

AUTRES
Réaménagement électricité accueil pour salle réunion

Sécurisation
Pose d'un lecteur badge sur commande ascenseur
Pose d'un lecteur badge sur porte RDC Nord+ Déverrouillage SSI
Pose d'un lecteur badge sur porte RDC sud+ Déverrouillage SSI
Pose d'un lecteur badge sur porte Escaliers + Déverrouillage SSI

BATIMENT C
BD Tourasse - 64 000 PAU

Rez de chaussée

Tranche ferme - Bâtiment C
Travaux aménagements

Version N°6 | *16/03/26*

Secrétariat général commun