

Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 01 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND

BATIMENT C - TRANCE FERME

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
9.5	Etudes D'exécution	Ens	1		
9.6	Cloisonnement provisoire de chantier	Ens	1		
9.7	Bâtiment C – Tranche Ferme - FERMETURE PORTE ARCHIVES DREAL SOUS-SOL- Déconstruction de la porte y compris encadrement	Ens	1		
	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique Cloison de distribution à parements simples (BA 18) 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche	m²	4,5		
9.8	Bâtiment C – Tranche Ferme - CLOISONNEMENT DES BAIES DE BRASSAGE + ISOLATION PHONIQUE				
	RDC - Bureau 14 <i>Isolation acoustique sur sanitaires</i> Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB	m²	20		
	<i>Alcôve - Placard</i> Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 dB	Ens	1		
	<i>Faux plafonds</i> Adaptation des faux-plafonds existants (600 x 600)	Ens	1		
	Etage 1 - Bureau 117 <i>Isolation acoustique sur sanitaires</i> Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB	m²	15		
	<i>Alcôve - Placard</i> Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 dB	Ens	1		
	<i>Faux plafonds</i> Dépose faux plafonds existants				

	Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600	m²	14		
	Etage 2 - Bureau 216				
	<i>Isolation acoustique sur sanitaires</i>				
	Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB	m²	15		
	<i>Alcôve - Placard</i>				
	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique				
	Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 dB	Ens	1		
	<i>Faux plafonds</i>				
	Dépose faux plafonds existants				
	Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600	m²	22		
	Etage 3 - Bureau 316				
	<i>Isolation acoustique sur sanitaires</i>				
	Contre-cloison en laine de roche 45 mm et plaque de plâtre de 25 mm sur ossature métallique RW+C estimé >= 48 dB	m²	15		
	<i>Alcôve - Placard</i>				
	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique				
	Cloison de distribution à parements simples (BA 25) 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 dB	Ens	1		
	<i>Faux plafonds</i>				
	Dépose faux plafonds existants				
	Fourniture et pose de faux-plafonds 600x600	m²	22		
9.9	Bâtiment C – Tranche Ferme - CREATION DE LA SALLE DE REUNION RDC				
	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique				
	Cloison de distribution à parements simples (BA 25) TWIN 98/48 - coupe feu 1h00 + isolation 45 mm laine de roche - RW +C >= 54 dB	m²	29		
	Reprise des faux plafonds pour adaptation	Ens	1		
9.10	Bâtiment C – Tranche Ferme - CLOISONNEMENT				

A-Dépose de cloisons modulaires				
<i>Dépose soignée de cloisons pour réutilisation</i>				
Etage 1 - Cloison 14/15 E	Ens	1		
Etage 3 - Cloisons 5/6 E	Ens	1		
Etage 3 - Cloisons 7/8 E	Ens	1		
B-Repose de cloisons modulaires				
<i>Repose de cloisons</i>				
Etage 1 - Travée 13/14E : Repose 1 cloison déposée en 14/15 E	Ens	1		
Etage 3 - Travée 6/7E : Repose 1 cloison déposée en 5/6 E	Ens	1		
Etage 3 - Travée 21/22E : Repose 1 cloison déposée en 7/8 E	Ens	1		
C-Dépose / repose portes				
<i>Dépose soignée de portes pour réutilisation y compris remplacement encadrement si nécessaire</i>				
Etage 3 - Travée 6 E S : Dépose 1 porte + cloisonnement	Ens	1		
Etage 3 - Travée 20 E : Repose 1 porte déposée en 6 E	Ens	1		
E-Cloisons neuves				
<i>Cloisons modulaire RW+C >= 35 bB y compris acoustipan</i>				
Etage 1 - Travée 15/16 E	Ens	15		
DOE/DIUO	Ens	1		

Total Tranche Ferme

Montant HT	0,00
TVA	0,00
Montant TTC	0,00

L'entreprise soussignée
A....., le