

Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES

BATIMENT C - TRANCE FERME

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
9.5	Etudes D'exécution	Ens	1		
	A- Fermeture porte local archives				
	Dépose de l'interrupteur au droit de la porte déposée				
	Reprise de la commande luminaires sur interrupteur conservé	Ens	1		
	B-Déplacement des baies de brassage				
	Dépose des baies de brassage et protection des installations restant en place à la poussière	Ens	4		
	Repose des baies et mise en service	Ens	4		
	<i>Dépose des luminaires existants</i>				
	Etage 1 : 117	Ens	1		
	Etage 2 : 216	Ens	1		
	Etage 3 : 316	Ens	1		
	Fourniture et pose de luminaires LED 600x600				
	Etage 2 : 216	U	2		
	Etage 3 : 316	U	3		
	C-Cloisonnement				
	ET1: Travées 12E à 17E : 3 modifications de câblages +Rajout 1 commande	Ens	1		
	ET3: Travées 4E à 9E + 20E à 23E : 5 modifications de câblages +Rajout 1 commande	Ens	1		
	D-Salle de réunion RDC				
	La dépose:				
	L'interrupteur avec prise				
	Poste 1 : 1 goulotte 80cm avec 3 PC + 5 RJ45	Ens	1		
	Poste 2 : 1 goulotte 130cm avec 3 PC + 3 RJ45	Ens	1		
	Poste 3 : 1 goulotte 162cm avec 2 PC + 3 RJ45	Ens	1		
	Commande ouverture porte PMR	Ens	1		
	L'interphone URMET	Ens	1		
	La repose :				
	1 goulotte 80cm avec 3 PC + 5 RJ45	Ens	1		
	Un Interrupteur	Ens	1		

La reprise et déplacement			
- Des luminaires 600 x 600 pour adaptation au nouveau cloisonnement	Ens	1	
- L'interrupteur sur poteau dégagement	Ens	1	
- Les coupures d'urgence pour les installer dans le hall	Ens	1	
E- CONTRÔLE ACCES			
Fourniture et pose d'un lecteur badge sur commande ascenseur	Ens	1	
Fourniture et pose d'un lecteur badge sur porte RDC Nord+ Déverrouillage SSI	Ens	1	
Fourniture et pose d'un lecteur badge sur porte RDC sud+ Déverrouillage SSI	Ens	1	
Fourniture et pose d'un lecteur badge sur porte Escaliers + Déverrouillage SSI	Ens	1	
DOE/DIUO	Ens	1	

Total Tranche Ferme

Montant HT	0,00
TVA	0,00
Montant TTC	0,00

L'entreprise soussignée

A..... , le