

Travaux de réaménagement cité administrative Pau

C.D.P.G.F - Lot 05 - GTB

BATIMENT C - TRANCE FERME

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
9.5	Etudes D'exécution	Ens	1		
	A-Dépose – repose des régulateurs RDG				
	Dépose des régulateurs RDG pour mise en protection pendant la durée des travaux				
	Paramétrage pour éviter la remontée d’alarmes et le maintien du bon fonctionnement des régulateurs en fonctionnement				
	Repose des régulateurs y compris remise en service				
	RDC : local 14	Ens	1		
	Etage 1 : 117	Ens	1		
	Etage 2 : 216	Ens	1		
	Etage 3 : 316	Ens	1		
	Raccordement des 3 nouvelles vannes dans salle de réunion RDC	Ens	1		
	B- Reconfiguration GTB				
	Déplacement du compteur électrique installée sur le départ circuit véhicule électrique sur le départ général du TGBT y compris programmation pour la remontée des valeurs de consommations et puissance de ce compteur	Ens	1		
	Reprise du nommage et le paramétrages pour :				
	Salle de réunion RDC avec déplacement du RDG actuellement dans l’espace accueil	Ens	1		
	Bureaux de l’étage 1 après déplacements de cloison (voir plan déplacements de cloisons)	Ens	1		
	Bureaux de l’étage 3 après déplacements de cloison (voir plan déplacements de cloisons)	Ens	1		
	Révision général des paramétrages de tous les RDG du bâtiment pour un parfait fonctionnement.	Ens	1		
	Mise à jour des tendances d’enregistrements.	Ens	1		
	C-Supervision - Enregistrements				
	Mise à jours des schémas de supervision des ventilos-convecteurs avec mention des nouvelles indexations.	Ens	1		

Total Tranche Ferme

--

A....., le