

Travaux de réaménagement cité administrative Pau

**C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION**

**Bâtiment B - Tranche conditionnelle 5 - Locaux DDPP - Douche Personnel - PSE 3**

| Code | Désignation                                                                                                                                                                                                        | Qu. | U. | Px U. | Px tot. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|---------|
| 9.5  | <b>Etudes D'exécution</b>                                                                                                                                                                                          | Ens | 1  |       |         |
|      | <b>ETAGE 1</b>                                                                                                                                                                                                     |     |    |       |         |
|      | <i>Le présent lot devra toutes sujétions comprises :</i>                                                                                                                                                           |     |    |       |         |
|      | -un meuble largeur 1.20 m comprenant :                                                                                                                                                                             | Ens | 1  |       |         |
|      | - un évier + un égouttoir inox                                                                                                                                                                                     | Ens | 1  |       |         |
|      | - un meuble sous évier 2 portes – mélaminé 20 mm blanc 4 chants plaqués                                                                                                                                            | Ens | 1  |       |         |
|      | - robinetterie mélangeur de marque grohe type start flow ou techniquement équivalent                                                                                                                               | Ens | 1  |       |         |
|      | - une crédence mélaminée haute densité                                                                                                                                                                             | Ens | 1  |       |         |
|      | - un raccordement Eau froid et eau chaude avec 2 vanne ¼ de tour                                                                                                                                                   | Ens | 1  |       |         |
|      | <br>Les faïences des sanitaires accolés sont amiantées. L'entreprise ne pourra donc pas proposer de traverser le mur pour raccorder les évacuations sans être agréée sous-section 4 et proposer un mode opératoire |     |    |       |         |
|      | <br>La solution alternative serait de traverser le plancher (en prenant soin de limiter la traversée au diamètre 40 pour se raccorder sur les sanitaires du RDC.                                                   |     |    |       |         |
|      | <br><b>DOE/DIUO</b>                                                                                                                                                                                                | Ens | 1  |       |         |

**Total Tranche Conditionnelle 5 - PSE3**

|             |      |
|-------------|------|
| Montant HT  | 0,00 |
| TVA         | 0,00 |
| Montant TTC | 0,00 |

L'entreprise soussignée  
A....., le

