

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.1 GENERALITES

7.1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Les travaux objet du présent document concernent les travaux du **lot : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS**, relatif au projet de **RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN**.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées s'appliquent à tous ouvrages, tout bâtiment, aile ou niveau ayant la même destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires à apporter au présent document et déjà incluses dans son offre forfaitaire.

Le présent C.C.T.P. n'est pas exclusif et l'entreprise devra se référer aux différentes pièces contractuelles du Marché, et notamment :

- le C.C.A.P.
- le C.C.T.P. tous corps d'états
- les Plans d'architecte
- tout document faisant partie intégrante du Marché, et notamment le PGC et notice du Bureau de contrôle.

7.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en complément des dispositions prévues aux autres pièces du marché énoncées au C.C.A.P. et notamment aux :

- C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales).
- C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés de travaux, conformément au décret n° 93.1164 du 11 Octobre 1993.
- C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières).
- R.P.C. (Règlement Particulier de Consultation).
- A.E. (Acte d'Engagement).

Les prestations à la charge de l'Entrepreneur du présent lot comprennent :

- Les études avec plans et détails d'assemblage, plans d'atelier et de chantier réalisés à grande échelle établis d'après le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).
- La fourniture, la pose de l'ensemble des blocs portes intérieurs prépeints
- La fourniture et la pose des placards, des façades de gaine, des trappes.
- La fourniture et la pose des quincailleries.
- Les habillages et calfeutrements des menuiseries.
- L'ensemble des ouvrages divers décrits au présent C.C.T.P.

Cette liste n'est pas limitative.

7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.2.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

L'Entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui s'appliquent à cette réalisation ainsi qu'aux normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelés ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à la date de remise de l'offre sont réputés connus de l'Entrepreneur.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

2 - Décrets et règlements :

- Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers de bâtiments et T.P.
- Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les Arrêtés d'application de celui-ci.
- Décrets et arrêtés relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux recevant du public (E.R.P.) et les locaux de travail.
- Instruction relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux de l'Administration des Postes et Télécommunications - Tome 1 du Mars 1978.
- Circulaire n° 22 du 8 Mai 1978 concernant la protection anti-agressions.

3 - Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :

Sont applicables, aux matériaux employés d'une part et à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents techniques unifiés (D.T.U.), suivi de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en oeuvre et additifs publiés par le C.S.T.B. :

- 36.1 : Travaux de menuiserie bois (NF. P 23-201).
- 39 : Miroiterie - Vitrerie (NF. P 78-201).
- 51.1 : Parquet massifs et contrecollés (NF. P 63-201).
- 51.2 : Parquets collés (NF. P 63-202),
- 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois (NF. P 63-203).
- 59.1 : Peinturage (NF. P 74-201).

Cette liste n'est pas limitative.

4 - Normes Européennes et Françaises :

Les matériaux et les mises en oeuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par l'ensemble des Normes Européennes et Françaises publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) et homologuées par arrêté ministériel et en vigueur à la date de la remise de l'offre même si elles ne sont pas citées dans le présent document.

- NF P 01.001 révisée, concernant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.
- NF P 01.004 Huisseries et bâtis. Dimensions de passage libre.
- NF P 10.402 Dimensions des baies pour portes.
- NF P 20.301 Portes de chaufferies et locaux assimilés (Décembre 1970).
- NF P 20.511 Portes. Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux de portes (norme européenne EN 24).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- NF P 20.512 Portes. Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux de portes (normes européenne EN 25).
Les normes concernant la quincaillerie, en particulier, serrures, paumelles, béquilles, sont les normes de la série NF P 26.
En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

5 - Autres publications :

a - *Documents publiés par le C.S.T.B.*

En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'Arrêté

1 - Généralités du 2 Décembre 1969 ayant fait l'objet d'une conclusion à un "risque normal" formulée par la Commission d'Études techniques de l'AFAC (la CETA).

b - *Documents publiés par le C.T.B.A. et le G.I.F.*

Outre les avis techniques publiés par le C.S.T.B., l'Entrepreneur du présent lot tient compte des documents publiés par le Centre

Technique du Bois et de l'Ameublement (C.T.B.A.) et par le Groupement des Installateurs de Fermetures coupe-feu (G.I.F.), notamment en ce qui concerne les labels de qualité.

Les règles techniques "R16" dispositifs d'obturation coupe-feu automatiques.

c - *L'Entrepreneur est assujetti également aux spécifications techniques du lot : ÉLECTRICITÉ auxquelles il doit se reporter, dont principalement pour :*

- La mise à la terre de l'ensemble de ses ouvrages,
- Les interfaces pour le contrôle d'accès de certains locaux et la sécurité incendie (D.I.).

7.2.2 CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur devra **obligatoirement** se rendre sur place afin de prendre connaissance des lieux.

L'entrepreneur devra transmettre dans son offre l'attestation de visite joint au présent dossier de consultation, complété par le maître d'ouvrage.

La visite des lieux sera à effectuer durant les dates et horaires définies par le maître d'ouvrage

Il devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixation par rapport aux différents supports existants.

Il ne sera accepté aucun travaux supplémentaire pour des adaptations par rapport à l'existant, sachant que l'entrepreneur est réputé connaître les lieux.

7.2.3 PRESCRIPTION CONCERNANT LES HANDICAPES

L'Entrepreneur doit se conformer à la réglementation en vigueur.

Décret 2006-555 du 17 mai 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation.

Arrêté du 1er août 2006 concernant l'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création aux personnes handicapées et ses annexes.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.2.4 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION

A - Connaissance des lieux et Etudes et notes de calculs :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.T.P.

Il doit joindre à son offre, toutes les indications nécessaires et complémentaires aux plans établis par le Maître d'oeuvre.

Les plans de détails d'atelier et de chantier des ouvrages ainsi que leurs mises à jour sont établis par l'Entrepreneur. Les frais en résultant doivent être inclus dans les prix forfaitaires des ouvrages. Ces plans de détails d'atelier et de chantier sont faits en coordination étroite avec les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

Les plans de détails d'atelier et de chantier qu'il établit et soumet au Maître d'oeuvre. Il établit les plans et dessins de détails concernant notamment les ouvrages suivants :

- Détails des assemblages.
- Joints d'étanchéité.

Incorporation dans les ouvrages des autres corps d'état, etc...

Il doit également produire une notice descriptive précisant les dispositions particulières de sa proposition et une documentation complète du matériel.

B - Etablissement de l'organigramme :

Les canons définitif des serrures sur organigramme (cylindres européens) seront à la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose au cours du chantier de canons provisoires fonctionnant sur passe général pour toutes les portes intérieures extérieures.

7.2.5 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

A - Le bois

Par ses qualités techniques et environnementales, le bois est l'un des principaux matériaux permettant une alternative pour le développement durable. Il a pour caractéristique spécifique d'être le seul matériau de construction et de structure à la fois naturel et renouvelable. Le bois utilisé sur le chantier doit obligatoirement provenir de forêts gérées de manière durable : Est interdite, l'utilisation d'essences de bois recensées dans :

- Les annexes I, II et III de la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvage menacées d'Extinction (CITES).
- La liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, l'entrepreneur fournira une notice indiquant:

- Les informations relatives à l'essence (nom scientifique et appellation commerciale).
- Le pays d'origine.
- L'impact de l'exploitation forestière sur l'environnement et le développement des populations locales ainsi que le cycle de vie du produit.

Ces informations doivent être certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de l'exploitant. L'engagement s'applique à tous les intermédiaires mandatés dans la chaîne de construction, des architectes aux entrepreneurs.

B - Ethers de glycols, Benzène, composés organiques volatiles, formaldéhyde :

Les éthers de glycols sont souvent présents comme composants dans les préparations aqueuses telles les colles, encres, peintures à l'eau, vernis, diluants ou produits d'entretien (lave vitres). Tous les produits utilisés sur le chantier seront conformes au décret du 1er février 2001 dit décret CMR, à l'arrêté du 7 août 1997 modifié, et à la directive européenne 67/548/CEE. Les produits visés par

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

l'interdiction d'utilisation sont les huit substances de la série E et deux substances de la série P. On trouve du benzène dans les carburants automobiles, mais aussi dans les solvants. Ainsi, les peintures en phase solvant ou les vernis peuvent en contenir. Les produits utilisés seront conformes à la réglementation française qui prévoit :

- L'interdiction d'emploi des dissolvants et diluants renfermant, en poids, plus de 0,1% de benzène.
- Les concentrations en benzènes présentes dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser des valeurs d'exposition de 3,25 mg/m³ ou de 1 ppm.

Le choix des produits mis en oeuvre à l'intérieur des bâtiments influence la présence de sources de pollution au sein du bâtiment et donc la qualité sanitaire de l'air intérieur.

- Les peintures ou vernis appliqués à l'intérieur des bâtiments seront en phase aqueuse uniquement.
- Les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en oeuvre auront fait l'objet d'une évaluation des niveaux d'émission des composés organiques volatiles (COV) et du formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant.

Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles » (classe A ou A+).

C - Vérification :

Le Maître d'oeuvre se réserve le droit d'effectuer à tous moments, aux frais de l'entrepreneur, les prélèvements, essais et analyses qu'il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites des organismes agréés et choisis par le Maître de l'Ouvrage.

1- Qualité des bois

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des normes NF.P.23.305 et NF.B.53.510 (ou) des normes pour parquet en chêne massif n° NF.B.54.000 et NF.B.54.001.

Le classement d'aspect est conforme aux dispositions de la norme NF.B.53.510.

Il doit être exempt de coeur et l'aubier (même dur) est proscrit en parement et en contre-parement.

Les bois apparents sont de classe A et les bois à peindre sont de classe B.

Les bois employés sont de catégorie II, conformément à la norme NF B 52.001.

L'humidité doit être inférieure ou égale à 14%.

La rétractabilité tangentielle doit être inférieure à 0,30%.

Les cernes doivent être étroits, réguliers et d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5 mm pour les feuillus et à 7 mm pour les résineux.

NOTA : Les choix définis ci-dessus sont des minima. Le Maître d'oeuvre peut, s'il le juge utile, exiger l'emploi des parements de classe B, à l'exclusion de tout autre pour des ouvrages devant avoir une finition très soignée, dans un choix défini, sans incidence financière.

2 - Classement des bois de sciages avivés

- a - Bois feuillus durs indigènes

Les lots de pièces de bois feuillus durs indigènes mis en oeuvre (chêne, etc.), doivent présenter un aspect des faces et rives de sciages avivés, répondant aux critères de classement 1er choix, conformément à la norme NF B 53.301.

- b - Bois résineux indigènes

Les lots de pièces de bois résineux indigènes mis en oeuvre, doivent présenter un aspect des faces et rives avivés, répondant aux critères de classement 1er choix, conformément à la norme NF B 53.302, pour les sapins, épicéa et bois identique, comme défini dans cette dernière et à la classe A pour les pins maritimes, conformément à la norme NF.B.53.503.

Classement d'aspect des résineux français :

- Choix OA : Menuiserie fine, ameublement, agencement, décoration.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Choix OB : Menuiseries intérieures et extérieures, fermetures
- Choix 1 : Menuiserie courante pour ouvrages non vus.

- c - Bois d'importation

Les bois d'importation sont assimilés aux bois feuillus ou résineux indigènes correspondants.

Les seules essences feuillues dont la mise en oeuvre est autorisée sont exclusivement les suivantes :

- NIANGON.
- SIPO
- MERANTI-DARK-RED.
- RED CEDAR.

L'Entrepreneur doit préciser les traitements utilisés qu'il doit déterminer en accord avec le C.T.B.A.

(Centre Technique du Bois et de l'Ameublement) et le C.T.F.T. (Centre Technique Forestier Tropical).

L'aspect de finition doit être :

- Faces visibles : classe A.
- Faces peintes : classe B.
- Faces cachées : classe C.

3 - Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréée par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (C.T.B.A.) (label CTB.F.).

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et anticryptogamique et être réalisé par trempage. Il doit être compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois.

L'Entrepreneur du présent lot reste seul responsable de toute incompatibilité entre son traitement et les peintures ou vernis appliqués par le peintre.

L'ignifugation des bois doit être assurée par le présent lot par un traitement intumescent.

L'Entrepreneur doit fournir un certificat de traitement des bois.

Le traitement est réalisé au moins 3 semaines avant la réalisation de l'impression.

4 - Huisseries et bâtis bois

Ils sont réalisés en Sapin de Pays (ou) en bois feuillus durs (ou) bois rouge exotique au choix du Maître d'oeuvre, à l'exception de ceux des blocs-portes avec finition en stratifié et/ou coupe-feu, pare-flammes et isophonique, qui sont en bois feuillus durs ou en bois rouge exotique.

Les huisseries bois ou bâtis bois (selon épaisseur du mur) sont livrés assemblés à double enfourchement et chevillés, avec assemblage parfait à coupe d'onglet.

Ils sont corroyés 4 faces avec feuillures et nervures à briques, équipés de pattes à scellement posées à bain de minium et vissées. Ils sont livrés imprégnés en atelier par trempage.

Équipements

- Barres d'écartement et d'équerrage.
- Aiguilles démontables et réglables.
- Gorges pour passage de câbles électriques.
- Gorge à fond de feuillure, pour mise en place de joints isophoniques ou joints coupe-feu.
- 6 pattes à scellement pour les portes 1 vantail.
- 7 pattes à scellement pour les portes 2 vantaux.
- 3 paumelles de 140 mm par vantail, démontables et réglables pour les portes à âme alvéolaire et 4 pour les portes à âme pleine :
- . finition paumelles électriques pour locaux de services et techniques.
- . finition inox brossé à bouts carrés et à noeuds plats pour locaux accessibles au public, visiteurs et/ou clients.
- . pour les portes peintes : paumelles à peindre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- . pour les portes stratifiées et/ou plaquées bois :paumelles inox à bout carré et noeuds plats.
- Chants plats de 50 x 10 mm d'épaisseur aux deux faces d'habillage et de calfeutrement : même bois et même finition que le bâti ou huisserie excepté pour les faces sous tenture.
- Les huisseries et bâtis sont livrés selon le cas avec :
- Tampons caoutchouc dans les circulations, chambres, sanitaires, W-C., rangement, etc.
- Joints isophoniques dans rainure à fond de feuillure pour les blocs-portes palières et autres isophoniques.
- Joint coupe-feu dans rainure à fond de feuillure pour les blocs-portes coupe-feu ou pare-flammes.
- Les joints ou gorges pour joints sont protégés efficacement jusqu'à la mise en peinture.

5 - Huisseries et bâtis métalliques

Les huisseries métalliques (ou bâtis selon épaisseur du mur) sont en tôle d'acier 20/10° pliée et formée au galet d'un profil à soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre et sont conformes aux normes NF.P.24.401 - NF.P.24.403 et NF.P.24.404.

Elles sont des Ets EDAC ou ETRA (Sté RABILLON et Cie) ou RECORD S.A. ou BATIMÉTAL ou LE PROFIL ou équivalent.

Les assemblages sont soudés par cordon, les soudures par points étant interdites.

Les huisseries des pièces humides doivent obligatoirement comporter un dispositif visible de raccordement à la terre situé audessus de la plinthe.

Elles reçoivent une protection antirouille par peinture époxy cuite au four à 170° minimum après dégraissage et passivation (épaisseur du film : 25 microns) ou par primaire au trempé polymérisée à 180°C effectué en usine après grenailage et décalaminage au "degré de soin 2.5" conformément aux prescriptions du D.T.U. 59.1. Cette protection doit être maintenue en parfait état jusqu'à la mise en peinture. Toutes huisseries ou bâtis présentant des traces de piquetage de rouille sont systématiquement refusés, déposés, enlevés du chantier et remplacés aux frais exclusifs de l'Entrepreneur du présent lot. Chaque huisserie doit comporter :

- 1 ou 2 barres d'écartement en fer U fixée(s) à la base.
- 2 aiguilles réglables en feuillard laminé, formé en U aux galets, celles-ci sont démontées lorsque la maçonnerie atteint le niveau de la traverse haute de l'huisserie.
- 6 pattes à scellement amovibles et réglables, vissées ou soudées, 7 pattes pour les portes à 2 vantaux.
- 3 paumelles de 140 mm par vantail démontables et réglables pour les portes à âme alvéolaire et 4 pour les portes à âme pleine :
- . finition paumelles électriques pour locaux de services et techniques.
- . finition inox brossé à bouts carrés et à noeuds plats pour locaux accessibles au public, visiteurs et/ou clients.
- . pour les portes peintes : paumelles à peindre.
- . pour les portes stratifiées et/ou plaquées bois :paumelles inox à bout carré et noeuds plats.
- 1 carter tôle étanche, pliée pour gâche de serrure et verrou haut des portes à 2 vantaux.
- Des barrettes de renfort pour les huisseries incorporées dans le béton.
- Des gorges pour passage des câbles électriques.
- Des gorges pour recevoir les joints coupe-feu et isophoniques.
- Elles sont livrées selon les cas avec :
- Tampons caoutchouc dans les circulations, chambres, sanitaires, W-C., rangement, etc.,
- Joints isophoniques dans rainure à fond de feuillure pour les blocs-portes palières et autres isophoniques.
- Joint coupe-feu dans rainure à fond de feuillure pour les blocs-portes coupe-feu ou pare-flammes.
- Les joints ou gorges pour joints sont protégés efficacement jusqu'à la mise en peinture.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

6 - Portes isoplanes

Les portes isoplanes sont livrées équipées et montées dans les huisseries ou bâtis et sont conformes aux normes NF-P-23.302 à 304.

Elles sont des Ets CROUZILLES, HUET, RECORD S.A. ou BRUYNZEEL - USSEL ou MALERBA - DUGELET ou équivalent.

Les caractéristiques des portes isoplanes sont les suivantes:

- Cadre :

Dans tous les cas, elles comportent un cadre en sapin du Nord séché et étuvé.

- Âme alvéolaire :

L'âme est constituée par un réseau alvéolaire à nid d'abeille imprégné.

Dans ce type de porte, le cadre défini ci avant comporte :

a) - une ou plusieurs traverses formant raidisseur.

b) - des pièces bois de renfort pour fixation des paumelles, entailles pour serrures et fixation des verrous.

c) - un dispositif de ventilation du réseau alvéolaire.

- Âme pleine (Les âmes pleines allégées avec alvéoles sont interdites)

L'âme est constituée par un panneau d'aggloméré de particules de densité variable selon performances isophoniques et/ou coupefeu requises.

- Parement

L'âme alvéolaire ou pleine reçoit un revêtement de parement en panneaux de fibre dure préalablement stabilisé de 3,7 mm d'épaisseur collé, type ISOGYL dur ou équivalent, destiné à être peint ou à recevoir un revêtement de finition.

- Finition prépeinte

Prépeinture réalisée en usine destinée à recevoir deux couches de peinture définitive prévue au lot PEINTURE.

- Finition stratifiée

Les portes stratifiées reçoivent un revêtement stratifié de 13/10e de mm (ou) de 9/10e de mm aux deux faces et les chants sont plaqués en stratifié 7/10e (ou) sont vernis en résine ; les arêtes sont chanfreinées.

Le stratifié est du type PERSTORP ou PAPAGO de POLYREY ou PRINT FRANCE ou équivalent au choix du Maître d'oeuvre. Teinte et décor au choix du Maître d'oeuvre.

Elles sont livrées avec une protection polyéthylène pelable, maintenue jusqu'à la réception.

- Finition vernie

Les portes finitions vernies reçoivent un placage bois qualité dite "Ébénisterie" déroulé ou tranché au choix du Maître d'oeuvre (ou) selon description ci-après.

Les montants reçoivent des alaises de même nature que les parements.

Vernis polyester ou vernis cellulosique mat (ou) brillant appliqué en usine.

Elles sont livrées sur le chantier avec une protection polyéthylène collée sous vide, maintenue jusqu'à la réception.

- Finition mélaminée

Les panneaux de particules reçoivent une couche de mélaminé aux deux faces et les chants sont plaqués avec des bandes stratifiées standard de 7/10e de mm d'épaisseur parfaitement ajustées.

7 - Panneaux de particules

Ils sont conformes à la norme NF B 54.100 et bénéficient des labels suivants attribués par le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (C.T.B.A.) :

- Label CTB-S : pour les travaux d'agencements intérieurs courants.

- Label CTB-H : pour les travaux d'agencements dans les pièces humides.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Ce sont dans tous les cas des panneaux de particules bois pressés à plat comportant 2 faces poncées. (L'épaisseur des panneaux est de 15 (ou) 19 mm minimum sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.).

8 - Panneaux de contre-plaqué

Ils sont conformes aux normes NF B 54.171 et NF B 54.172. Ils bénéficient du label NF Extérieur CTB.X lorsqu'ils sont employés à l'extérieur ou, selon prescription du présent C.C.T.P. dans les pièces humides.

Les parements destinés à être vernis sont de classe "A", ceux destinés à être peints sont de classe "II". Pour les faces cachées, la classe "IV" est admise.

L'épaisseur des panneaux est de 15 (ou) 19 mm minimum sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.

9 - Blocs-portes pare-flammes, coupe-feu et/ou isophonique

Les ensembles blocs-portes pare-flammes, coupe-feu et/ou isophonique comportent obligatoirement l'agrément d'un des organismes agréés pour la certification avec le procès-verbal d'essai feu et DAS correspondant en cours de validité au moment de la pose. Ils doivent être conformes à la norme NF.S.61.937 "Système de Sécurité Incendie" (S.S.I.) Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) avec PV feu et DAS en cours de validité au moment de la pose sur le chantier. Dans le cas contraire, ils doivent faire l'objet, aux frais de l'Entrepreneur du présent lot, soit d'une extension de PV chantier, soit d'un essai concluant dans un laboratoire agréé. Les blocs-portes doivent être marqués d'une pastille sur le chant du vantail côté paumelle. Ils doivent comporter tous les joints au feu et/ou isophonique ainsi que tous ferrages nécessaires conformément au P.V. d'essai.

Dans le cas où ils comportent des joints, ceux-ci sont livrés avec une protection pour mise en peinture. Ces portes sont du type isoplane et reçoivent, selon leur localisation, une finition prépeinte ou thermolaquée ou stratifiée ou plaquée bois avec protection chantier.

10- Colles

Les colles employées sont du type ROSORCINE - FORMOL ou équivalent.

11- Quincailleries

Les quincailleries sont toujours de première qualité et sont uniformisées et de même fabricant pour tous les lots. Toutes les quincailleries doivent répondre aux exigences des normes NF. série P26, être estampillées NF - SNFQ ou SNFQ1 et doivent avoir satisfait aux essais imposés au matériel équivalent ayant obtenu un label de qualité. Les marques spécifiées au présent document ne peuvent être modifiées qu'avec l'approbation absolue du Maître d'Oeuvre.

Toutes les pièces métalliques sont livrées au minimum avec une protection antirouille obtenue par cadmiage, galvanisation, traitement anticorrosion.

Les ferme-porte hydrauliques sont de forces proportionnelles aux efforts qu'ils ont à supporter et au poids des vantaux dont ils commandent la fermeture. Ils sont à frein et réglables pour assurer une vitesse constante de fermeture et un amortissement très

doux au moment de la fermeture. Les portes à 2 vantaux prévues avec ferme-porte hydrauliques sont équipés d'un sélecteur de fermeture. Ils sont selon localisation. (Voir chapitre FERRAGE et QUINCAILLERIES ci-après et l'annexe V du C.P.T.C. "Tableau des Portes Intérieures et de Façades") :

Pour les portes coupe-feu et/ou pare-flammes :

- Ferme-porte à crémaillère en applique avec bras à coulisse et blocage en position ouverte.
- les portes des escaliers encloisonnés et de recoupement des circulations sont à fermeture automatique asservie à la D.I. (prévue au lot ELECTRICITE).
- Les ferme-porte sont conformes à la réglementation DAS.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Pour les issues de secours :

Les fermetures antipaniques sont conformes à la norme NF P 26.315.

Les fermetures antipaniques sont du type ALPHA (ou) CHIFRAL AVEC MOBILE des Ets BRICARD ou équivalent avec les références suivantes :

- Réf. Push bar 1991 avec canon ALPHA ou CHIFRAL AVEC MOBILE avec poignée, référence 1991x96.

- Réf. 1991x53 avec canons pour vantaux semi-fixes avec poignée; référence 1991x96.

Toutes les pièces métalliques sont livrées avec une protection antirouille obtenue par cadmiage, galvanisation.

Toutes les portes, sans exception, sont livrées avec :

- 3 ou 4 paumelles par vantail (voir paragraphes 4 & 5 ci avant et article ../../... (A21/00/075 § 5)).

- Une béquille adaptée au type de serrure prescrite et/ou poignée de tirage : Béquille simple ou double.

- Un porte-étiquette de signalisation.

- Un butoir de porte par vantail, (excepté les portes de caves) : Butoir de sol ou mural, le mieux adapté selon position de l'ouverture du vantail. Les béquilles sont du type (Voir chapitre FERRAGE et QUINCAILLERIES ci-après) :

- HEWI : Béquille 111 plaques 235 SR.

- BRICARD : Québec série 779 (modèle coudé sans retour).

- FONTAINE : Série Clair (ou) NADIA-FONTAINE.

- FERCO : Série ECO (en matière plastique).

- BEZAULT : Série Riviera 90 ou équivalent.

Les butoirs de porte sont à douille fileté du type (Voir chapitre FERRAGE et QUINCAILLERIES ci-après) :

- BRICARD : Type 2067 ou 205.

- HEWI : Type 625.

12- Serrure

Les serrures sont de première qualité et conformes aux normes NF Série P.26. Elles sont parfaitement adaptées au type de menuiserie et posées selon les prescriptions des documents techniques et de mise en oeuvre du fabricant.

La marque des serrures et canons est uniformisée pour tous les lots. Elle sera choisie par le Maître d'Ouvrage entre BRICARD, J.P.M. ou FONTAINE (ou) LAPERCHE ou équivalent.

7.2.6 CONTROLE ET ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par :

- les règlements en vigueur.

- les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.

- l'Architecte, le Maître d'oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage.

- le Bureau de contrôle.

Les frais des essais ou contrôles in situ sont réalisés aux frais de l'Entrepreneur, en particulier, en ce qui concerne l'isolation phonique. Si des essais complémentaires sont demandés par le Maître d'oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage, les frais occasionnés pour leur réalisation et la remise en état sont à la charge du Maître de l'Ouvrage, s'ils sont favorables à l'Entreprise.

Dans le cas contraire, ils sont supportés par l'Entrepreneur, y compris les démolitions, réfections et modifications tous Corps d'état nécessaires à rendre conforme tout ou partie d'ouvrage.

Dans le cas où les procédés employés n'ont pas fait l'objet de label de qualité, l'Entrepreneur doit fournir, toutes maquettes ou ouvrages types nécessaires à la réalisation d'essais par les Commissions

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

techniques spécialisées du C.S.T.B. ou par le C.T.B.A.
(Centre technique du Bois et de l'Ameublement).

Les frais de maquettes et d'essais sont à la charge exclusive de l'Entrepreneur.

Les essais et contrôles des indices d'affaiblissement phonique ou indices d'isolement acoustique jugés "in situ", sont à la charge des lots intervenant dans les locaux concernés.

Ces essais et contrôles doivent être exécutés par un technicien spécialiste agréé du Maître d'oeuvre.

Les essais s'effectuent selon un programme établi par l'acousticien de la maîtrise d'oeuvre en coordination avec le Maître d'oeuvre, le Bureau de Contrôle et les autres entrepreneurs.

Dans tous les cas, les essais sont sanctionnés par un procès-verbal d'essai ne pouvant en aucun cas être considéré comme un procès-verbal de réception des travaux.

7.2.7 CONDITIONS D'EXECUTION

L'ensemble des travaux doit être conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et du Cahier des Charges spéciales du D.T.U. n° 36.1.

Les huisseries et bâti à incorporer dans les composants béton sont à livrer dans l'usine de préfabrication quelle que soit la distance. Les blocs-portes, matériaux et ouvrages sont stockés à plat à l'abri des salissures et des chocs, dans un local sain et sec choisi en accord avec le Maître d'Oeuvre.

Ils sont distribués dans les niveaux au fur et à mesure de l'avancement, après réalisation des impressions.

2 - Impressions :

A l'exception des ouvrages prépeints, toutes les boiseries reçoivent une impression par le présent lot, soit sur chantier, soit en atelier.

Aucune menuiserie ne peut être mise en oeuvre avant impression sur toutes ses faces.

3 - Huisseries, bâtis et trappes de visite :

Mise en place dans maçonneries et cloisons existantes :

Le traçage des cloisons étant réalisé par le présent lot, l'Entrepreneur doit réaliser l'implantation de ses huisseries, bâtis et trappes de visite.

Il en assure également la pose, le calage et la fixation par étriers. Le scellement, en montant la maçonnerie ou les cloisons, et calfeutrement.

Mise en place dans cloisons :

L'implantation et le traçage des cloisons est réalisé par l'entrepreneur du présent lot et doit

l'implantation, la mise en place, le réglage et le calage de ses huisseries, bâtis et trappes de visite... y compris scellements des huisseries, poteaux de têtes, châssis et bâtis de trappes de visites.

Les points de fixation des pattes à scellement dans les huisseries et bâtis sont situés à l'aplomb des paumelles. Les huisseries et bâtis doivent laisser un écoinçon minimum de 0,10 m du passage nu fini à la cloison ou mur perpendiculaire.

Dans le cas où les blocs-portes sont prévus équipés de ferme-porte hydraulique et/ou de ventouses électromagnétiques, les huisseries et bâtis doivent laisser un écoinçon suffisant afin que celui-ci ne puisse heurter le mur en retour et afin que les vantaux restant ouverts soient parfaitement à 90° du bâti (parallèle aux cloisons sur lesquelles ils sont accolés).

L'entrepreneur doit prendre en compte les différents types de portes afin de prévoir des renforts adaptés aux différents poids et couples de ces portes conformément au DTU 25.41

4 - Portes isoplanes :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Les ouvrages en bois, portes isoplanes et autres sont mis en oeuvre dans des locaux dont l'état hygrométrique est situé entre 60 et 80 %.

Les entailles pour la quincaillerie ont la profondeur voulue, n'altèrent pas la résistance des bois et ne doivent pas engendrer de déformation des portes isoplanes.

Tous les parements destinés à être peints et livrés sans prépeinture, sont rigoureusement poncés, afin de faire disparaître toutes traces de corroyage.

Le jeu ne doit pas être supérieur à 1,5 m/m, compte tenu des applications de peinture.

Avant mise en peinture, toutes les mises en jeu nécessaires sont à effectuer. Toutes reprises de peinture dues à une mise en jeu insuffisante sont effectuées aux frais de l'Entrepreneur titulaire du présent lot.

Toute surface prévue avec un parement en revêtement mélaminé, stratifié ou lamifié reçoit obligatoirement, un revêtement d'équilibrage sur le contre-parement même si celui-ci n'est pas explicitement défini dans les articles ci-après. Le choix de la teinte est à demander au Maître d'oeuvre.

Toute porte voilée et/ou tout bloc-porte en faux-aplomb est refusée et doit être impérativement remplacée y compris tous frais

T.C.E. de reprise des ouvrages contigus.

5 - Quincailleries :

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles ont les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois pour une finition parfaite et TRÈS SOIGNÉE.

Les vis sont toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles doivent fixer et sont de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (dont laiton poli, inox poli ou brossé, nickelé, chromé ou cadmié). Elles ne doivent pas engendrer d'éclatement des bois.

Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose, sont immédiatement déposés et remplacés.

Si les entailles faites dans les bois nécessitent des modifications, ou même le cas échéant, entraînent le remplacement pur et simple des menuiseries, l'Entrepreneur en supporte seul les responsabilités, charges et frais en découlant Tous Corps d'État.

Les gâches sont affleurées et règnent parfaitement avec les 2 parements de l'hubriserie ou du bâti.

Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc. sont déposés et reposés par le présent lot pour permettre la peinture.

Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures, becs-de-cane, etc.) sont démontés et graissés ou huilés.

Les portes à âme pleine sont ferrées avec 4 paumelles de 140mm par vantail alors que celles à âme alvéolaire comportent 3 paumelles de 110 mm :

- Pour les portes des locaux recevant le public, visiteurs (et/ou) clients avec finition à peindre, stratifiées et/ou plaquées bois : paumelles inox brossé ou poli à bout carré et noeuds plats avec des vis inox dito.
- Pour les portes des autres locaux avec finition peinte : paumelles à peindre.

Chaque clé fournie, (2 pour chaque serrure, 3 pour chaque canon Européen), est munie d'une étiquette dactylographiée portant le nom et le numéro du local.

Après réception toutes les clés sont livrées avec porte étiquette et repérage de la clé dans une armoire à clés (à fournir) métallique en tôle emboutie finition peinture cuite au four, porte équipée d'une serrure à barillet avec 2 clés, barrettes porte-clés avec crochets réglables en hauteur sur crémaillères avec bandes d'identification interchangeables y compris fixation murale (ou) sur un tableau en bois transportable avec repérage de chaque clé.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

6 - Habillages, calfeutrements :

L'Entrepreneur doit exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (blocs-portes, bâtis, poteaux, etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, etc.).

7 - Protections :

Toutes les arêtes sont efficacement protégées.

Les ouvrages comportant un revêtement définitif sont protégés par tous moyens appropriés afin d'éviter tous chocs, épaufrures, rayures, etc.

Tous les ouvrages métalliques apparents reçoivent obligatoirement une couche de protection antirouille au minium. Quand les huisseries ou bâtis comportent des joints creux, ceux-ci sont livrés avec une protection pour mise en peinture.

7.2.8 COORDINATION

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P.

L'Entrepreneur du présent lot doit des canons provisoires de chantier pour toutes les portes de tous les lots. Il est chargé de la réalisation du tableau de clefs du chantier et de la gestion de celles-ci, à ses frais exclusifs. A cet effet il doit :

- remettre journallement les clefs aux Entrepreneurs ayant à travailler dans des locaux terminés,
- tenir un journal de bord.

Il est seul responsable des pertes de clefs pouvant survenir sur le chantier, faute de pouvoir attester de la non restitution d'une clef par un autre Corps d'état.

Il est bien précisé qu'en cas de perte d'une clef, l'Entrepreneur doit changer entièrement les canons et combinaison du ou des locaux concernés.

7.2.9 RECEPTION - GARANTIES

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages (dont les ferrages) ne sont pas jugés recevables, les menuiseries sont déposées, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacées aux frais de l'Entrepreneur.

Sont jugées comme non recevables, les menuiseries dont :

- Le bois ne correspond pas aux qualités exigées.
- Les assemblages sont incorrectement ajustés (dont principalement les bâtis bois).
- Les parements n'ont pas un aspect satisfaisant aux prescriptions du présent C.C.T.P., et comportent soit des traces de corroyage, soit des flaches, soit des éclats, soit des rayures, etc.
- La consistance engendre un gauchissement.
- L'aplomb n'est pas respecté.
- L'affaiblissement acoustique et/ou thermique et/ou coupe-feu ou pare-flammes requis ne sont pas respectés.
- Les quincailleries ne sont pas de qualité prescrite ou ont une résistance insuffisante ou sont incorrectement posées.
- Les paumelles ne sont pas dans un axe vertical et "travaillent" incorrectement lors des ouvertures et fermetures du vantail.
- Les sections sont trop faibles pour supporter les contraintes imposées.
- Toute porte voilée est refusée et est impérativement remplacée.

Il est expressément convenu que l'Entrepreneur du présent lot ne peut en aucun cas arguer, soit de l'état hygrométrique des lieux, soit du manque ou de l'excès de chauffage, postérieur à la mise en

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

oeuvre de ses ouvrages pour justifier des désordres survenus entre l'exécution et la réception ainsi que pendant la période de garantie. L'Entrepreneur, étant censé connaître ces phénomènes inéluctables, doit prendre toutes dispositions utiles conformément aux règles de l'art afin d'éviter qu'ils se produisent et notamment :

- Utiliser les bois au degré de siccité qui convient.
- Procéder à la pose en temps opportun, compte tenu du calendrier de chantier.
- Ne donner du jeu qu'à bon escient.
- Prendre toutes les précautions de pratique professionnelle pour que le travail soit absolument satisfaisant.

En tout état de cause, il a accepté les conditions de réceptions imposées ci-dessus et ne peut pas se dérober à leurs conséquences pour quelle que raison que ce soit.

Pendant la période de garantie d'un an (période de parfait achèvement), l'Entrepreneur doit l'entretien à ses frais des ouvrages exécutés. Il est tenu de démonter les ouvrages et de les remplacer en tout ou partie, si les jeux indiqués ci avant sont dépassés.

L'Entretien consiste à donner le jeu suffisant aux parties mobiles, à remplacer ou redresser les parties gauches ou rejetées, à refaire la peinture qui a été enlevée.

7.2.10 ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

A - Généralités

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la réglementation en vigueur et le CCTC. Tous les détails de montage, suspentes, isolant, etc..., décrits dans ce dossier doivent être mis en oeuvre par le présent lot même s'ils ne sont pas repris en description dans le CCTP

B - Isolation acoustique

L'entrepreneur du présent lot doit se conformer aux exigences des règlements suivants :

- l'arrêté sur les établissements de santé

- l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement contre les bruits de l'espace extérieur, modifié par la circulaire du 30 mars 1983
- NRA

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires (ou) prescrites dans le présent CCTP à l'intérieur des locaux, en tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend contact avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

C - Isolation thermique

L'étude thermique est réalisée par le BET IB2M

Ce coefficient Uw doit être garanti par un procès verbal du CEBTP du label ACOTHERM, ceci implique que toutes les menuiseries et tous les châssis soient à rupture de pont thermique et à double vitrage.

Uw = SUIVANT NOTICE THERMIQUE ETABLI PAR IB2M

Les menuiseries étant à rupture de pont thermique, le procédé d'isolation doit permettre des tolérances identiques à des profilés courants (dimensionnelles et géométriques), afin qu'aucune incidence ne se répercute sur les assemblages à la fabrication, il permet également de réaliser tous les traitements de surface classique. Le rupteur thermique est continu et solidaire des profils pour éviter tout glissement et assurer une bonne rigidité. La nature de l'isolant n'a aucune réaction chimique (à titre de référence, résine de polyuréthane sans expansion ou équivalent).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Les feuillures sont en conformité avec le DTU 39 et la norme NF P 24.301.

7.2.11 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMQUES

Les règles Eurocode 8 permettent de classer le bâtiment en zone 2 (faible) et de 3ème catégorie d'importance.

Les paramètres sismiques sont donc à prendre en compte.

7.2.12 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées à l'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.

Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

7.3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

7.3.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

7.3.1.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.1.1.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

7.3.1.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.1.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres

7.3.1.3 DIVERS

7.3.1.3.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.

Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.1.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.1.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.1.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.1.3.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.

Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

7.3.2.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m3, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 140 (90+50) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.2.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m3, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 130 (90+40) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.2.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.2.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

7.3.2.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

tisanerie

7.3.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.2.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres

7.3.2.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.
Passage libre de 90 cm pour vantail principale
Compris barre anti panique
Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Localisation:

cage d'escalier

7.3.2.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Lave bassin, local entretien; DASRI

7.3.2.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Tableau électrique

7.3.2.5 DIVERS

7.3.2.5.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.

Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres

7.3.2.5.2 REBOUCHAGE OUVERTURE

Rebouchage d'une ouverture existante comprenant

- dépose soignée de la menuiseries extérieures existante compris évacuation ou mise à disposition du maître d'ouvrage

- rebouchage par plaque de plâtre BA18, compris ossature, et raccordement soigné avec doublage existants, jointoiement, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

- Dimensions 120 x 30 ht cm

Localisation:

Cage d'escalier

7.3.2.5.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.2.5.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.2.5.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.

Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

7.3.3.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.

- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.
- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.3.1.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

7.3.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.3.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres

7.3.3.3 DIVERS

7.3.3.3.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.
Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm
Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme
Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

WC des salles de bains des chambres

7.3.3.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.3.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.3.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.3.3.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.

Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

7.3.4.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 140 (90+50) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.4.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 130 (90+40) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.4.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.

- Serrure à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
 - Garnitures.
 - Un butoir de porte par vantail.
 - 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.4.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

7.3.4.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Tisanerie

7.3.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.4.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.4.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.
Passage libre de 90 cm pour vantail principale
Compris barre anti panique
Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier

7.3.4.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Lave bassin, local entretien; DASRI

7.3.4.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Tableau électrique

7.3.4.5 DIVERS

7.3.4.5.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.
Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm
Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme
Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres

7.3.4.5.2 REBOUCHAGE OUVERTURE

Rebouchage d'une ouverture existante comprenant
- dépose soignée de la menuiseries extérieures existante compris évacuation ou mise à disposition du maître d'ouvrage
- rebouchage par plaque de plâtre BA18, compris ossature, et raccordement soigné avec doublage existants, jointoiement, et toutes sujétions de mise en oeuvre.
- Dimensions 120 x 30 ht cm

Localisation:

Cage d'escalier

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.4.5.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 80 x 80 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.4.5.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.4.5.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.
Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

7.3.5.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 140 (90+50) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement, vers cuisine / réfectoire

7.3.5.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement près de la comptabilité
Entre hall et UV

7.3.5.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.5.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.5.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

aide S + IDE, infirmerie, ash, secrétariat

7.3.5.3.3 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Salon coiffure, entre accueil et secrétariat

7.3.5.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.5.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres, sanitaires perso, sanitaires hommes et femmes

7.3.5.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

rangement aide S, Z sale (2u), local petit matériel, linge propre, L décontamination, L 02 (unités), L air, rangement

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.5.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 50 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Placard dans Local O2

7.3.5.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Passage libre de 90 cm pour vantail principale

Compris barre anti panique

Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier centrale

7.3.5.5 CHASSIS FIXES - PARE FLAMME 1/2 HEURE

Fourniture et pose de châssis fixe vitrée en bois exotique, avec cadre adapté à l'épaisseur de la cloison.

Vitrage clair, securit, et pare flamme 1/2 heure

Compris habillages et raccords avec cloisons

7.3.5.5.1 Dimensions 280 x 204 ht cm

Localisation:

Salon coiffure

7.3.5.5.2 Dimensions 200 x 115 ht cm

Localisation:

Entre accueil et secrétariat

7.3.5.6 CHASSIS FIXES

Fourniture et pose de châssis fixe vitrée en bois exotique, avec cadre adapté à l'épaisseur de la cloison.

Vitrage clair, securit,

Compris habillages et raccords avec cloisons et banque d'accueil, à la charge du présent lot

7.3.5.6.1 Dimensions 110 x 185 ht cm

Localisation:

Sur banque d'accueil

7.3.5.6.2 Dimensions 230 x 168 ht cm

Localisation:

Sur banque d'accueil

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.5.6.3 Dimensions 135 x 200 ht cm

Localisation:

Sur banque d'accueil

7.3.5.7 DIVERS

7.3.5.7.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.

Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres et sanitaires de l'UV

7.3.5.7.2 BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR

Fourniture et pose de barre de tirage en inox de 40 mm de diamètre et 60 cm de longueur, sur porte compris fixations invisible depuis l'autre côté et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

WC PMR (homme et femme dans hall)

7.3.5.7.3 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.5.7.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.5.7.5 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.5.7.6 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 150 x 30 cm

Fourniture et pose dans plafond en plaque de plâtre de trappe d'accès au coffre de volet roulant, en médium à peindre de 19 mm d'épaisseur, comprenant cadre invisible et panneaux de remplissage.

Localisation:

Chambre 07

7.3.5.7.7 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.
Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre et infirmerie, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

7.3.6.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement près de la cage d'escalier principale

7.3.6.2 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.6.2.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

7.3.6.2.2 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Aide S + IDE, infirmerie, ash

7.3.6.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.6.3.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bain des chambres, sanitaires

7.3.6.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

rangement aide S, Z sale (2u), local petit matériel, linge propre, L décontamination, L 02 (unités), L air, rangement

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.6.3.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Tableau électrique

7.3.6.3.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Passage libre de 90 cm pour vantail principale

Compris barre anti panique

Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier centrale

7.3.6.3.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Placard donnant dans la cage d'escaliers

7.3.6.4 DIVERS

7.3.6.4.1 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.

Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres et sanitaires de l'UV

Non compris WC dans hall

7.3.6.4.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.6.4.3 ESCATRAPPE CF 1/2 HEURE - Dimensions 60*120 ht cm

Fourniture et pose d'escatrappe d'accès aux combles techniques, de dimensions 60 x 120 ht cm, CF 1/2 heure, à insérer dans plancher bois existant, compris échelle escamontable et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris chevêtre et adaptation du plancher bois existant.

Localisation:

Accès combles

7.3.6.4.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.6.4.5 TRAPPE DE VISITE 60*60 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 60 x 60 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Compris dépose des trappes existantes et évacuation

Localisation :

Dans mur de recoupement des combles

7.3.6.4.6 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.6.4.7 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 150 x 30 cm

Fourniture et pose dans plafond en plaque de plâtre de trappe d'accès au coffre de volet roulant, en médium à peindre de 19 mm d'épaisseur, comprenant cadre invisible et panneaux de remplissage.

Localisation:

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Chambre 44

7.3.6.4.8 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 250 x 30 cm

Fourniture et pose dans plafond en plaque de plâtre de trappe d'accès au coffre de volet roulant, en médium à peindre de 19 mm d'épaisseur, comprenant cadre invisible et panneaux de remplissage.

Localisation:

Chambre 23, 24, 25, 26

7.3.6.4.9 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.
Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre et infirmerie, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE

7.3.7.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir
PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement accès salles à manger

7.3.7.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.7.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 100 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Cuisine

7.3.7.2.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Local technique, rangement, cuisine

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.7.2.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Compris oculus vitré coupe feu 1/2 heure de dimensions 30 x 50 ht cm - PV à transmettre

Localisation:

SSI

7.3.7.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Accès tour

7.3.7.2.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 185 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Accès tour

7.3.7.2.6 BLOCS PORTE VITREE - Dimensions 110 x 204 ht cm

Localisation:

Entre les 2 salles à manger et entre salle à manger 2 et salon TV

7.3.7.3 DIVERS

7.3.7.3.1 TABLETTES EN BOIS SUR ALLEGE DE FENETRES

Fourniture et pose de tablettes fenêtres type bois exotique épaisseur 2 cm largeur 60 cm environ.
Dimensions de longueur suivant localisation

Localisation:

Allège des fenêtres du château

7.3.7.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.7.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 80 x 80 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.7.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

7.3.8.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.
Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.8.1.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Salle de relève, assistante sociale, bureaux, comptabilité, directeur, salle à manger, entre comptabilité et secrétariat

7.3.8.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.8.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Sanitaires hommes et femmes

7.3.8.2.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Reprographie, rangement de la salle à manger

7.3.8.2.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Tableau élec

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.8.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.
Passage libre de 90 cm pour vantail principale
Compris barre anti panique
Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier

7.3.8.3 CHASSIS FIXES - COUPE 1/2 HEURE

Fourniture et pose de châssis fixe vitrée en bois exotique, avec cadre adapté à l'épaisseur de la cloison.
Vitrage clair, securit, et COUPE FEU 1/2 heure
Compris habillages et raccords avec cloisons

7.3.8.3.1 Dimensions 70 x 104 ht cm

Localisation:

Reprographie

7.3.8.3.2 Dimensions 100 x 104 ht cm

Localisation:

Reprographie

7.3.8.3.3 Dimensions 220 x 104 ht cm

Localisation:

Reprographie

7.3.8.4 DIVERS

7.3.8.4.1 BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR

Fourniture et pose de barre de tirage en inox de 40 m de diamètre et 60 cm de longueur, sur porte compris fixations invisible depuis l'autre coté et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

WC PMR (homme et femme)

7.3.8.4.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.
Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles
Fixation par chevilles d'un seul côté du JD
Les têtes de vis seront masquées.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre
Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.8.4.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 80 x 80 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.8.4.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

7.3.9.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement près du bureau M3

7.3.9.2 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.9.2.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambre poly sommeil

7.3.9.2.2 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

cadre santé, M3, M2, M1, salle EFR, bureau, bureau partagé

7.3.9.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.9.3.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bains chambre

7.3.9.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Placard donnant dans circulation, stockage pharmacie, locaux techniques, rangement

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.9.3.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Accès tour

7.3.9.3.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Local technique

7.3.9.4 DIVERS

7.3.9.4.1 TABLETTES EN BOIS SUR ALLEGE DE FENETRES

Fourniture et pose de tablettes fenêtres type bois exotique épaisseur 2 cm largeur 60 cm environ.
Dimensions de longueur suivant localisation

Localisation:

Allège des fenêtres du château

7.3.9.4.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.9.4.3 ESCATRAPPE CF 1/2 HEURE - Dimensions 60*120 ht cm

Fourniture et pose d'escatrappe d'accès aux combles techniques, de dimensions 60 x 120 ht cm, CF 1/2 heure, à insérer dans plancher bois existant, compris échelle escamotable et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris chevêtre et adaptation du plancher bois existant.

Localisation:

Accès combles

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.9.4.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 80 x 80 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.9.4.5 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION

7.3.10.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir
PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.10.2 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.
Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.3.10.2.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Compris bouton moleté intérieur

Localisation:

Chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.10.2.2 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

ASH, salon thérapeutique

7.3.10.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.10.3.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm

Localisation:

Salle de bains et wc des chambres, sanitaires

7.3.10.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

local petit matériel, rangement ash, linge propre, local décontamination,

7.3.10.3.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Tableau élec

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.10.3.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.
Passage libre de 90 cm pour vantail principale
Compris barre anti panique
Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier

7.3.10.4 CHASSIS FIXES - COUPE 1/2 HEURE

Fourniture et pose de châssis fixe vitrée en bois exotique, avec cadre adapté à l'épaisseur de la cloison.
Vitrage clair, securit, et COUPE FEU 1/2 heure
Compris 2 traverses verticales intermédiaires
Compris habillages et raccords avec cloisons

7.3.10.4.1 Dimensions 350 x 204 ht cm

Localisation:

Salon thérapeutique

7.3.10.5 DIVERS

7.3.10.5.1 BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR

Fourniture et pose de barre de tirage en inox de 40 mm de diamètre et 60 cm de longueur, sur porte compris fixations invisible depuis l'autre coté et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

WC PMR (homme et femme)

7.3.10.5.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.
Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles
Fixation par chevilles d'un seul côté du JD
Les têtes de vis seront masquées.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre
Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.10.5.3 HABILLAGE BATI SUPPORT

Fourniture et pose de panneaux de stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant fixations sur plaque de plâtre, derrière les WC.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Dimensions entre 70 et 100 cm de large, hauteur: 130 cm
Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme
Y compris toutes sujétions de pose, découpe et de mise en oeuvre

Localisation:

WC des salles de bains des chambres et sanitaires de l'UV

7.3.10.5.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 80 x 80 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.10.5.5 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.
Dimension: 40 x 40 cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.10.5.6 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT

Fourniture et pose de cimaises de protection en bois massif, de 100 cm de longueur, 15 cm de hauteur et 15 mm d'épaisseur, fixées sur cloisons en plaques de plâtre, avec fixation invisible.
Peinture à la charge du lot DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PEINTURES - NETTOYAGE.

Localisation:

Tête de lit de la chambre, hauteur à définir en fonction des équipements du maître d'ouvrage

7.3.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

7.3.11.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 130 (90+40) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.11.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 110 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+20) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.11.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.11.3.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Bureaux provisoires

7.3.11.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.11.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

archives, oxygène, L technique, rangement, rangement de l'atelier; local élec, local serveur, rangement rééducation.

7.3.11.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - PF 1/2 HEURE

Pare flamme 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

entrée vestiaires hommes et femmes

7.3.11.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 110 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

accès réserve centrale

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.11.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Salle de rééducation et atelier

7.3.11.4.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Passage libre de 90 cm pour vantail principale

Compris barre anti panique

Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier

7.3.11.5 PORTES ET CLOISONS STRATIFIEES

7.3.11.5.1 BLOCS PORTE STRATIFIES - Dimensions 80 x 200 ht cm

Fourniture et pose de blocs portes pour douche en stratifié Compact, épaisseur 10 mm de chez CS FRANCE ou équivalent.

Compris loquet en nylon de condamnation depuis l'intérieur, avec indicateur de fermeture coté extérieur, paumelle en nylon armé de fibre de verre

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Y compris bipatères inox laqué gris (1 par douches)

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme.

Ensemble de la visserie et quincaillerie en inox

Localisation:

Vestiaires hommes et femmes

7.3.11.5.2 PAROIS STRATIFIEES

Fourniture et pose de cloisons stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant murs de refends, meneaux, équerre de liaison en inox, étrier de fixation mural en inox, pied vérin réglable en inox, bandeau de façade en aluminium en partie haute avec embout.

Hauteur des cloisons: 2.10 m

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre

Ensemble de la visserie et quincaillerie en inox

Localisation:

Cabines de douches des vestiaires

7.3.11.6 DIVERS

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.11.6.1 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.11.6.2 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.11.6.3 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3

7.3.12.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.12.1.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Réserve centrale

7.3.12.2 DIVERS

7.3.12.2.1 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.12.2.2 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.13 **RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3**

7.3.13.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m3, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 150 (90+60) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.13.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux va et vient, conformes à la norme NF S 61-937, composés de la façon suivante :

- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, densité 350 kg/m³, cadre bois exotique embrevé.
- oculus rectangulaire 30 x 50 avec vitrage CF 1/2 heure joints thermogonflants périphériques sur le vantail principal.

Huisseries :

. En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Ferrage Equipement

- charnières à ressort double action protégées par joints thermogonflants
- joints anit pince doigts
- déclencheur électromagnétique mural télécommandé par rupture (tension à préciser), dispositif anti-réarmement
- contacts électriques de détection de position
- signalétique conforme aux normes en vigueur "porte coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture"
- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- Garnitures.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine avec stratifiés 9/10 sur les 2 faces

PV à fournir

PV coupe-feu 1/2 heure pour l'ensemble

Dimensions 140 (90+50) x 204 ht cm

Localisation:

Dégagement

7.3.13.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
- 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
- Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
- Garnitures.
- Un butoir de porte par vantail.
- 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces

Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.13.3.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Salle virtuelle

7.3.13.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et pose de bloc porte coupe feu 1/2 heure ou non suivant localisation et articles ci-dessous de chez MALERBA ou équivalent comprenant :

- huisserie en bois exotique en recouvrement sur l'épaisseur de la cloison ou fourrure contre mur, compris accessoires de fixation et protection des arêtes, gorge périphérique avec joint périphérique
- vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, compris parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- coupe feu 1/2 heure, PV à transmettre, suivant articles ci-dessous et localisation

Ferrage et quincaillerie :

- pattes à scellement et équerres
- paumelles acier avec chemise polyamide
- coffre à larder
- ferme porte coupe feu 1/2 heure, suivant articles ci-dessous et localisation
- demi cylindre Européen avec 3 clefs, serrure 1 point
- verrou de porte avec indicateur libre/occupé, système d'ouverture simple depuis l'extérieur, et bouton intérieur, en inox, pour les WC et salles de bains
- arrêt de porte caoutchouc compris accessoires de pose
- quincaillerie ligne Gent de chez Hoppe ou similaire
- joint balai Hélios BPSU en partie basse
- crémone pompiers sur semi fixe pour les portes à 2 vantaux.

7.3.13.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

rangement rééducation, rangement gymnase, entrée gymnase depuis hall

7.3.13.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

rangement

7.3.13.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Placard dans dégagement près de la tour

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.13.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - PF 1/2 HEURE

Pare flamme 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Entrée vestiaires hommes et femmes

7.3.13.4.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 180(90+90)x204 ht cm - CF 1/2 H

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Localisation:

Atelier

7.3.13.4.6 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus

Coupe feu 1/2 heure compris ferme porte.

Passage libre de 90 cm pour vantail principale

Compris barre anti panique

Compris oculus vitrée sur le vantail principal de dimensions 30 x 50 ht cm

Localisation:

cage d'escalier

7.3.13.5 PORTES ET CLOISONS STRATIFIEES

7.3.13.5.1 BLOCS PORTE STRATIFIEES - Dimensions 80 x 200 ht cm

Fourniture et pose de blocs portes pour douche en stratifié Compact, épaisseur 10 mm de chez CS FRANCE ou équivalent.

Compris loquet en nylon de condamnation depuis l'intérieur, avec indicateur de fermeture coté extérieur, paumelle en nylon armé de fibre de verre

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Y compris bipatères inox laqué gris (1 par douches)

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme.

Ensemble de la visserie et quincaillerie en inox

Localisation:

Vestiaires hommes et femmes

7.3.13.5.2 PAROIS STRATIFIEES

Fourniture et pose de cloisons stratifiées massif de 10 mm d'épaisseur de chez CS FRANCE ou équivalent comprenant murs de refends, meneaux, équerre de liaison en inox, étrier de fixation mural en inox, pied vérin réglable en inox, bandeau de façade en aluminium en partie haute avec embout.

Hauteur des cloisons: 2.10 m

Teinte au choix de l'architecte dans la totalité de la gamme

Y compris toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Ensemble de la visserie et quincaillerie en inox

Localisation:

Cabines de douches des vestiaires

7.3.13.6 DIVERS

7.3.13.6.1 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS

L'entreprise devra le traitement de finition des joints de dilatation intérieurs, sur mur et dalles ne recevant pas de faux plafonds.

Les JD recevront par le présent lot un couvre joint bois médium à peindre : largeur 8 cm pour les couvre joint droit et 8 cm + 8 cm pour les JD d'angles

Fixation par chevilles d'un seul côté du JD

Les têtes de vis seront masquées.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Compris joint acrylique de finition.

Localisation :

A déterminer sur site, suivant plans BET, au droit des JD

7.3.13.6.2 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 80 x 80 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.3.13.6.3 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE

Fourniture et pose de trappe coupe feu 1/2 heure, compris cadre dormant et ouvrant.

Dimension: 40 x 40 cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joint d'étanchéité en périphérie.

Localisation :

A définir en fonction des besoins des lots techniques

7.4 MOBILIERS - AGENCEMENT

7.4.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

7.4.1.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

compris aspect bois), de dimensions 100 (50+50) x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur
Pose sur huisseries en bois dur.
Pose sur charnières invisibles à ressorts.
Compris serrure 1 point à canon européen.
Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.
Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.
Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif
Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.4.1.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres

7.4.1.2 AMENAGEMENT

7.4.1.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 100 x 45 x 250 ht cm

Localisation:

Chambres

7.4.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

7.4.2.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte compris aspect bois), de dimensions 100 (50+50) x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur
Pose sur huisseries en bois dur.

Pose sur charnières invisibles à ressorts.

Compris serrure 1 point à canon européen.

Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.

Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.

Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.4.2.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 140 X 245 HT CM

Localisation:

Chambre 9

7.4.2.2 AMENAGEMENT

7.4.2.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 140 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 140 x 65 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 9

7.4.2.3 CUISINE EQUIPEE

Fourniture et pose d'une kitchenette de dimensions 240 x 65 cm, comprenant un plan de travail en panneaux de particules de 38 mm d'épaisseur avec placage stratifié haute qualité postformé, résistant à l'usure, aux chocs, aux rayures avec pare vapeur en contreface et chant arrière protégé contre l'humidité et vernis étanche sous le retour du plan, teinte à soumettre au maitre d'ouvrage

Fourniture et pose d'un évier en grès à encastrer réversible de dimensions 98 x 50 cm de type DIAGRAM de chez ALLIA ou équivalent.

Compris 2 trous percés pour robinetterie et commande de bonde, bonde de 90 mm de diamètre commandée par un bouton rotatif et trop plein avec grille et panier

Fourniture et pose d'une robinetterie de type Eurodisc Mitigeur monocommande évier de chez GROHE ou équivalent avec douchette extractible, chrome, bec coulé orientable avec butée, flexibles,....

Raccordement des alimentations en eau et évacuation à la charge du plombier.

Détails, dimensions, forme,... Suivant détails architecte

- Meuble bas de rangement en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et placage en stratifié composé de deux ouvrants à la française de 60 cm de large, et d'une tablette intermédiaire.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Crédence de 57 cm de haut et 60 cm de large au dessus de la plaque à induction en inox, et crédence sur plan de travail en panneaux de particules de 8 mm d'épaisseur avec plaquage stratifié, hauteur 60 cm
- Meuble haut de 40cm de hauteur, longueur 240 cm et 40 cm de large, en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur, un placage en stratifié de teinte au choix de l'architecte, comprenant:
 - emplacement ouverts par caissons, suivant détails architecte
 - emplacement pur lave vaisselle, fourniture et pose de l'équipement à la charge du maitre d'ouvrage.
- Plinthes en partie basse, aspect inox, de 10 cm de hauteur.

Y compris toutes sujétions de pose, de réservations pour passage de gaine et réseaux, et de mise en oeuvre.

Détails suivant plans architecte.

Localisation:

Tisannerie

7.4.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

7.4.3.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte compris aspect bois), de dimensions suivant article ci dessous x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur

Pose sur huisseries en bois dur.

Pose sur charnières invisibles à ressorts.

Compris serrure 1 point à canon européen.

Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.

Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.

Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif

Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.4.3.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres

7.4.3.1.2 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 150 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres 52

7.4.3.2 AMENAGEMENT

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.3.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 100 x 45 x 250 ht cm

Localisation:

Chambres

7.4.3.2.2 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 150 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 150 x 45 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 52

7.4.4 R+1 - CHAMBRE AILE CONTRE EXTENSION- PHASE 1

7.4.4.1 CUISINE EQUIPEE

Fourniture et pose d'une kitchenette de dimensions 240 x 65 cm, comprenant un plan de travail en panneaux de particules de 38 mm d'épaisseur avec placage stratifié haute qualité postformé, résistant à l'usure, aux chocs, aux rayures avec pare vapeur en contreface et chant arrière protégé contre l'humidité et vernis étanche sous le retour du plan, teinte à soumettre au maitre d'ouvrage

Fourniture et pose d'un évier en grès à encastrer réversible de dimensions 98 x 50 cm de type DIAGRAM de chez ALLIA ou équivalent.

Compris 2 trous percés pour robinetterie et commande de bonde, bonde de 90 mm de diamètre commandée par un bouton rotatif et trop plein avec grille et panier

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Fourniture et pose d'une robinetterie de type Eurodisc Mitigeur monocommande évier de chez GROHE ou équivalent avec douchette extractible, chrome, bec coulé orientable avec butée, flexibles,....

Raccordement des alimentations en eau et évacuation à la charge du plombier.

Détails, dimensions, forme,... Suivant détails architecte

- Meuble bas de rangement en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et placage en stratifié composé de deux ouvrants à la française de 60 cm de large, et d'une tablette intermédiaire.

- Crédence de 57 cm de haut et 60 cm de large au dessus de la plaque à induction en inox, et crédence sur plan de travail en panneaux de particules de 8 mm d'épaisseur avec plaquage stratifié, hauteur 60 cm

- Meuble haut de 40cm de hauteur, longueur 240 cm et 40 cm de large, en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur, un placage en stratifié de teinte au choix de l'architecte, comprenant:

- emplacement ouverts par caissons, suivant détails architecte

- emplacement pur lave vaisselle, fourniture et pose de l'équipement à la charge du maître d'ouvrage.

- Plinthes en partie basse, aspect inox, de 10 cm de hauteur.

Y compris toutes sujétions de pose, de réservations pour passage de gaine et réseaux, et de mise en oeuvre.

Détails suivant plans architecte.

Localisation:

Tisannerie

7.4.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

7.4.5.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte compris aspect bois), de dimensions suivant article ci dessous x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur

Pose sur huisseries en bois dur.

Pose sur charnières invisibles à ressorts.

Compris serrure 1 point à canon européen.

Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.

Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.

Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif

Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.5.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 110 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres 3, 4 et 5

7.4.5.2 AMENAGEMENT

7.4.5.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 110 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 110 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambres 3, 4 et 5

7.4.5.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES

Fourniture et pose de façade coulissante de placards de type "Chantier" de la marque SIFISA, KENDOORS ou équivalent, à plusieurs vantaux sans traverses.

Décor de la gamme COTE NATURE de chez SIFISA, rail monobloc dont face visible permet de cacher les imperfections du plafond, galvanisé prélaqué et antistatique.

Montant en recouvrement pour assurer la parfaite rigidité du panneau, fixés sans vis ni clous.

Panneau de 10 m/m recouvert sur les 2 faces d'un décor structuré, de couleur blanche.

Pièce de guidage sur le rail bas avec système anti déraillement, rail bas surbaissé en acier galvanisé prélaqué et antistatique.

Retour d'un champlat sur la hauteur pour rattrapage de l'épaisseur des plinthes.

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de liaison avec les corps d'état concernés et de parfait achèvement.

7.4.5.3.1 Dimensions 190 x 250 ht cm

Dimensions 190 x 250 ht cm - 3 panneaux

Localisation:

Suivant plans, chambre 07

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.5.4 AMENAGEMENT

7.4.5.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 190 x 250 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale séparant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 190 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 7

7.4.5.5 PAILLASSE

Fourniture et pose de paillasse en résine de type CORIAN ou équivalent de 20 mm d'épaisseur, comprenant réservation pour encastrement évier à la charge du lot CVC, et pied en inox.

Compris crédence contre murs de 20 cm de hauteur.

7.4.5.5.1 Longueur 200 cm

Localisation:

Infirmierie

7.4.5.5.2 Longueur 140 cm

Localisation:

Zone sale, ASH

7.4.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

7.4.6.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte compris aspect bois), de dimensions suivant article ci dessous x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur

Pose sur huisseries en bois dur.

Pose sur charnières invisibles à ressorts.

Compris serrure 1 point à canon européen.

Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.

Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.

Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif

Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.4.6.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 110 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres 40, 41, 42

7.4.6.2 AMENAGEMENT

7.4.6.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 110 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.
- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 110 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambres 40, 41, 42

7.4.6.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES

Fourniture et pose de façade coulissante de placards de type "Chantier" de la marque SIFISA, KENDOORS ou équivalent, à plusieurs vantaux sans traverses.

Décor de la gamme COTE NATURE de chez SIFISA, rail monobloc dont face visible permet de cacher les imperfections du plafond, galvanisé prélaqué et antistatique.

Montant en recouvrement pour assurer la parfaite rigidité du panneau, fixés sans vis ni clous.

Panneau de 10 m/m recouvert sur les 2 faces d'un décor structuré, de couleur blanche.

Pièce de guidage sur le rail bas avec système anti déraillement, rail bas surbaissé en acier galvanisé prélaqué et antistatique.

Retour d'un champlat sur la hauteur pour rattrapage de l'épaisseur des plinthes.

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de liaison avec les corps d'état concernés et de parfait achèvement.

7.4.6.3.1 Dimensions 190 x 250 ht cm

Dimensions 190 x 250 ht cm - 3 panneaux

Localisation:

Suivant plans, chambre 44

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.6.4 AMENAGEMENT

7.4.6.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 190 x 250 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale séparant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 190 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 44

7.4.6.5 PAILLASSE

Fourniture et pose de paillasse en résine de type CORIAN ou équivalent de 20 mm d'épaisseur, comprenant réservation pour encastrement évier à la charge du lot CVC, et pied en inox.

Compris crédence contre murs de 20 cm de hauteur.

7.4.6.5.1 Longueur 200 cm

Localisation:

Infirmierie

7.4.6.5.2 Longueur 140 cm

Localisation:

Zone sale

7.4.7 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

7.4.7.1 BANQUE D'ACCUEIL

Réalisation d'une banque d'accueil, suivant plan de détail architecte, comprenant:

- structure porteuse en bois type sapin traité,
- habillage vertical type tasseaux verticaux en pin, de dimensions 40*40 mm, posé de façon non jointive sur panneau en stratifié,
- compris plinthe en bois en partie basse de l'ouvrage.
- plateaux supérieur et inférieur, tablettes en bois massif, ép. 30 mm, compris vitrificateur.
- réservation pour passage de câbles
- raccord avec châssis vitrés

Compris tout habillage et chants en stratifié.

Compris réalisation d'une partie accessible pour personnes PMR à hauteur réglementaire.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Teinte de l'ensemble au choix de l'architecte.
Compris tous accessoires de pose.
Compris toutes sujétions de mise en œuvre

Ensemble suivant carnet de détails.

Localisation:

Accueil

7.4.7.2 CUISINE EQUIPEE

Fourniture et pose d'une kitchenette de dimensions 260 x 65 cm, comprenant un plan de travail en panneaux de particules de 38 mm d'épaisseur avec placage stratifié haute qualité postformé, résistant à l'usure, aux chocs, aux rayures avec pare vapeur en contreface et chant arrière protégé contre l'humidité et vernis étanche sous le retour du plan, teinte à soumettre au maître d'ouvrage

Fourniture et pose d'un évier en grès à encastrer réversible de dimensions 98 x 50 cm de type DIAGRAM de chez ALLIA ou équivalent.
Compris 2 trous percés pour robinetterie et commande de bonde, bonde de 90 mm de diamètre commandée par un bouton rotatif et trop plein avec grille et panier

Fourniture et pose d'une robinetterie de type Eurodisc Mitigeur monocommande évier de chez GROHE ou équivalent avec douchette extractible, chrome, bec coulé orientable avec butée, flexibles,....

Raccordement des alimentations en eau et évacuation à la charge du plombier.

Détails, dimensions, forme,... Suivant détails architecte

- Meuble bas de rangement en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur et placage en stratifié composé de deux ouvrants à la française de 60 cm de large, et d'une tablette intermédiaire.
- Crédence de 57 cm de haut et 60 cm de large au dessus de la plaque à induction en inox, et crédence sur plan de travail en panneaux de particules de 8 mm d'épaisseur avec plaquage stratifié, hauteur 60 cm
- Meuble haut de 40cm de hauteur, longueur 260 cm et 40 cm de large, en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur, un placage en stratifié de teinte au choix de l'architecte, comprenant:
 - emplacement ouverts par caissons, suivant détails architecte
- Plinthes en partie basse, aspect inox, de 10 cm de hauteur.

Y compris toutes sujétions de pose, de réservations pour passage de gaine et réseaux, et de mise en œuvre.

Détails suivant plans architecte.

Localisation:

Salle à manger réunion

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.8 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

7.4.8.1 PAILLASSE

Fourniture et pose de paillasse en résine de type CORIAN ou équivalent de 20 mm d'épaisseur, comprenant réservation pour encastrement évier à la charge du lot CVC, et pied en inox.
Compris crédence contre murs de 20 cm de hauteur.

7.4.8.1.1 Longueur 170 cm

Localisation:

Bureaux suivant plans

7.4.9 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION

7.4.9.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES

Fourniture et pose de portes de placards à plusieurs ouvrants à la française en panneaux de particules de 19 mm avec plaquage stratifié DE chez EGGER ou équivalent (teinte au choix de l'architecte compris aspect bois), de dimensions suivant article ci dessous x 245 ht cm compris cadre de renfort bois intérieur

Pose sur huisseries en bois dur.

Pose sur charnières invisibles à ressorts.

Compris serrure 1 point à canon européen.

Compris quincaillerie inox type poigné de tirage.

Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication.

Les côtes portées sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif

Compris compensateur de plinthes hauteur environ 10cm.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.4.9.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM

Localisation:

Chambres 24, 26

7.4.9.2 AMENAGEMENT

7.4.9.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur

- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.

- 1 verticale separant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).

- 3 étagères sur la partie contre la penderie.

- tringle pour partie penderie.

- 1 plaque au sol du placard fixée sur tassots à une hauteur de 10 cm (soit à hauteur de la plinthe)

Teinte au choix de l'architecte.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Dimensions totales du placard: 100 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambres 24, 26

7.4.9.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES

Fourniture et pose de façade coulissante de placards de type "Chantier" de la marque SIFISA, KENDOORS ou équivalent, à plusieurs vantaux sans traverses.
Décor de la gamme COTE NATURE de chez SIFISA, rail monobloc dont face visible permet de cacher les imperfections du plafond, galvanisé prélaqué et antistatique.
Montant en recouvrement pour assurer la parfaite rigidité du panneau, fixés sans vis ni clous.
Panneau de 10 m/m recouvert sur les 2 faces d'un décor structuré, de couleur blanche.
Pièce de guidage sur le rail bas avec système anti déraillement, rail bas surbaissé en acier galvanisé prélaqué et antistatique.
Retour d'un champlat sur la hauteur pour rattrapage de l'épaisseur des plinthes.
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, de liaison avec les corps d'état concernés et de parfait achèvement.

7.4.9.3.1 Dimensions 220 x 250 ht cm

Dimensions 220 x 250 ht cm - 3 panneaux

Localisation:

Suivant plans, chambre 23

7.4.9.3.2 Dimensions 130 x 250 ht cm

Dimensions 130 x 250 ht cm - 2 panneaux

Localisation:

Suivant plans, chambre 33

7.4.9.4 AMENAGEMENT

7.4.9.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 220 x 250 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale séparant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Dimensions totales du placard: 220 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 23

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.9.4.2 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 130 x 250 ht cm

Fourniture et pose d'étagères en mélaminé 2 faces et chants de 19 mm d'épaisseur, compris taquets supports.

- 1 en partie haute à 1m60 toute largeur
- 1 en partie haute à 2m00 toute largeur.
- 1 verticale séparant en deux partie le placard (1 moitié penderie, une moitié étagère).
- 3 étagères sur la partie contre la penderie.
- tringle pour partie penderie.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dimensions totales du placard: 130 x 60 x 250 ht cm

Localisation:

Chambre 33

7.5 DIVERS GENERAL

7.5.1 ORGANIGRAMME

Combinaison de clef pour organigramme sur passe général et passe partiel

Entente avec le lot Menuiseries extérieures et serrurerie pour commande des cylindres.

Tous les cylindres seront à la charge du présent lot

Le détail de l'organigramme sera mit au point avec le maitre d'ouvrage.

Ensemble des portes extérieures ensemble des portes intérieures suivant plans de repérage

Nota: les portes de placards ne sont pas prévus sur l'organigramme

Localisation:

149 portes intérieures

29 portes extérieures

7.5.2 NICHOURS

Fourniture et pose de niohirs au niveau des toiture terrasse et en façades, en bois pour hirondelles.

Localisation:

A définir sur site.

7.6 PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN

7.6.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES

Fourniture et mise en place de blocs-portes par flamme acoustique.

Huisseries :

En bois exotique, de sections adaptées pour reprendre l'épaisseur du mur ou de la cloison à équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- Pattes à scellement ou autre dispositif de fixation.
- Demi-paumelles soudées.
- Butées caoutchouc.
- Joints feu et isophoniques.
- Crémone pompier sur semi fixe pour les portes tiercées.

- Delta 38 db (A) (PV à fournir)

- Joints isophoniques 4 côtés et plinthe basse.
- Ferme porte hydraulique de degré CF correspondant à celui de la porte quand la mention FP est inscrite dans l'article.

Ferrages - quincailleries :

- Pattes de fixation en nombre suffisant.
 - 4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail. Paumelles maintenant les portes ouvertes en période de non occupation pour les portes intérieures des sanitaires.
 - Serrûre à larder et cylindre européen (3 clés) sur organigramme sauf sanitaires SdB bec de cane.
 - Garnitures.
 - Un butoir de porte par vantail.
 - 1 ou plusieurs vantaux à âme pleine de 40 mm d'épaisseur, parement stratifiés 9/10ème sur les 2 faces
- Béquille double sur plaque série Marseille de chez HOPPE ou équivalent.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

7.6.1.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES

Localisation:

Entre bureau 2 et extension rééducation

7.6.1.2 Dimensions 200 x 230 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES + dépose existant

Dimensions 200 (90+100) x 230 ht cm

Compris dépose soignée de la menuiserie extérieure existante, et raccord avec doublage existant conservé.

Mise à disposition de la menuiseries extérieures au maitre d'ouvrage ou évacuation.

Localisation:

Accès extension rééducation depuis le hall

7.7 PSE OBLIGATOIRE 2: CONTROLE D'ACCES

7.7.1 CONTROLE D'ACCES

Fourniture et pose d'un système complet de contrôle des accès pour portes intérieures et extérieures, type SMARTAIR PRO WIRELESS ONLINE de chez JPM ou équivalent comprenant :

- **kit de gestion composé d'un logiciel, d'un encodeur de cartes, et d'un programmeur portable.**

Le programmeur portable assurera la liaison entre les équipements de contrôle d'accès sur les portes et le poste administrateur (ou le serveur) pour l'initialisation de celles-ci. Il permet :

- Le paramétrage des équipements de contrôle d'accès (initialisation et actualisation)
- Le test des équipements de contrôle d'accès

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

- L'ouverture de la porte lorsque les piles sont usées

L'encodeur de cartes permettra :

- L'encodage des identifiants utilisateurs et des cartes de gestion

- La lecture des identifiants utilisateurs et des cartes de gestion

- L'effacement des identifiants utilisateurs et des cartes de gestion.

Le logiciel fonctionnant dans un environnement Windows, assurera une gestion simple et conviviale du système. Il permet de paramétrer :

- Les utilisateurs, jusqu'à 65 000.

- Les opérateurs qui seront autorisés à effectuer la gestion du système. On pourra déterminer 5 niveaux d'opérateurs en configurant des droits d'autorisation (encoder un badge, paramétrer des ensembles plaques béquilles, de modifier des horaires...). Le niveau le plus élevé permet d'accéder à tous les menus et d'effectuer une gestion complète du système.

- Les droits d'accès des utilisateurs selon 14 profils horaires différents avec 5 plages chacun et suivant un choix de plusieurs calendriers multi-années avec changement automatique des heures d'été et d'hiver.

- Le doublement du temps d'ouverture de la porte pour les personnes à mobilité réduite (8 secondes minimum).

- La mise en passage libre manuelle d'une ou plusieurs portes, qui s'activera au passage d'un badge autorisé deux fois devant la tête de lecture ou sera activée à distance grâce à la liaison sans fil. La fin du mode passage libre se fera également de la même manière.

- La mise en passage libre automatique d'une ou plusieurs portes sur une journée complète ou sur une plage horaire déterminée ou après le passage d'un premier badge utilisateur autorisé.

- L'envoi de toutes les mises à jour de configuration ou de droits d'accès aux portes par les hubs de communication sans fil.

Le logiciel permettra la visualisation de :

- L'historique de tous les passages (autorisés ou non) sur les portes récupérés via la liaison sans fil par les hubs de communication (ou après les avoir téléchargés du programmeur portable).

- L'historique de toutes les manipulations des opérateurs sur l'ordinateur.

- Les listings de toutes les portes, usagers, profils horaires avec possibilités d'exportation et d'impression des données.

- Le listing de tous les hubs de communication du système et la qualité de la communication sans fil de ceux-ci avec chaque porte.

- L'historique des informations système (état de batterie faible, changement de pile, erreur horloge, ...)

- hubs de communication en nombre suffisant pour couvrir l'intégralité des portes du site avec contrôle d'accès intérieures et extérieures. Ensemble suivant études à la charge du présent lot

Un hub assurera également la liaison entre le poste administrateur et les portes. La communication sans fil avec un hub sera de longueur d'onde 868MHz cryptée et propriétaire pour garantir la sécurité des informations transmises. Elle permettra à la porte de recevoir en temps réel, les mises à jour des utilisateurs et de leurs plages horaires autorisées ou non, d'ouvrir la porte à distance immédiatement ou selon une plage horaire déterminée (fonction passage libre). Grâce à la liaison sans fil, un badge perdu ou volé pourra être annulé immédiatement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire via un autre badge utilisateur. La communication sera bidirectionnelle et permettra donc à la porte de remonter l'information d'état d'usure des piles, ainsi que l'historique de ses ouvertures. Le hub de communication sera connecté au réseau TCP/IP par une prise standard RJ45. Il pourra communiquer avec 30 portes équipées d'un contrôle d'accès SMARTair™ dans un périmètre de 30 mètres. Entre le hub et la porte, la communication sans fil utilisera un encryptage 128 bits AES sur la fréquence 868Mhz. Entre le hub et le poste d'administration, la communication sera également encryptée.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

En cas de perte de la liaison sans fil, ou perturbation du réseau informatique, le système devra pouvoir continuer à fonctionner normalement, tout particulièrement l'annulation d'un badge perdu ou volé. Un programmeur portable pourra momentanément permettre d'effectuer les mises à jour nécessaires des équipements de contrôle d'accès.

- **149 béquilles SMARTair Pro Wirelles Online ou équivalent** , à poser sur porte intérieure (1 face), qui permet un contrôle d'accès par badge, compris serrure 1 point

- **30 béquilles SMARTair Pro Wirelles Online ou équivalent IP56 résistant à l'eau et aux poussières ou lecteurs muraux** , à poser sur portes extérieures ou portails (2 faces), qui permet un contrôle d'accès par badge, compris serrure 1 point. Compris plaque de protection en partie haute

- **250 badges**

- Compris formation du personnel

Localisation des portes et type de porte suivant plans de repérage

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

TABLE DES MATIERES

7.1 GENERALITES	1
7.1.1 OBJET DU PRESENT LOT	1
7.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX	1
7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	1
7.2.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	2
7.2.2 CONNAISSANCES DES LIEUX	3
7.2.3 PRESCRIPTION CONCERNANT LES HANDICAPES	3
7.2.4 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION	4
7.2.5 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX	4
7.2.6 CONTROLE ET ESSAIS	10
7.2.7 CONDITIONS D'EXECUTION	11
7.2.8 COORDINATION	13
7.2.9 RECEPTION - GARANTIES	13
7.2.10 ISOLATIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE	14
7.2.11 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES	15
7.2.12 COMPTE PRORATA	15
7.3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS	15
7.3.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	15
7.3.1.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	15
7.3.1.1.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	16
7.3.1.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	16
7.3.1.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	16
7.3.1.3 DIVERS	16
7.3.1.3.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	16
7.3.1.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	17
7.3.1.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	17
7.3.1.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	17
7.3.1.3.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	17
7.3.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	17
7.3.2.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm	17
7.3.2.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm	18
7.3.2.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	19
7.3.2.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	20
7.3.2.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	20
7.3.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	20
7.3.2.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	20
7.3.2.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	20
7.3.2.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	21
7.3.2.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	21
7.3.2.5 DIVERS	21
7.3.2.5.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	21
7.3.2.5.2 REBOUCHAGE OUVERTURE	21
7.3.2.5.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	21
7.3.2.5.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	22
7.3.2.5.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	22
7.3.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	22
7.3.3.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	22

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.3.1.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	23
7.3.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	23
7.3.3.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	23
7.3.3.3 DIVERS	23
7.3.3.3.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	23
7.3.3.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	24
7.3.3.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	24
7.3.3.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	24
7.3.3.3.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	24
7.3.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	25
7.3.4.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm	25
7.3.4.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm	25
7.3.4.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	26
7.3.4.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	27
7.3.4.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	27
7.3.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	27
7.3.4.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	27
7.3.4.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	28
7.3.4.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	28
7.3.4.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	28
7.3.4.5 DIVERS	28
7.3.4.5.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	28
7.3.4.5.2 REBOUCHAGE OUVERTURE	28
7.3.4.5.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	29
7.3.4.5.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	29
7.3.4.5.5 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	29
7.3.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	29
7.3.5.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm	29
7.3.5.2 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm	30
7.3.5.3 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	31
7.3.5.3.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	31
7.3.5.3.2 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	32
7.3.5.3.3 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	32
7.3.5.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	32
7.3.5.4.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	32
7.3.5.4.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	32
7.3.5.4.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 50 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	33
7.3.5.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	33
7.3.5.5 CHASSIS FIXES - PARE FLAMME 1/2 HEURE	33
7.3.5.5.1 Dimensions 280 x 204 ht cm	33
7.3.5.5.2 Dimensions 200 x 115 ht cm	33
7.3.5.6 CHASSIS FIXES	33
7.3.5.6.1 Dimensions 110 x 185 ht cm	33
7.3.5.6.2 Dimensions 230 x 168 ht cm	33
7.3.5.6.3 Dimensions 135 x 200 ht cm	34
7.3.5.7 DIVERS	34
7.3.5.7.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	34
7.3.5.7.2 BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR	34
7.3.5.7.3 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	34
7.3.5.7.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	34
7.3.5.7.5 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	35
7.3.5.7.6 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 150 x 30 cm	35
7.3.5.7.7 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	35
7.3.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	35
7.3.6.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm	35
7.3.6.2 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	36
7.3.6.2.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	37
7.3.6.2.2 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	37

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.6.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	37
7.3.6.3.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	37
7.3.6.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	37
7.3.6.3.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	38
7.3.6.3.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	38
7.3.6.3.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H	38
7.3.6.4 DIVERS	38
7.3.6.4.1 HABILLAGE BATI SUPPORT	38
7.3.6.4.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	38
7.3.6.4.3 ESCATRAPPE CF 1/2 HEURE - Dimensions 60*120 ht cm	39
7.3.6.4.4 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	39
7.3.6.4.5 TRAPPE DE VISITE 60*60 CM - CF 1/2 HEURE	39
7.3.6.4.6 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	39
7.3.6.4.7 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 150 x 30 cm	39
7.3.6.4.8 TRAPPE ACCES VR - Dimensions 250 x 30 cm	40
7.3.6.4.9 CIMAISE DE PROTECTION - TETE DE LIT	40
7.3.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE	40
7.3.7.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm	40
7.3.7.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	41
7.3.7.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 100 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	41
7.3.7.2.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	41
7.3.7.2.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE + oculus	42
7.3.7.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	42
7.3.7.2.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 185 ht cm - CF 1/2 HEURE	42
7.3.7.2.6 BLOCS PORTE VITREE - Dimensions 110 x 204 ht cm	42
7.3.7.3 DIVERS	42
7.3.7.3.1 TABLETTES EN BOIS SUR ALLEGE DE FENETRES	42
7.3.7.3.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	42
7.3.7.3.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	43
7.3.7.3.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	43
7.3.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	43
7.3.8.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	43
7.3.8.1.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	44
7.3.8.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	44
7.3.8.2.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	44
7.3.8.2.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	44
7.3.8.2.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	44
7.3.8.2.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	45
7.3.8.3 CHASSIS FIXES - COUPE 1/2 HEURE	45
7.3.8.3.1 Dimensions 70 x 104 ht cm	45
7.3.8.3.2 Dimensions 100 x 104 ht cm	45
7.3.8.3.3 Dimensions 220 x 104 ht cm	45
7.3.8.4 DIVERS	45
7.3.8.4.1 BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR	45
7.3.8.4.2 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	45
7.3.8.4.3 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	46
7.3.8.4.4 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	46
7.3.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	46
7.3.9.1 BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm	46
7.3.9.2 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	47
7.3.9.2.1 Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	48
7.3.9.2.2 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	48
7.3.9.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	48
7.3.9.3.1 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	48
7.3.9.3.2 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	48
7.3.9.3.3 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	49
7.3.9.3.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H	49
7.3.9.4 DIVERS	49

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.9.4.1	TABLETTES EN BOIS SUR ALLEGE DE FENETRES	49
7.3.9.4.2	COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	49
7.3.9.4.3	ESCATRAPPE CF 1/2 HEURE - Dimensions 60*120 ht cm	49
7.3.9.4.4	TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	50
7.3.9.4.5	TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	50
7.3.10	R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION	50
7.3.10.1	BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm	50
7.3.10.2	BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	51
7.3.10.2.1	Dimensions 110 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	51
7.3.10.2.2	Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	52
7.3.10.3	BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	52
7.3.10.3.1	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm	52
7.3.10.3.2	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	52
7.3.10.3.3	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	52
7.3.10.3.4	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	53
7.3.10.4	CHASSIS FIXES - COUPE 1/2 HEURE	53
7.3.10.4.1	Dimensions 350 x 204 ht cm	53
7.3.10.5	DIVERS	53
7.3.10.5.1	BARRE DE TIRAGE SUR PORTES WC PMR	53
7.3.10.5.2	COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	53
7.3.10.5.3	HABILLAGE BATI SUPPORT	53
7.3.10.5.4	TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	54
7.3.10.5.5	TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	54
7.3.10.5.6	CIMASE DE PROTECTION - TETE DE LIT	54
7.3.11	RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1	54
7.3.11.1	BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 130 x 204 ht cm	54
7.3.11.2	BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 110 x 204 ht cm	55
7.3.11.3	BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	56
7.3.11.3.1	Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	57
7.3.11.4	BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	57
7.3.11.4.1	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	57
7.3.11.4.2	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - PF 1/2 HEURE	57
7.3.11.4.3	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 110 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	57
7.3.11.4.4	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H	58
7.3.11.4.5	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	58
7.3.11.5	PORTES ET CLOISONS STRATIFIEES	58
7.3.11.5.1	BLOCS PORTE STRATIFIES - Dimensions 80 x 200 ht cm	58
7.3.11.5.2	PAROIS STRATIFIEES	58
7.3.11.6	DIVERS	58
7.3.11.6.1	COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	59
7.3.11.6.2	TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	59
7.3.11.6.3	TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	59
7.3.12	RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3	59
7.3.12.1	BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	59
7.3.12.1.1	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	60
7.3.12.2	DIVERS	60
7.3.12.2.1	COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	60
7.3.12.2.2	TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	60
7.3.13	RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3	60
7.3.13.1	BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 150 x 204 ht cm	60
7.3.13.2	BLOCS PORTES DAS - VA ET VIENT - STRATIFIES 2 FACES - Dimensions 140 x 204 ht cm	61
7.3.13.3	BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	62
7.3.13.3.1	Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE + FERME PORTE - STRATIFIES 2 FACES	63
7.3.13.4	BLOCS PORTE A AME PLEINE - PAREMENTS STRATIFIES 2 FACES	63
7.3.13.4.1	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	63
7.3.13.4.2	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 80 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	63
7.3.13.4.3	BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 70 x 204 ht cm - CF 1/2 HEURE	63

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.3.13.4.4 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 90 x 204 ht cm - PF 1/2 HEURE	64
7.3.13.4.5 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 180(90+90)x204 ht cm - CF 1/2 H	64
7.3.13.4.6 BLOCS PORTE A AME PLEINE - Dimensions 140(90+50)x204 ht cm - CF 1/2 H + oculus	64
7.3.13.5 PORTES ET CLOISONS STRATIFIEES	64
7.3.13.5.1 BLOCS PORTE STRATIFIES - Dimensions 80 x 200 ht cm	64
7.3.13.5.2 PAROIS STRATIFIEES	64
7.3.13.6 DIVERS	65
7.3.13.6.1 COUVRE JOINT DE DILATATION EN BOIS	65
7.3.13.6.2 TRAPPE DE VISITE 80*80 CM - CF 1/2 HEURE	65
7.3.13.6.3 TRAPPE DE VISITE 40*40 CM - CF 1/2 HEURE	65
 7.4 MOBILIERS - AGENCEMENT	 65
7.4.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	65
7.4.1.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	65
7.4.1.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM	66
7.4.1.2 AMENAGEMENT	66
7.4.1.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm	66
7.4.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	66
7.4.2.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	66
7.4.2.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 140 X 245 HT CM	67
7.4.2.2 AMENAGEMENT	67
7.4.2.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 140 x 245 ht cm	67
7.4.2.3 CUISINE EQUIPEE	67
7.4.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	68
7.4.3.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	68
7.4.3.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM	68
7.4.3.1.2 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 150 X 245 HT CM	68
7.4.3.2 AMENAGEMENT	68
7.4.3.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm	69
7.4.3.2.2 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 150 x 245 ht cm	69
7.4.4 R+1 - CHAMBRE AILE CONTRE EXTENSION- PHASE 1	69
7.4.4.1 CUISINE EQUIPEE	69
7.4.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	70
7.4.5.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	70
7.4.5.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 110 X 245 HT CM	71
7.4.5.2 AMENAGEMENT	71
7.4.5.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 110 x 245 ht cm	71
7.4.5.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES	71
7.4.5.3.1 Dimensions 190 x 250 ht cm	71
7.4.5.4 AMENAGEMENT	72
7.4.5.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 190 x 250 ht cm	72
7.4.5.5 PAILLASSE	72
7.4.5.5.1 Longueur 200 cm	72
7.4.5.5.2 Longueur 140 cm	72
7.4.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	72
7.4.6.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	72
7.4.6.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 110 X 245 HT CM	73
7.4.6.2 AMENAGEMENT	73
7.4.6.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 110 x 245 ht cm	73
7.4.6.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES	73
7.4.6.3.1 Dimensions 190 x 250 ht cm	73
7.4.6.4 AMENAGEMENT	74
7.4.6.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 190 x 250 ht cm	74
7.4.6.5 PAILLASSE	74
7.4.6.5.1 Longueur 200 cm	74
7.4.6.5.2 Longueur 140 cm	74

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIERS - AGENCEMENTS

7.4.7 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	74
7.4.7.1 BANQUE D'ACCUEIL	74
7.4.7.2 CUISINE EQUIPEE	75
7.4.8 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	76
7.4.8.1 PAILLASSE	76
7.4.8.1.1 Longueur 170 cm	76
7.4.9 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION	76
7.4.9.1 PORTES DE PLACARDS BATTANTES	76
7.4.9.1.1 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE A 2 VANTAUX DE DIMENSIONS TOTALES 100 X 245 HT CM	76
7.4.9.2 AMENAGEMENT	76
7.4.9.2.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 100 x 245 ht cm	76
7.4.9.3 PORTES DE PLACARD COULISSANTES	77
7.4.9.3.1 Dimensions 220 x 250 ht cm	77
7.4.9.3.2 Dimensions 130 x 250 ht cm	77
7.4.9.4 AMENAGEMENT	77
7.4.9.4.1 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 220 x 250 ht cm	77
7.4.9.4.2 AMENAGEMENT DE PLACARD - Dimensions 130 x 250 ht cm	78
7.5 <u>DIVERS GENERAL</u>	78
7.5.1 ORGANIGRAMME	78
7.5.2 NICHOS	78
7.6 <u>PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN</u>	78
7.6.1 BLOCS PORTES PARE FLAMME ACOUSTIQUE - STRATIFIES 2 FACES	78
7.6.1.1 Dimensions 90 x 204 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES	79
7.6.1.2 Dimensions 200 x 230 ht - PF 1/2 HEURE - STRATIFIES 2 FACES + dépose existant	79
7.7 <u>PSE OBLIGATOIRE 2: CONTROLE D'ACCES</u>	79
7.7.1 CONTROLE D'ACCES	79