

**RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE
FILERIS DE FOLCHERAN**

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 9 CHAPE - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES ET MURAUX

Maitre d'ouvrage

CANSSM / FILERIS

77, avenue de Ségur
75714 PARIS Cedex 15

Maîtrise d'œuvre

SELARL BONNET TEISSIER – Architectes

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende
Tél. 04 66 49 14 87

EGIS BÂTIMENT SUD

Avenue Victor Hugo 48000 Mende
Tél. 04 66 32 17 65

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.1 GENERALITES

9.1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Les travaux objet du présent document concernent les travaux du lot : **CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX, relatif au projet de RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN.**

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées s'appliquent à tous ouvrages, tout bâtiment, aile ou niveau ayant la même destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires à apporter au présent document et déjà incluses dans son offre forfaitaire.

Le présent C.C.T.P. n'est pas exclusif et l'entreprise devra se référer aux différentes pièces contractuelles du Marché, et notamment :

- le C.C.A.P.
- le C.C.T.P. tous corps d'états
- les Plans d'architecte
- tout document faisant partie intégrante du Marché, et notamment le PGC et notice du bureau de contrôle.

9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

9.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La proposition de l'entreprise s'entend compris :

- la réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'à la levée des réserves des travaux de revêtements,
- la protection de ses ouvrages en cours de chantier.
- toutes coupes, droites ou courbes, apparentes ou non, entailles, nécessaires à une parfaite exécution.
- les pertes et déchets,
- tous transports, manutentions à tous les étages et dans tous les locaux.
- l'alimentation en fluides des appareils et machines,
- tous accessoires, ingrédients, colles, etc... et les éléments de fixation,
- le nettoyage des sols, l'enlèvement des gravois,
- les travaux de réparation des ouvrages détériorés avant réception.
- tous les percements et raccord nécessaires pour les différents corps d'état.
- la réception des supports avec relevés contradictoires.

9.2.2 PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX - ECHANTILLONS

Les matériels, matériaux et fournitures diverses utilisés pour l'exécution des travaux devront être soumis au Maître d'Oeuvre pour acceptation ou observation avant emploi.

Les différents échantillons seront soumis à l'examen du Maître d'Oeuvre.

Avant l'exécution de ses travaux, l'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d'Oeuvre le lieu de provenance de ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi de ces derniers. Le choix arrêté, l'entrepreneur pourra approvisionner les matériaux

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

nécessaires à l'exécution des ouvrages.

L'acceptation des matériaux par le Maître d'Oeuvre ne saurait en aucune manière, diminuer la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de ses obligations.

9.2.3 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de revêtements de sols, devront être réalisés en respectant les D.T.U., les normes en vigueur, les règles et les agréments du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT et en particulier, D.T.U. 53 revêtements de sols collés.

Dans la mesure où pour certains travaux spéciaux, les documents qui précèdent ne seraient pas applicables, les conditions particulières d'emploi des produits devront être fixées d'un commun accord par l'entrepreneur chargé des travaux de revêtements de sols et le fabricant, et faire l'objet d'une notice précise.

Tous les matériaux à mettre en oeuvre seront accompagnés pour approbation par le maître d'oeuvre d'un agrément technique du CSTB

Nota : à la fin des travaux les sols devront être nettoyés, les sols ou revêtements muraux seront présentés au maître d'oeuvre avant exécution des travaux pour choix teintes et polychromies. Il est à noter que le maître d'oeuvre pourra choisir différentes teintes dans le même local.

9.2.4 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant la date prévue au calendrier d'exécution pour son intervention, l'entrepreneur doit s'assurer que les supports sont conformes aux dispositions du marché.

Il note tous les défauts constatés et les cas de non-conformité au CCTP, et avise le Maître d'Oeuvre de ses constatations, en mentionnant la nature des travaux supplémentaires nécessaires à la parfaite exécution de ses propres travaux.

Toute réclamation ou contestation concernant l'état des surfaces, des ouvrages, etc... ne sera examinée que si elle est faite avant tout commencement d'exécution des travaux décrits au présent lot. Faute de l'avoir fait en temps utile, l'entrepreneur du présent lot sera réputé avoir accepté l'état des ouvrages sur lesquels il intervient.

9.2.5 CONTROLE ET ESSAIS

Tous les essais de contrôle nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d'Oeuvre seront effectués par un organisme agréé, à la charge de l'entreprise.

9.2.6 QUALITE DES PRODUITS

Les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en oeuvre auront fait l'objet d'une évaluation des niveaux d'émission des composés organiques volatiles (COV) et du formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant.

Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles » (classe A ou A+).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.2.7 GARANTIE DU FABRIQUANTS

Les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec l'entreprise adjudicataire, l'engagement de garantie.

L'ADJUDICATAIRE DEVRA PRODUIRE UNE ATTESTATION DU FOURNISSEUR ET L'AGREMENT DU FABRICANT AVANT SIGNATURE DU MARCHE

Sauf dérogations particulières, seules, les fabrications ayant fait l'objet d'un agrément de la part de C.S.T.B. seront employées.

9.2.8 CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur devra **obligatoirement** se rendre sur place afin de prendre connaissance des lieux.

La visite des lieux sera à effectuer durant les dates et horaires définies par le maître d'ouvrage

Il devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixation par rapport aux différents supports existants.

Il ne sera accepté aucun travaux supplémentaire pour des adaptations par rapport à l'existant, sachant que l'entrepreneur est réputé connaître les lieux.

9.2.9 ISOLATIONS ACOUSTIQUE

A - Généralités

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la réglementation en vigueur et le CCTC. Tous les détails de montage, suspentes, isolant, etc..., décrits dans ce dossier doivent être mis en oeuvre par le présent lot même s'ils ne sont pas repris en description dans le CCTP

B - Isolation acoustique

L'entrepreneur du présent lot doit se conformer aux exigences des règlements suivants :

- l'arrêté sur les établissements de santé

- l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement contre les bruits de l'espace extérieur, modifié par la circulaire du 30 mars 1983

- NRA

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires (ou) prescrites dans le présent CCTP à l'intérieur des locaux, en tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend contact avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

9.2.10 NOTA

L'entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue des les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

9.2.11 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMQUES

Les règles Eurocode 8 permettent de classer le bâtiment en zone 2 (faible) et de 3ème catégorie d'importance.

Les paramètres sismiques sont donc à prendre en compte.

9.2.12 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées à l'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.

Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

9.2.13 NOTA - AMIANTE - SS4

**L'entreprise du présent devra obligatoirement avoir la qualification sous section 4, concernant les travaux d'amiante, dans la mesure où on note la présence d'amiante dans le bâtiment.
L'entreprise devra joindre obligatoirement à l'appel d'offre son certificat de qualification.**

9.3 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

9.3.1 ISOLANT ET CHAPE

9.3.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

Localisation :

Salles de bain des chambres

9.3.1.2 CHAPE LIQUIDE CIMENT

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape liquide ciment type ISOFLOOR HPC de chez CEMEXA, ou équivalent (U4P3)

Chape de 5 à 6 cm d'épaisseur désolidarisée sur polyane de 150 microns.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Compris préparation du support dont nettoyage, joint de fractionnement et ponçage après séchage.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
L'ensemble devra être réalisé suivant les DTU correspondant et devra être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions des fabricants.
Compris 2 tests à la pompe carbone, pour contrôle de l'humidité en cours de chantier.
Chape sous avis techniques
Mise en oeuvre sur isolant de sol

Localisation:

Ensemble des locaux de l'extension au RDC, hors chape avec forme de pente

9.3.1.3 ISOLANT SOUS CHAPE

Fourniture et pose d'un isolant de sol type TMS de 100 mm d'épaisseur type TMS EFISOL de chez SOPREMA ou équivalent en panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane y compris toutes sujétions de pose, découpe,...
R= 4.65 m²K/W

Localisation:

Ensemble des locaux de l'extension au RDC

9.3.2 RAGREAGES

9.3.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres

9.3.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape liquide ciment du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3

9.3.3 REVETEMENTS PVC

9.3.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme
Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.
Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1
Revêtement de sol, traité fongistatique et bactériostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation :

Salles de bain des chambres

9.3.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

9.3.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Chambres et circulations

9.3.3.4 RELEVÉS EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec pose revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.3.4 OUVRAGES DIVERS

9.3.4.1 FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordement seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC

Localisation:

Salles de bain des chambres

9.3.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.3.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Entre existant et extension

9.4 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

9.4.1 CHAPE

9.4.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

Localisation :

Salles de bain des chambres et DASRI

9.4.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, local entretien)

9.4.2 RAGREAGES

9.4.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres et DASRI

9.4.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, DASRI)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.4.3 REVETEMENTS PVC

9.4.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactérostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation :

Salles de bain des chambres et DASRI

9.4.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.4.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, DASRI

9.4.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.4.4 OUVRAGES DIVERS

9.4.4.1 FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordements seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salles de bain des chambres et DASRI

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.4.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain, et local entretien

9.4.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

JD existant

9.4.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT

Escalier existant entre RDJ et RDC

9.4.5.1 NOTA

Les revêtements de sols existants de l'escalier sont prévues d'être conservés

9.4.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de bandes d'éveil de vigilance, assurant un contraste visuel et tactile en amont des zones représentant un risque de chutes ou prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les travaux comprendront :

- La découpe soignée du revêtement de sol existant (ou sols PVC) compris évacuation des déblais à la décharge.

- Le nettoyage du support et préparation.

- La fourniture et la pose collée de bandes podotactiles en caoutchouc à pastilles à bords biseautés des établissements FORBO ou équivalent. Les bandes devront être adaptées aux largeurs de passage des zones auxquelles elles sont associées.

- La pose des bandes s'effectuera à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composants de type EUROMIX PU88 des établissements FORBO EUROCOL ou équivalent, à raison de 250g/m² (selon les préconisations du fabricant).

- Soudure et raccords avec le revêtement de sols existants

- Implantation des bandes d'éveil de vigilance selon la réglementation en vigueur.

- Les bandes podotactiles devront être visuellement contrastées des autres surfaces courantes de sol.

- Compris à ce poste toutes sujétions de découpes éventuelles.

- Teinte au choix de l'architecte

Caractéristiques techniques :

- Classement de réaction au feu minimum exigé : M4 (PV d'essais à fournir).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Localisation:

Escaliers (palier haut et intermédiaire)

9.4.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de contremarches de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel des premières et dernières contremarches de chaque volée d'escalier

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support existant (de type PVC) et préparation.
- Mise en oeuvre de bandes adhésives haute performance (épaisseur 0.075 mm) adaptées à un trafic moyen.
- Implantation des contremarches de vigilance selon la réglementation en vigueur.
- Teinte au choix de l'architecte
- Hauteur: 10 cm minimum

Localisation:

Escaliers

9.4.5.4 NEZ DE MARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la fourniture et pose de nez de marches antidérapants et de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support et préparation.
- Mise en oeuvre de nez de marches antidérapant de type RESINOX PLAT de chez ROMUS ou équivalent. Nez de marches antidérapant en inox ép 1.2 mm avec insert de 4 mm de résine coulée (teinte au choix de l'architecte) - **Posé collée**, compris toutes sujétions de mise en oeuvre
- la protection des ouvrages conservés
- Implantation des nez de marches selon la réglementation en vigueur.

Localisation:

escalier

9.5 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

9.5.1 CHAPE

9.5.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Localisation :

Salles de bain des chambres

9.5.1.2 CHAPE LIQUIDE CIMENT

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape liquide ciment type ISOFLOOR HPC de chez CEMEXA, ou équivalent (U4P3)

Chape de 5 à 6 cm d'épaisseur désolidarisée sur polyane de 150 microns.

Compris préparation du support dont nettoyage, joint de fractionnement et ponçage après séchage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

L'ensemble devra être réalisé suivant les DTU correspondant et devra être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Compris 2 tests à la pompe carbone, pour contrôle de l'humidité en cours de chantier.

Chape sous avis techniques

Mise en oeuvre sur dalle BA

Localisation:

Ensemble des locaux hors chape avec forme de pente

9.5.2 RAGREAGES

9.5.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres

9.5.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape liquide ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3

9.5.3 REVETEMENTS PVC

9.5.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactériostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation :

Salles de bain des chambres

9.5.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

9.5.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement, type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Chambres et circulations

9.5.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.5.4 OUVRAGES DIVERS

9.5.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordements seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salles de bain des chambres

9.5.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.5.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Entre existant et extension

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.6 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

9.6.1 CHAPE

9.6.1.1 CHAPES CIMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

Localisation :

Salles de bain des chambres et DASRI

9.6.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des sols au R+1 avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, local entretien)

9.6.2 RAGREAGES

9.6.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres et DASRI

9.6.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au R+1 avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, local entretien)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.6.3 REVETEMENTS PVC

9.6.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactérostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation :

Salles de bain des chambres et DASRI

9.6.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.6.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

chambres, circulations, lave bassin, tisanerie, local entretien

9.6.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.6.4 OUVRAGES DIVERS

9.6.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordement seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salles de bain des chambres et DASRI

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.6.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain, et local entretien

9.6.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

JD existant

9.6.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT

Escalier existant entre Rdc et R+1

9.6.5.1 NOTA

Les revêtements de sols existants de l'escalier sont prévues d'être conservés

9.6.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de bandes d'éveil de vigilance, assurant un contraste visuel et tactile en amont des zones représentant un risque de chutes ou prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les travaux comprendront :

- La découpe soignée du revêtement de sol existant (ou sols PVC) compris évacuation des déblais à la décharge.

- Le nettoyage du support et préparation.

- La fourniture et la pose collée de bandes podotactiles en caoutchouc à pastilles à bords biseautés des établissements FORBO ou équivalent. Les bandes devront être adaptées aux largeurs de passage des zones auxquelles elles sont associées.

- La pose des bandes s'effectuera à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composants de type EUROMIX PU88 des établissements FORBO EUROCOL ou équivalent, à raison de 250g/m² (selon les préconisations du fabricant).

- Soudure et raccords avec le revêtement de sols existants

- Implantation des bandes d'éveil de vigilance selon la réglementation en vigueur.

- Les bandes podotactiles devront être visuellement contrastées des autres surfaces courantes de sol.

- Compris à ce poste toutes sujétions de découpes éventuelles.

- Teinte au choix de l'architecte

Caractéristiques techniques :

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

- Classement de réaction au feu minimum exigé : M4 (PV d'essais à fournir).

Localisation:

Escaliers (palier haut et intermédiaire)

9.6.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de contremarches de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel des premières et dernières contremarches de chaque volée d'escalier

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support existant (de type PVC) et préparation.
- Mise en oeuvre de bandes adhésives haute performance (épaisseur 0.075 mm) adaptées à un trafic moyen.
- Implantation des contremarches de vigilance selon la réglementation en vigueur.
- Teinte au choix de l'architecte
- Hauteur: 10 cm minimum

Localisation:

Escaliers

9.6.5.4 NEZ DE MARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la fourniture et pose de nez de marches antidérapants et de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support et préparation.
- Mise en oeuvre de nez de marches antidérapant de type RESINOX PLAT de chez ROMUS ou équivalent. Nez de marches antidérapant en inox ép 1.2 mm avec insert de 4 mm de résine coulée (teinte au choix de l'architecte) - **Posé collée**, compris toutes sujétions de mise en oeuvre
- la protection des ouvrages conservés
- Implantation des nez de marches selon la réglementation en vigueur.

Localisation:

escalier

9.7 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

9.7.1 CHAPE

9.7.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Localisation :

Salles de bain des chambres et local décontamination

9.7.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des sols au Rdc avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, sanitaires,...)

9.7.2 RAGREAGES

9.7.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres, local décontamination

9.7.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, bureaux, sanitaires,...)

9.7.3 REVETEMENTS PVC

9.7.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactériostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation:

Salles de bain des chambres, local décontamination, sanitaires perso

9.7.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

9.7.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement, type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Chambres, circulations, bureaux,... suivants plans de repérage

9.7.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profils de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maitre d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.7.4 OUVRAGES DIVERS

9.7.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordements seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salles de bain des chambres et local décontamination

9.7.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.7.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Suivant JD existant

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.8 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

9.8.1 CHAPE

9.8.1.1 CHAPES CIMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

Localisation :

Salles de bain des chambres et local décontamination

9.8.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des sols au R+1 avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, sanitaires,...)

9.8.2 RAGREAGES

9.8.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salles de bain des chambres, local décontamination

9.8.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols au RDC avec revêtement PVC U4P3 (chambres, circulations, bureaux, sanitaires,...)

9.8.3 REVETEMENTS PVC

9.8.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactérostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation:

Salles de bain des chambres, local décontamination, sanitaires perso

9.8.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

9.8.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Chambres, circulations, bureaux,... suivants plans de repérage

9.8.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.8.4 OUVRAGES DIVERS

9.8.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordements seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salles de bain des chambres et local décontamination

9.8.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.8.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Suivant JD existant

9.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

9.9.1 CHAPE

9.9.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).
Finition lissé.

Localisation :

Salle de bain chambre polysommeil

9.9.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).
Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des locaux, hors salle de bain

9.9.2 RAGREAGES

9.9.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salle de bains chambre poly sommeil

9.9.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des sols hors salle de bains

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.9.3 REVETEMENTS PVC

9.9.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactérostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation:

Salle de bains chambre poly sommeil

9.9.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.
- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.9.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone, hors salle de bain chambre polysommeil

9.9.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.9.4 OUVRAGES DIVERS

9.9.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordement seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

Localisation:

Salle de bain chambre

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.9.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.9.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Suivant JD existant

9.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION

9.10.1 CHAPE

9.10.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE

Exécution de chape au mortier de ciment 6 cm armée d'un treillis soudé, compris formes de pente vers siphons.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissé.

Localisation :

Salle de bain chambres et local décontamination

9.10.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Ensemble des locaux, hors salle de bain

9.10.2 RAGREAGES

9.10.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape mortier avec forme de pente du par le présent lot. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salle de bains et WC des chambres, local décontamination.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.10.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone, hors zone avec forme de pente

9.10.3 REVETEMENTS PVC

9.10.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES

Fourniture et mise en oeuvre sol collé type Taralay Sécurité TARADOUCHE de chez GERFLOR ou équivalent teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme
Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Revêtement de sol, traité fongistatique et bactérostatique, type Forum S.D, antidérapant, soudable à chaud.

Etanchéité en rives par remontée en plinthe sur forme d'appui sur 20 cm, compris cordons d'angles, pièces d'angles type CORDON D'ANGLE CA 12 Réf H204 de chez GERFLOR ou équivalent et toutes sujétions de finition.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Pose sur ragréage à la charge du présent lot

Localisation:

Salle de bains et WC des chambres, local décontamination, sanitaires hommes et femmes

9.10.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural, traité fongistatique et bactérostatique, type TARADOUCHE MURAL de chez GERFLOR ou équivalent, soudure des joints à chaud.

Réaction au feu conforme à la norme EN 13 501-1

Traitement des angles par forme d'appui ou masticage en compensation de la pièce.

Chevauchement de 3 cm minimum avec remontées en plinthes. Masticage au droit des fixations, traverses murales, huisseries.

Teinte au choix du Maître d'Ouvrage, avec possibilité polychromie.

Choix complet dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Attention compte tenu de la garantie décennale du procédé mis en oeuvre, les points suivants devront être respectés :

- Travaux réalisés conformément aux prescriptions du fabricant.
- Déclaration à adresser au fabricant en R + AR à l'ouverture du chantier.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

- Déclaration à assurance avec souscription d'un avenant "technique non courante".

NOTA : hauteur prévu 2m50 dans salles de bain

Localisation:

Périphéries des salles de bain des chambres et WC chambre

9.10.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone, hors salle de bain, wc et sanitaires

9.10.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec pose revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.10.4 OUVRAGES DIVERS

9.10.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC

Fourniture et pose de siphon de sol spécial PVC de type SIPHONS SITAR H112 ou SIPHON SITAR V H113 de chez GERFLOR ou équivalent.

Diamètre 175 mm ou 192 mm.

Comprenant : grille siphon, support mise en oeuvre, plongeur, anneau de fixation.

Les réservations et raccordements seront dues par le lot SANITAIRES - PLOMBERIE - VMC.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Localisation:

Salles de bain des chambres et local décontamination

9.10.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN

Fourniture et pose de baguette de seuil de douche en PVC réf 0469 de chez TARADOUCHE GERFLOR ou équivalent. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement avec sol.

Localisation:

Entre chambres et salles de bain

9.10.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Suivant JD existant

9.10.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT

9.10.5.1 NOTA

Les revêtements de sols existants de l'escalier sont prévues d'être conservés

9.10.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de bandes d'éveil de vigilance, assurant un contraste visuel et tactile en amont des zones représentant un risque de chutes ou prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les travaux comprendront :

- La découpe soignée du revêtement de sol existant (ou sols PVC) compris évacuation des déblais à la décharge.

- Le nettoyage du support et préparation.

- La fourniture et la pose collée de bandes podotactiles en caoutchouc à pastilles à bords biseautés des établissements FORBO ou équivalent. Les bandes devront être adaptées aux largeurs de passage des zones auxquelles elles sont associées.

- La pose des bandes s'effectuera à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composants de type EUROMIX PU88 des établissements FORBO EUROCOL ou équivalent, à raison de 250g/m² (selon les préconisations du fabricant).

- Soudure et raccords avec le revêtement de sols existants

- Implantation des bandes d'éveil de vigilance selon la réglementation en vigueur.

- Les bandes podotactiles devront être visuellement contrastées des autres surfaces courantes de sol.

- Compris à ce poste toutes sujétions de découpes éventuelles.

- Teinte au choix de l'architecte

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Caractéristiques techniques :

- Classement de réaction au feu minimum exigé : M4 (PV d'essais à fournir).

Localisation:

Escaliers (palier haut et intermédiaire)

9.10.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la pose de contremarches de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel des premières et dernières contremarches de chaque volée d'escalier

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support existant (de type PVC) et préparation.
- Mise en oeuvre de bandes adhésives haute performance (épaisseur 0.075 mm) adaptées à un trafic moyen.
- Implantation des contremarches de vigilance selon la réglementation en vigueur.
- Teinte au choix de l'architecte
- Hauteur: 10 cm minimum

Localisation:

Escaliers

9.10.5.4 NEZ DE MARCHES

L'entreprise titulaire du présent lot devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la fourniture et pose de nez de marches antidérapants et de couleurs contrastées, assurant un contraste visuel

Les travaux comprendront :

- Le nettoyage du support et préparation.
- Mise en oeuvre de nez de marches antidérapant de type RESINOX PLAT de chez ROMUS ou équivalent. Nez de marches antidérapant en inox ép 1.2 mm avec insert de 4 mm de résine coulée (teinte au choix de l'architecte) - **Posé collée**, compris toutes sujétions de mise en oeuvre
- la protection des ouvrages conservés
- Implantation des nez de marches selon la réglementation en vigueur.

Localisation:

escalier

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

9.11.1 ISOLATION ET CHAPE

9.11.1.1 CHAPE LIQUIDE CIMENT

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape liquide ciment type ISOFLOOR HPC de chez CEMEXA, ou équivalent (U4P3)

Chape de 5 à 6 cm d'épaisseur désolidarisée sur polyane de 150 microns.

Compris préparation du support dont nettoyage, joint de fractionnement et ponçage après séchage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

L'ensemble devra être réalisé suivant les DTU correspondant et devra être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Compris 2 tests à la pompe carbone, pour contrôle de l'humidité en cours de chantier.

Chape sous avis techniques

Mise en oeuvre sur isolant de sol

Localisation:

Salle de rééducation et son rangement

9.11.1.2 ISOLANT SOUS CHAPE

Fourniture et pose d'un isolant de sol type TMS de 100 mm d'épaisseur type TMS EFISOL de chez SOPREMA ou équivalent en panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane y compris toutes sujétions de pose, découpe,...

R= 4.65 m²K/W

Localisation:

Salle de rééducation et son rangement

9.11.2 RAGREAGES

9.11.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salle de rééducation et son rangement

9.11.3 REVETEMENTS PVC

9.11.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Salle de rééducation et son rangement

9.11.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profil de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec pose revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.11.4 OUVRAGES DIVERS

9.11.4.1 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de joint de dilatation encastré constitué de cornières en aluminium ou inox et insert souple central, spéciale sols souples, y compris toutes sujétions.

Localisation:

Suivant JD existant

9.12 RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2

9.12.1 CHAPE

9.12.1.1 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC

Exécution de chape au mortier de ciment 3 cm armée d'un treillis soudé. Epaisseur à confirmer après démolition en fonction de l'existant et localisation.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre (joints, etc...).

Finition lissée.

Localisation:

Gymnase et son rangement, rangement rééducation

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.12.2 RAGREAGES ET DIVERS

9.12.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Gymnase et son rangement, rangement rééducation

9.12.2.2 RAGREAGE SUR DALLAGE BA EXISTANTS

Réalisation d'un ragréage prévision 12 kg/m² sur dallage BA existant, sans ou avec revêtements de sol existants, prévus d'être déposé à la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE
Compris préparation des supports, ponçage,...
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Salle virtuelle

9.12.2.3 BARRIERES REMONTEES D'HUMIDITE

Application d'une barrière anti remontée d'humidité sous ragréage, type TEC 024 MVB de chez HBFULLER ou équivalent. Produit bicomposant.
Mise en oeuvre suivant les préconisations du fabricant.
Prise en compte du ragréage ou chape prévu ci après, les 2 produits devront être compatibles.

Localisation:

Gymnase et ces locaux de rangements, rangement rééducation, salle virtuelle

9.12.3 REVETEMENTS PVC

9.12.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.
Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot
Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.
Poinçonnement 0.08
Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.
Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs
Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.
Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

Localisation:

Gymnase et ces locaux de rangements, salle virtuelle

9.12.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profils de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix de l'architecte.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

9.13 PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN

9.13.1 ISOLATION ET CHAPE

9.13.1.1 CHAPE LIQUIDE CIMENT

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape liquide ciment type ISOFLOOR HPC de chez CEMEXA, ou équivalent (U4P3)

Chape de 5 à 6 cm d'épaisseur désolidarisée sur polyane de 150 microns.

Compris préparation du support dont nettoyage, joint de fractionnement et ponçage après séchage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

L'ensemble devra être réalisé suivant les DTU correspondant et devra être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Compris 2 tests à la pompe carbone, pour contrôle de l'humidité en cours de chantier.

Chape sous avis techniques

Mise en oeuvre sur isolant de sol

Localisation:

Extension rééducation

9.13.1.2 ISOLANT SOUS CHAPE

Fourniture et pose d'un isolant de sol type TMS de 100 mm d'épaisseur type TMS EFISOL de chez SOPREMA ou équivalent en panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane y compris toutes sujétions de pose, découpe,...

R= 4.65 m²K/W

Localisation:

Extension rééducation

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.13.2 RAGREAGES

9.13.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE

Réalisation d'un ragréage prévision 5 kg/m² sur chape ciment du par le présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Extension rééducation

9.13.3 REVETEMENTS PVC

9.13.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de revêtement en lés de 2 m doté de traitement anti-encrassement , type TARALAY IMPRESSION CONFORT de chez GERFLOR ou similaire.

Performance acoustique. Encollage simple, joints soudés à chaud, pose sur ragréage prévu à la charge du présent lot

Classement U4 P3 E2 C2, Delta 1dB(A) = 19 dB.

Poinçonnement 0.08

Couvre joint de dilatation aluminium prévu ci-après.

Choix des coloris dans l'ensemble de la gamme au choix du maître d'ouvrage, possibilité de plusieurs couleurs

Façon pour relevés en plinthes comprenant forme d'appui et profil de finition, mise en oeuvre selon prescription du fabricant.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les garanties fabricant sont respectées l'entreprise peut proposer la marque et le type de revêtement de son choix (à préciser dans le quantitatif).

Pose sur ragréage (à la charge du présent lot)

Localisation:

Extension rééducation

9.13.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3

Relevé de sols souples U4P3 en plinthes avec profilé d'appui décoratif PVC pour relevé en plinthe avec profil de finition en partie haute et renfort.

Compris joint acrylique en partie haute du profils de finition pour raccord soigné avec plaques de plâtre Type PAD 10 de chez Tarkett ou similaire teinte au choix du maître d'ouvrage.

Nota : relevés de sols non prévus en surface avec poste revêtements de sols.

Localisation:

En périphérie des sols U4P3, suivant plans de repérage

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.13.4 OUVRAGES DIVERS

9.13.4.1 SEUILS

Fourniture et pose de seuils en inox, de premier choix, pour raccord entre sols existants et sols pvc mis en place, compris fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Entre existant et extension

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

TABLE DES MATIERES

9.1 <u>GENERALITES</u>	1
9.1.1 OBJET DU PRESENT LOT	1
9.2 <u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES</u>	1
9.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX	1
9.2.2 PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX - ECHANTILLONS	1
9.2.3 NORMES ET REGLEMENTS	2
9.2.4 RECEPTION DES SUPPORTS	2
9.2.5 CONTROLE ET ESSAIS	2
9.2.6 QUALITE DES PRODUITS	2
9.2.7 GARANTIE DU FABRIQUANTS	3
9.2.8 CONNAISSANCES DES LIEUX	3
9.2.9 ISOLATIONS ACOUSTIQUE	3
9.2.10 NOTA	3
9.2.11 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES	4
9.2.12 COMPTE PRORATA	4
9.2.13 NOTA - AMIANTE - SS4	4
9.3 <u>RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1</u>	4
9.3.1 ISOLANT ET CHAPE	4
9.3.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	4
9.3.1.2 CHAPE LIQUIDE CIMENT	4
9.3.1.3 ISOLANT SOUS CHAPE	5
9.3.2 RAGREAGES	5
9.3.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	5
9.3.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	5
9.3.3 REVETEMENTS PVC	5
9.3.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	5
9.3.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	6
9.3.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	6
9.3.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	7
9.3.4 OUVRAGES DIVERS	7
9.3.4.1 FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	7
9.3.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	7
9.3.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	7
9.4 <u>RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1</u>	8
9.4.1 CHAPE	8
9.4.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	8
9.4.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM	8
9.4.2 RAGREAGES	8
9.4.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	8
9.4.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	8
9.4.3 REVETEMENTS PVC	9
9.4.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	9

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.4.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	9
9.4.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	10
9.4.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	10
9.4.4 OUVRAGES DIVERS	10
9.4.4.1 FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	10
9.4.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	11
9.4.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	11
9.4.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT	11
9.4.5.1 NOTA	11
9.4.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE	11
9.4.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES	12
9.4.5.4 NEZ DE MARCHES	12
9.5 <u>R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1</u>	12
9.5.1 CHAPE	12
9.5.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	12
9.5.1.2 CHAPE LIQUIDE CIMENT	13
9.5.2 RAGREAGES	13
9.5.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	13
9.5.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	13
9.5.3 REVETEMENTS PVC	13
9.5.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	13
9.5.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	14
9.5.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	14
9.5.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	15
9.5.4 OUVRAGES DIVERS	15
9.5.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	15
9.5.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	15
9.5.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	15
9.6 <u>R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1</u>	16
9.6.1 CHAPE	16
9.6.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	16
9.6.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM	16
9.6.2 RAGREAGES	16
9.6.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	16
9.6.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	16
9.6.3 REVETEMENTS PVC	17
9.6.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	17
9.6.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	17
9.6.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	18
9.6.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	18
9.6.4 OUVRAGES DIVERS	18
9.6.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	18
9.6.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	19
9.6.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	19
9.6.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT	19
9.6.5.1 NOTA	19
9.6.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE	19
9.6.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES	20
9.6.5.4 NEZ DE MARCHES	20

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.7 <u>RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3</u>	20
9.7.1 CHAPE	20
9.7.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	20
9.7.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC	21
9.7.2 RAGREAGES	21
9.7.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	21
9.7.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	21
9.7.3 REVETEMENTS PVC	21
9.7.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	21
9.7.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	22
9.7.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	22
9.7.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	23
9.7.4 OUVRAGES DIVERS	23
9.7.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	23
9.7.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	23
9.7.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	23
9.8 <u>R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3</u>	23
9.8.1 CHAPE	23
9.8.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	24
9.8.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC	24
9.8.2 RAGREAGES	24
9.8.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	24
9.8.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	24
9.8.3 REVETEMENTS PVC	24
9.8.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	24
9.8.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	25
9.8.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	25
9.8.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	26
9.8.4 OUVRAGES DIVERS	26
9.8.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	26
9.8.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	26
9.8.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	26
9.9 <u>R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2</u>	27
9.9.1 CHAPE	27
9.9.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	27
9.9.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC	27
9.9.2 RAGREAGES	27
9.9.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	27
9.9.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	27
9.9.3 REVETEMENTS PVC	28
9.9.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	28
9.9.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	28
9.9.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	29
9.9.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	29
9.9.4 OUVRAGES DIVERS	29
9.9.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	29
9.9.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	30

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.9.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	30
9.10 <u>R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION</u>	30
9.10.1 CHAPE	30
9.10.1.1 CHAPES CEMENTS AVEC FORME DE PENTE	30
9.10.1.2 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC	30
9.10.2 RAGREAGES	30
9.10.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE CIMENT AVEC FORME DE PENTE	30
9.10.2.2 RAGREAGE SUR CHAPE	31
9.10.3 REVETEMENTS PVC	31
9.10.3.1 REVETEMENT DE SOLS ETANCHES	31
9.10.3.2 REVETEMENT MURAL ETANCHE	31
9.10.3.3 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	32
9.10.3.4 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	32
9.10.4 OUVRAGES DIVERS	32
9.10.4.1 FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL SPECIAL PVC	32
9.10.4.2 BAGUETTE DE SEUIL SALLE DE BAIN	33
9.10.4.3 COUVRE JOINT DE DILATATION	33
9.10.5 MISE EN CONFORMITE PMR ESCALIER EXISTANT	33
9.10.5.1 NOTA	33
9.10.5.2 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE	33
9.10.5.3 CONTRASTE VISUEL SUR CONTREMARCHES	34
9.10.5.4 NEZ DE MARCHES	34
9.11 <u>RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1</u>	35
9.11.1 ISOLATION ET CHAPE	35
9.11.1.1 CHAPE LIQUIDE CIMENT	35
9.11.1.2 ISOLANT SOUS CHAPE	35
9.11.2 RAGREAGES	35
9.11.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE	35
9.11.3 REVETEMENTS PVC	35
9.11.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	35
9.11.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	36
9.11.4 OUVRAGES DIVERS	36
9.11.4.1 COUVRE JOINT DE DILATATION	36
9.12 <u>RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2</u>	36
9.12.1 CHAPE	36
9.12.1.1 CHAPE CIMENT EP 30 MM - SOUS SOL PVC	36
9.12.2 RAGREAGES ET DIVERS	37
9.12.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE	37
9.12.2.2 RAGREAGE SUR DALLAGE BA EXISTANTS	37
9.12.2.3 BARRIERES REMONTEES D'HUMIDITE	37
9.12.3 REVETEMENTS PVC	37
9.12.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	37
9.12.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	38
9.13 <u>PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN</u>	38
9.13.1 ISOLATION ET CHAPE	38
9.13.1.1 CHAPE LIQUIDE CIMENT	38

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°9 : CHAPES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET MURAUX

9.13.1.2 ISOLANT SOUS CHAPE	38
9.13.2 RAGREAGES	39
9.13.2.1 RAGREAGE SUR CHAPE	39
9.13.3 REVETEMENTS PVC	39
9.13.3.1 REVETEMENTS U4P3 ACOUSTIQUE	39
9.13.3.2 RELEVES EN PLINTHES AVEC PROFILS - SOLS U4P3	39
9.13.4 OUVRAGES DIVERS	40
9.13.4.1 SEUILS	40