

PHASE 2

TABLEAU DE CARACTERISTIQUE DES BETONS		
Type d'ouvrage	Classe d'exposition	Classe de resistance
Gros béton	X0	C20/25
Béton pour fondations armé	XC2 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés	XC1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux	XC4 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux	XC4 - XF3	C30/37

NOTA:
- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (électricité plomberie...),
- Les arases seront à confirmer par le charpentier,
- Réserve pour les menuiseries à confirmer par les lots concernés.
- Le niveau +0.00 est équivalent au niveau +--- NGF

Légende des hachures:								
	attente raidisseurs verticaux		raidisseurs verticaux					
	poteau BA		poteau BA					
	mur agglomère		attente poteau BA					
	mur banché		départ niveau supérieur					
dan/m2	A	B	C	D	E	F	G	H
Exploitations								
Revêtements								
Cloisons								
Aciers : HA : 500 MPa Treillis soudé : 500 MPa			Béton : Fc 28 jours : 25/30 MPa					
Module de Westergaard : 50MPa/m mini			Contrainte de sol: cf. rapport LY 25 16745 G2AVP					

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE RESPIRATOIRE
FILIERIS DU FOLCHERAN
07140 GRAVIERES

Maitre d'ouvrage:
FILIERIS
77 Avenue de Sèze
49000 MONTREUIL

Filiéris
la santé en action

Architecte:
Bouet & Tesson Architectes
8 Rue de Valenciennes
49000 MONTREUIL

BONNET & TEISSIER
ARCHITECTES

Bureau d'études:
EGIS
Avenue Victor Hugo
49000 MONTREUIL

egis

COFFRAGE HAUT RDJ
PHASE 2

Indice	Date	Observations/Modifications	Vérifié par	Dessiné par
0	09/03/26	Première diffusion	J.TEISSIER	J.TEISSIER

N° Affaire	Phase	Date	Ech	N° Plan	Indice
093-B-25	PRO	09/03/26	1/50	BA 02.2	0