

PHASE 3

Attention cuve fioul existante a proximité !/!

démolition dalle existante + remblai hors lot G.O

TdP 37: 60x60x60ht
[A.S.:.../±0.00]
+pieu

TdP 38: 60x60x60ht
[A.S.:.../±0.00]
+pieu

TdP 39: 60x60x60ht
[A.S.:.../±0.00]
+pieu

TdP 40: 60x60x60ht
[A.S.:.../±0.00]
+pieu

Lg : BA 20x50ht
Seuil BA

CP=150 kg/m²
CE=400 kg/m²

Dalle portée
Predalle ép. 20cm
+0.00F/0.00F
-0.16B/0.00Fin

Ancre longrine dans l'existant

Ancre dalle BA et longrine dans l'existant

PEHD DN50

Espace dist
34.95
HSP : 2.75

Reserve Centrale
44.04 m²
HSP : 3.22

Dég.t
22.92 m²
HSP : 2.50

Désenfumage (So à créer)
VB trassée en plafond
Désenfumage (en to

RSV désenfumage
VB
70x70ht
Démolition

TABLEAU DE CARACTERISTIQUE DES BETONS

Type d'ouvrage	Classe d'exposition	Classe de resistance
Gros béton	X0	C20/25
Béton pour fondations armé	XC2 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA intérieurs protégés	XC1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux	XC4 - XF1	C25/30
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux	XC4 - XF3	C30/37

NOTA:

- L'ensemble des réservations sera à transmettre par les entreprises (électricité plomberie....).
- Les arases seront à confirmer par le charpentier.
- Réreservation pour les menuiseries à confirmer par les lots concernés.
- Le niveau ±0.00 est équivalent au niveau +---- NGF

Légende des hachures:

	attente raidisseurs verticaux		raidisseurs verticaux
	poteau BA		attente poteau BA
	mur agglos		départ niveau supérieur
	mur banché		

dan/m2	A	B	C	D	E	F	G	H
Exploitations								
Revêtements								
Cloisons								
Aciers : HA : 500 MPa Treillis soudé : 500 MPa				Béton : Fc 28 jours : 25/30 MPa				
Module de Westergaard : 50MPa/m mini				Contrainte de sol: cf. rapport LY 25 16745 G2AVP				

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE RESPIRATOIRE
FILIERIS DU FOLCHERAN
07140 GRAVIERES

Maitre d'ouvrage:

FILIERIS
77, Rue de Wansiedel
48000 MENDE



Architecte:

Bonnet & Teissier Architectes
8, Rue de Wansiedel
48000 MENDE
Tél: 04.66.49.14.87
Mail: accueil@b48.fr



bureau d'études:

EGIS
Avenue Victor Hugo
48000 MENDE
Tél: 06.42.78.72.34
Mail: jean.teissier@egis-group.com



COFFRAGE HAUT RDJ
PHASE 3

Indice	Date	Observations/Modifications	Vérifié par	Dessiné par
0	09/03/26	Première diffusion	J.TEISSIER	J.TEISSIER

N° Affaire	Phase	Date	Ech	N° Plan	Indice
093-B-25	PRO	09/03/26	1/50	BA 02.3	0