

RECTORAT IEN CFP ROUBAIX - CADRE DE DPGF

DCE - avril 2026

NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

	QUANTITATIF ESTIMATIF	Qté	Unité	Prix Unitaire	PRIX en €HT
LOT 01 - DEPOSE PLATRERIE CLOISONS MODULAIRES PLAFONDS					
2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
	Constat amiable contradictoire des abords (photos)	1,00	U		
	Panneau de chantier	1,00	U		
	Base vie (3 mois)	3,00	U		
	Benne de chantier	1,00	U		
	Signalisation	1,00	fft		
	Clotures	25,00	ml		
	Protections abords / escalier / fermeture de chantier	1,00	fft		
	Nettoyage	1,00	fft		
	Raccordements de chantier	1,00	fft		
	SOUS TOTAL 2,1				
2,2	DEPOSES				
	Panneaux acoustiques muraux	37,00	m²		
	Dalles plafond	200,00	m²		
	Ossature plafond	200,00	m²		
	Equipement elec, terminaux et alimentations, sauf alarme incendie			prévu au lot 03	
	Cloisons, mobilier et portes	102,00	m²		
	SOUS TOTAL 2,2				
2,3	CLOISONS				
	Doublage acoustique contre l'escalier, 45mm isolant + BA13	28,00	m²		
2,3,1	Cloisons 98/48 Coupe-feu 1h local archives : ht310	31,00	m²		
2,3,2	Retombées en plaques de plâtre Ht 35cm	4,00	m²		
2,3,3	Cloisons modulaires auto portantes 50dB Ht : ht250				
	- Cloisons pleines, 50dB	53,00	m²		
	- Cloison vitrée toute hauteur, Ht2,50, 46 dB	19,00	m²		
	- Parties vitrées sur allèges, 46dB	4,00	m²		
	Porte pleine équipée stratifiée PL90cm 32 dB	6,00	U		
2,3,4	Barrières phoniques en plenum	23,23	m²		
2,3,5	Gaine technique	3,10	ml		
	SOUS TOTAL 2,3				
2,4	PLAFONDS				
2,4,1	Plafond placostil CF1h - local archives	7,80	m²		
2,4,2	Dalles de plafond 600x600 acoustiques BLANCHES	125,00	m²		
2,4,3	Plafond acoustique coloré en laine de roche et finition tissu	40,00	m²		
	SOUS TOTAL 2,4				
2,5	MENUISERIE				
2,5,1	Porte pleine équipée PL90cm CF 1/2h+FP	1,00	U		
2,5,2	Clés	1,00	fft		
2,5,3	Baguettes et moulures bâtis de porte	1,00	U		
2,5,4	Butoirs de portes	10,00	U		
2,5,5	Coffre d'habillage réseaux	1,00	fft		
2,5,6	Fourrures et renforts bois	1,00	fft		
2,5,7	Tapis extraplat 120 x 120 gris chiné	1,00	U		
	SOUS TOTAL 2,5				
2,6	RIDEAUX ET STORES				
2,6,1	Rideau acoustique fond de mur en velours 3,60x2,50m ht	9,00	m²		
2,6,2	Voilage devant partie vitrée toute hauteur 2,20mx2,50m ht	1,00	U		
2,6,3	Stores bateau intérieurs tissu tamisant 1,40mx1,50m ht	10,00	U		
	SOUS TOTAL 2,6				
	TOTAL LOT 01 en €HT				
	TOTAL LOT 01 en €TTC				

RECTORAT IEN CFP ROUBAIX - CADRE DE DPGF

DCE - Avril 2026

NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

	QUANTITATIF ESTIMATIF	Qté	Unité	Prix Unitaire	PRIX en €HT
LOT 02 - SOLS SOUPLES ET PEINTURE					
2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2,1,1	Sur ouvrages en béton ou existants	100,00	m²		
2,1,2	Sur ouvrages en plâtre	40,00	m²		
2,1,3	Sur canalisations	PM			
2,1,4	Sur ouvrages en bois	20,00	m²		
2,1,5	Signalétique	6,00	U		
	SOUS-TOTAL 2,1				
2,2	SOL SOUPLE				
2,2,1	Nettoyage	200,00	m²		
2,2,2	Dépose	200,00	m²		
2,2,3	Ragréage	200,00	m²		
2,2,4	pose de sol floqué imprimé	200,00	m²		
2,2,5	Barre de seuil inox broyée vissée	2,00	U		
2,2,6	Plinthes collées mdf (sur murs, placo et doublages)	100,00	ml		
	SOUS-TOTAL 2,2				
2,3	NETTOYAGE	200,00	m²		
	SOUS-TOTAL 2,3				
	TOTAL LOT 02 en €HT				
	TOTAL LOT 02 en €TTC				

NB : Les quantités sont fournies à titre indicatif et doivent faire l'objet d'une vérification par les entreprises

	QUANTITATIF ESTIMATIF	Qté	Unité	Prix Unitaire	PRIX en € HT
LOT 03 - ELECTRICITE					
2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2,1	ELECTRICITE DE CHANTIER				
2,2	PREPARATION				
2,2,1	Dépose				
2,2,2	Consignation				
2,2,3	Prestations zones existantes				
2,3	CIRCUIT DE TERRE				
2,4	DISTRIBUTION PRINCIPALE				
2,4,1	Alimentation CFO depuis les tableaux existant 3° étage	30,20	ml		
	Alimentation CFA depuis la baie de brassage existante	44,00	ml		
2,4,2	Tableau divisionnaire neuf propre au site	1,00	U		
2,4,4	Dispositif d'arrêt d'urgence	1,00	U		
2,5	DISTRIBUTION SECONDAIRE				
2,5,1	Fourreaux				
2,5,2	Chemins de câbles				
	Distribution des CFO depuis le TD propre au site				
	Distribution des CFA depuis la baie de brassage				
2,6	APPAREILLAGE ET PETIT EQUIPEMENT				
2,6,3	Goulottes PVC double compartiment (10x2,80ml ht)	28,00	ml		
2,6,5	Postes de travail (défini dans la légende des plans)	19,00	U		
	Places assises (défini dans la légende des plans)	10,00	U		
	Prises de service de type PC 10/32A	18,00	U		
	Prises informatique supplémentaires de type RJ45 (imprimantes)	2,00	U		
2,7	ECLAIRAGE				
2,7,3	Détecteurs				
	Commandes manuelles				
2,7,4	Luminaires (défini dans la légende des plans)				
	T01	21,00	U		
	T02 petit	8,00	U		
	T02 long	8,00	U		
	T03	3,00	U		
	T04	3,00	U		
	T05	22,00	U		
2,8	ECLAIRAGE DE SECURITE				
2,8,2	Eclairage d'évacuation				
2,8,3	Eclairage d'antipanique				
2,8,5	BAES				
2,10	VENTILATION				
	Gaines de reprise vers moteur existant				
	Bouches de reprise de VMC indiquer le débit :	6,00	U		
3	PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE				
3,2	Départ de l'installation				
3,3	Baie de brassage				
3,4	Câblage interne				
3,5	Rocade optique				
3,6	Points d'accès aux réseaux				
3,7	Matériel actif				
3,8	Repérage				
3,9	Contrôle et recette du précâblage				
4	SSI				
4,2	Protection inhibition de zone				
4,3	Modifications du SSI				
4,4	Remise en service et essais				
TOTAL LOT 03 en € HT					
TOTAL LOT 03 en € TTC					