

C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.C.1	TRAVAUX PREPARATOIRES COMMUNS AUX DEUX PARCELLES					
01.C.1.1	Installation de chantier yc sécurisation vis à vis de la voirie publique	ens	1			
01.C.1.2	Fourniture et pose de panneau de chantier	fft	1			
01.C.1.3	Plan d'exécution	ens	1			
01.C.1.4	Piquetage spécial des réseaux enterrés	ens	1			
01.C.1.5	Participation aux opérations liées au référé préventif	fft	1			
01.C.1.6	Constat d'huissier	ens	1			
	Sous Total					
01.D	PARCELLE BS 122 - 207, rue Division Leclerc (ancienne papéterie)					
01.D.1	DESAMANTAGE					
01.D.1.1	Plan de retrait	fft	1			
01.D.1.2	Installation de chantier de désamiantage	fft	1			
01.D.1.3	Mesures d'empoussièrement	fft	1			
01.D.1.4	Confinements	ens	1			
01.D.1.5	Dalle de sol amiante + colle bitumineuse	m²	49			
01.D.1.6	Dépose coffrage perdu	m²	70			
01.D.1.7	Enlèvement de plaque fibro-ciment au sol	m²	5			
01.D.1.8	Dépose de plaque fibro-ciment ondulée	m²	41			
01.D.1.9	Dépose de plaque fibro-ciment ondulée enterrée	m²	3			
01.D.1.10	Dépose de joints	u	5			
01.D.1.11	Déconstruction d'amiante ciment en gaines et conduits	ml	27			
01.D.1.12	Dépose de revêtement colle et faïence	m²	8			
01.D.1.13	Dépose de complexe d'étanchéité en terrasse	m²	70			
01.D.1.14	Enlèvement plaque de bardage	m²	2			
01.D.1.15	Gestion des déchets	ens	1			
	Sous Total					
01.D.2	PURGES ET DEMOLITION					
01.D.2.1	Débroussaillage	ens	1			
01.D.2.2	Protection particulière et sécurisation	ens	1			
01.D.2.3	Majoration pour démolition soignée	ens	1			
01.D.2.4	Matériaux ou déchets inertes (DI)	fft	1			
01.D.2.4.1	Béton	t				
01.D.2.4.2	Briques	t				
01.D.2.4.3	Tuiles et céramiques	t				
01.D.2.4.4	Terres et pierre	t				
01.D.2.5	Matériaux ou déchets non dangereux (DND)	fft	1			
01.D.2.5.1	Bois	t				
01.D.2.5.2	Cuivre	t				
01.D.2.5.3	Ferreux	t				
01.D.2.5.4	Laines minérales de verre	t				

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

SIGMA -

C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.D.2.5.5	Laines minérales de roche	t				
01.D.2.5.6	Moquette	t				
01.D.2.5.7	Mélange de DND	t				
01.D.2.6	Déchets d'équipements	fft	1			
01.D.2.6.1	Equipements sanitaires	t				
01.D.2.6.2	Matériel industriel	t				
01.D.2.6.3	Equipement divers	t				
01.D.2.6.4	Electroménager	t				
01.D.2.7	Matériaux ou déchets dangereux (DD) Hors amiante	fft	1			
01.D.2.7.1	Autres DEEE Contenant des substances dangereuses	t				
01.D.2.7.2	Autres DEEE non dangereux	t				
01.D.2.7.3	Autres DI	t				
01.D.2.7.4	Génie climatique	t				
Sous Total						
01.D.3	ELEMENTS POLLUES					
01.D.3.1	Dégazage - dépose cuves à fuel	ens	2			
01.D.3.2	Dépose bacs de lavage/décantation	ens	1			
01.D.3.3	Dépose burettes huiles	ens	1			
01.D.3.4	Dépose bidons et fûts	ens	1			
01.D.3.5	Sécurisation pour intervention EODD	ens	1			
Sous Total						
01.D.4	DEMOLITION - REMBLAIEMENT					
01.D.4.1	Remblaiement des excavations issues de la démolition	m3	55			
01.D.4.2	Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport	m3	70			
01.D.4.3	Arase - découpe soignée de murs	ml	13			
Sous Total						
01.D.5	GROS OEUVRE - RAVALEMENT - REPRISE DES MITOYENS					
01.D.5.1	Contrefort béton armé	u	3			
01.D.5.2	Echafaudage	ens	1			
01.D.5.3	Couvertine métallique	ml	13			
01.D.5.4	Remaillage - préparation du support	m²	172			
01.D.5.5	Enduits traditionnels à la chaux	m²	160			
01.D.5.6	Enduit d'imperméabilisation soubassement	m²	29			
01.D.5.7	Arasement de cheminée	ens	1			
Sous Total						
01.D.6	RESEAUX HUMIDES					
01.D.6.1	Drains PVC	ml	25			
Sous Total						
01.D.7	PRE AMENAGEMENT - FINITIONS					
01.D.7.1	Nivellement général de plateforme	m²	330			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

SIGMA -

C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.D.7.2	Profilage - réglage de talus et accotements	m²	33			
01.D.7.3	Puit perdu	ens	1			
01.D.7.4	Bordures béton					
01.D.7.4.1	a) P3	ml	15			
01.D.7.4.2	b) T2	ml	15			
01.D.7.5	Régilage terre végétale	m²	330			
01.D.7.6	Engazonnement simple	m²	330			
01.D.7.7	Couche de roulement					
01.D.7.7.1	Trottoir	m²	15			
01.D.7.8	Clôture	ml	50			
01.D.7.9	Portillon d'accès	ens	2			
Sous Total						
Sous Total						
01.E	PARCELLE BS 126 - 145, rue Division Leclerc (Locaux commerciaux)					
01.E.1	PURGES ET DEMOLITION					
01.E.1.1	Protection particulière et sécurisation	ens	1			
01.E.1.2	Majoration pour démolition soignée	ens	1			
01.E.1.3	Matériaux ou déchets inertes (DI)	fft	1			
01.E.1.3.1	Béton	t				
01.E.1.3.2	Tuiles et céramiques	t				
01.E.1.3.3	Terres et pierre	t				
01.E.1.4	Matériaux ou déchets non dangereux (DND)	fft	1			
01.E.1.4.1	Bois	t				
01.E.1.4.2	Cuivre	t				
01.E.1.4.3	Ferreux	t				
01.E.1.4.4	Laines minérales de verre	t				
01.E.1.4.5	Linoleum	t				
01.E.1.4.6	Mélange de DND	t				
01.E.1.5	Déchets d'équipements	fft	1			
01.E.1.5.1	Equipements sanitaires	t				
01.E.1.5.2	Luminaires	t				
01.E.1.5.3	Equipement divers	t				
01.E.1.6	Matériaux ou déchets dangereux (DD) Hors amiante	fft	1			
01.E.1.6.1	Autres DEEE Contenant des substances dangereuses	t				
01.E.1.6.2	Autres DEEE non dangereux	t				
01.E.1.6.3	Autres DI	t				
01.E.1.6.4	Génie climatique	t				
Sous Total						
01.E.2	DEMOLITION - REMBLAIEMENT					
01.E.2.1	Remblaiement des excavations issu de la démolition	m3	27			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

SIGMA -

C.D.P.G.F.

Affaire n°7667 - CONTREXEVILLE - Déconstruction ancienne papéterie et locaux commerciaux

Lot unique - DESAMANTAGE - DECONSTRUCTION - PRE AMENAGEMENT - REPRISE DES MITO

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
01.E.2.2	Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport	m3	31			
	Sous Total					
01.E.3	GROS OEUVRE - RAVALEMENT - REPRISE DES MITOYENS					
01.E.3.1	Echafaudage	ens	1			
01.E.3.2	Couvertine métallique	ml	6			
01.E.3.3	Remaillage - préparation du support	m²	22			
01.E.3.4	Enduits traditionnels à la chaux	m²	18			
01.E.3.5	Enduit d'imperméabilisation soubassement	m²	10			
	Sous Total					
01.E.4	RESEAUX HUMIDES					
01.E.4.1	Drains PVC	ml	8			
	Sous Total					
01.E.5	PRE AMENAGEMENT - FINITIONS					
01.E.5.1	Nivellement général de plateforme	m²	190			
01.E.5.2	Couvertine béton coulée en place	ml	26			
01.E.5.3	Bordures béton					
01.E.5.3.1	a) P3	ml	26			
01.E.5.4	Clôture	ml	26			
01.E.5.5	Couche de roulement					
01.E.5.5.1	Trottoir	m²	120			
	Sous Total					
01.E.6	TRAITEMENT DE LA CAVE (Parcelle BS 126)					
01.E.6.1	Dépose de petits éléments amiantés enterrés en vrac	ens	1			
01.E.6.2	Condamnation accès cave depuis l'immeuble	ens	1			
01.E.6.3	Déconstruction de la cave	ens	1			
01.E.6.4	Remblaiement des excavations avec matériaux d'apport	m3	31			
01.E.6.5	Enduit d'imperméabilisation soubassement	m²	9			
01.E.6.6	Drains PVC	ml	3,500			
	Sous Total					
01.E.7	DIVERS					
01.E.7.1	Dossier des ouvrages exécutés	fft	1			
01.E.7.2	Nettoyage fin de chantier - repli des installations	ens	1			
	Sous Total					
	Sous Total					
	TOTAL H.T.					
	TVA à 20,00 %					
	TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.