

Surface	Occupant	Ensemble	Sous-ensemble	Code local
Surface utile (m²) 20	Occupant Personnel Nombre max 5	Locaux communs	Admissions	FACT

Sol	Porte	Eclairage artificiel	Appel malade
<u>Revêtement</u> Sol souple avec remontée en plinthe <u>UPEC</u> U4P3E2C2 <u>Caractéristiques</u> Lavage fréquent	<u>Type</u> Pleine <u>Finition</u> Stratifiée avec chants de porte protégés <u>Autre</u> Protection contre les chocs sur 1,20m <u>Passage accès principal</u> Porte simple Largeur passage 93 cm	<u>Niveau éclairage salle (lux)</u> 500 lux <u>Plan de référence</u> 0,85m du sol <u>Commande</u> Manuelle	
<u>Mur</u> <u>Revêtement</u> Lavable <u>Protection</u> Cornière d'angle	<u>Lumière naturelle</u> <u>Eclairage naturel</u> Indispensable <u>Occultation</u> Partielle <u>Type d'occultation</u> Brise soleil extérieur orientable à commande électrique <u>Type de vitre</u> <u>Type de fenêtre</u> Structure aluminium à rupture de pont thermique en première	<u>Acoustique</u> <u>Traitement acoustique supérieur</u> Oui <u>Contrôle d'accès</u> Clef	<u>Traitement d'ambiance</u> <u>Température</u> : 21°C <u>Climatisation</u> Non T° été <u>Rafraîchissement</u> Oui Ecart T° / ext 7°C Pression négative
<u>Plafond</u> <u>Revêtement</u> <u>Caractéristiques</u> plafond 2,70 m			

Plomberie sanitaires	Electricité																														
ml de pailleuse ☐ Point d'eau ☐ Porte serviette ☐ Nb bacs pailleuse ☐ Vidoir ☐ Lavabo ☐ Rangement bas pailleuse ☐ WC ☐ Lave-main ☐ Rangement haut pailleuse ☐ WC PMR ☐ Evacuation ☐ Douche ☐ Miroir ☐ Distributeur savon ☐ Baignoire ☐ Patère ☐ Vasque résine avec mobilier HPL ☐ Baignoire thérapeutique ☐ Essuie mains ☐ Robinet puisage ☐ Siphon de sol ☐ Urinoir ☐	Poste de travail PC+Tél+Ecran+imp. Nbr de poste 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plinthe</th> <th>Gaine Tête de lit</th> <th>Bras</th> <th>H= 1,20m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC 10/16 A+T</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PC 10/16 A Ondulé</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prise RJ45 cat 6</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>PC Tri</td> <td></td> <td>TV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m	PC 10/16 A+T	10			3	PC 10/16 A Ondulé	4				Prise RJ45 cat 6	4			3	Autres					PC Tri		TV		
	Plinthe	Gaine Tête de lit	Bras	H= 1,20m																											
PC 10/16 A+T	10			3																											
PC 10/16 A Ondulé	4																														
Prise RJ45 cat 6	4			3																											
Autres																															
PC Tri		TV																													

Equipements immobiliers (compris dans le programme)	Equipements mobiliers (non compris dans le programme)
2 placards chacun 1,20m de large toute hauteur avec portes battantes, fermable à clé et relevé de sol en plinthe. Réinstallation du classeur automatisé existant.	2 bureaux, 2 fauteuils sur roulettes, 2 chaises, 2 caisson de rangements sur roulettes, 2 PC, 1 imprimante, 2 téléphones, 2 lampes de bureau, 1 porte manteau

Observations