

CONSULTATION

INFRASTRUCTURES POUR LA ZONE DE STOCKAGE AZOTE SUD SYNCHROTRON SOLEIL

Date de diffusion	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications
Mars 2026	 Maitrise d'œuvre	Ing. cryogénie		finale
Destinataires	Soumissionnaires			

PUBLIC

La version électronique fait foi.



TITRE

TABLE DES MATIERES

1. DOSSIER	3
2. CALENDRIER PREVISIONNEL	3
3. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.....	4
4. VISITE OBLIGATOIRE	5
5. EN REPONSE A LA PRESENTE CONSULTATION	5

1. DOSSIER

Cadre de consultation

- Calendrier prévisionnel
- DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire)
- CCTP : AI-VC-CCTP-P-2195-CCTP-SOLEIL-Stock-N2

PLANS :

- SOLEIL STOCK N2 caeba plan 260309
- SOLEIL STOCK N2 ALFI DONNEES CUVE AZOTE

NOTE :

- SOLEIL STOCK N2 caeba NDC

RAPPORT:

- ISROG-AF.2026.01.052-Indice A

2. CALENDRIER PREVISIONNEL

Pour information, les arrêts techniques SOLEIL : Semaine 18 et semaine 25 à 35.

Les travaux devront se faire au début de l'arrêt technique de SOLEIL **entre le 15 juin 2026 et le 30 juin 2026.**

Le stockage doit être opérationnel (en capacité de recevoir la charge prévue) au plus tard le 30/06/2026.

3. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)					
Poste	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
0	INSTALLATION DE CHANTIER ETUDE				
3.1.1	Etude d'exécution, methodologie, plans d'installation, organisation sécurité	ens			0,00 €
3.1.2	Installations de chantier	ens			0,00 €
	Dossier des ouvrages exécutés	ens			0,00 €
Sous-total					0,00 €
3	TRAVAUX GROS-ŒUVRE				
3.2.1	Démolition, Décapage mécanique	m ²			0,00 €
3.2.2	Terrassement en fouille	m ³			0,00 €
3.2.3	Enlèvement des terres	m ³			0,00 €
Sous-total					0,00 €
3.3.1	Semelle de poteau isolée 1,60x1,60x0,60m ht, XC2	u			0,00 €
3.3.2	Dalle BA ep 40 XC2-XF3 C30/37	m ²			0,00 €
3.3.2	Ferraillage	kg			0,00 €
Sous-total					0,00 €
3.4.1	Préparation - Beton de propreté ep 5cm	m ²			0,00 €
3.4.2	Caniveau 300 mm de largeur, longueur 2,00 m, compris couvercle 6T	ml			0,00 €
Sous-total					0,00 €
3.5.1	Reprise bordures et enrobés	m ²			0,00 €
3.5.2	Remise en état des abords	ens			0,00 €
Sous-total					0,00 €
3.6.1	Clôture grillagée sur poteau fer ht 2,00 m	ml			0,00 €
3.6.2	Porte 2 vantaux 2x1m sur clôture grillagée	ml			0,00 €
Sous-total					0,00 €
TOTAL HT					0,00 €
TVA 20%					0,00 €
TOTAL TTC					0,00 €

4. VISITE OBLIGATOIRE

Une visite obligatoire doit être effectuée préalablement à la remise de l'offre.

La demande de visite doit être faite auprès de :

Marc Louvet marc.louvet@synchrotron-soleil.fr

5. EN REPONSE A LA PRESENTE CONSULTATION

Il est demandé :

1. Planification prévisionnelle détaillant les durées d'étude de fabrication et de mise en œuvre
2. Note technique décrivant les moyens et la méthodologie mise en œuvre
3. Proposition de prix

Le cadre de bordereau avec indications des quantités et des prix unitaires à présenter obligatoirement suivant le cadre joint.

Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des situations ou pour toutes modifications demandées par le Maître d'Ouvrage.

Toutes propositions en variante (Marque, type, etc....) devront faire l'objet d'un document annexé à l'offre.

La description des variantes avec indications des plus et des moins-values par rapport à l'offre de base.

L'ensemble des documents techniques (plans, schémas, notes de calculs documentations, etc....) nécessaire au jugement de la variante et afférent à celle-ci. En l'absence de proposition de variante, aucune modification ne sera admise.