

Annexe 9 – D.P.G.F.

Désignation	U	Quantité indicat.	Quantité Entrepr.	Prix unitaire	Prix total
Dossier d'exécution (plans, notes de calculs...)	ens	1			
Installation de chantier et de sécurité	ens	1			
<u>CHAUFFAGE</u>					
<i><u>Production</u></i>					
Groupe extérieur DRV Condensation à air - Réversible					
Type PUHY-PYNW-A TH ou équivalent avec dalle béton support					
PUHY-P300YNW-A2.TH	ens	4			
PUHY-P200YNW-A2.TH	ens	1			
Groupe Inverter monosplit					
PUZ-ZM100YDA.TH	ens	1			
<i><u>Distribution</u></i>					
Réseau liaisons frigorifiques enterré jusqu'aux gaines techniques des bâtiments y compris tubes PVC, tranchées, grillage avertisseur, percements et reconstitution des revêtement de sol à l'identique	ens	6			
<i><u>Émission</u></i>					
Unité intérieure gainable type PEFY ou similaire y compris raccords, supports et toutes sujétions					
PEFY-M63VMA-A1	ens	6			
PEFY-M50VMA-A1	ens	16			
PEFY-M40VMA-A1	ens	10			
PEAD-M100JA2	ens	1			
Plenum motorisé Easyzone medium tel que décrit au CCTP	ens	33			
Gaine flexible acoustique ALFLEX ALU calorifugée	ens	33			
Grille deux en un de type RLC1 + avec plenum FR-X2F	ens	165			
Thermostat numérique central WIFI y compris fourreaux et liaisons	ens	34			
Thermostats numérique WIFI chambres/cuisines	ens	135			

Désignation	U	Quantité indicat.	Quantité Entrepr.	Prix unitaire	Prix total
Unité intérieure cassette 4 voies type PLFY ou similaire y compris raccords, façades, supports et toutes sujétions					
PLFY-M32VMA-A1	ens	2			
PLFY-M25VMA-A1	ens	1			
PLFY-M20VMA-A1	ens	1			
Télécommande Filaire PAR 41MAA	ens	37			
Commande centralisée avancée sans écran y compris liaisons	ens	6			
Gestion et pilotage à distance multi-site	ens	6			
Antenne extérieure avec routeur et carte SIM	ens	6			
Compteur électrique 65 A tri MODBUS	ens	6			
Réseau de condensats en tube PVC - y compris raccords, siphons et toutes sujétions	ens	46			
<u>FAUX PLAFONDS</u>					
Pose ossatures tel que décrit au CCTP	m ²	450			
Pose dalles faux plafond tel que décrit au CCTP	m ²	450			
Soffites placo séjour y compris peinture 0,5 x 0,3 x 5,0	ens	32			
<u>ÉLECTRICITÉ</u>					
Dossier de branchement et CONSUEL nouveaux comptage	ens	6			
<i><u>Zones communes</u></i>					
Tableaux services généraux 36KVA y compris protections conforme au CCTP	ens	6			
Alimentation U1000R2V – 5x6mm ² unités extérieures	ens	6			
<i><u>Logements</u></i>					
Nouvelle protection 2x10A + T à intégrer au tableau existant	ens	33			
Nouvelle alimentation U1000R2V – 3x2,5mm ² , y compris percement et goulottes	ens	33			
Goulotte PVC	ens	33			
<u>TRAVAUX DIVERS</u>					
Traitement acoustique	PM				
Étiquetage	PM				

Désignation	U	Quantité indicat.	Quantité Entrepr.	Prix unitaire	Prix total
Dépose et mise en déchetterie de l'ensemble des appareillages et canalisations non réutilisées y compris chaufferie fuel complète	ens	1			
Vidange, rinçage et remplissage de sable de la cuve à fuel enterrée	ens	1			
Percements	ens	1			
Documents	PM				
Montant total HT					
TVA – 10 %					
Montant total TTC					
Moins value pour gainables sans système de régulation individuelle par pièce AIR ZONE	ens	1			

Désignation	U	Quantité indicat.	Quantité Entrepr.	Prix unitaire	Prix total
<u>TRANCHE OPTIONNELLE</u>					
Dépose et mise en déchetterie de l'ensemble des radiateurs existants dans les logements					
Montant total HT					
TVA – 10 %					
Montant total TTC					