

ESTIMATIFS - PROJET

Chap. :	Total	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF	Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1
N° doc :	D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0	Date révision chapitre :	06/03/26

	SOUS LOTS TECHNIQUES	TOTAL POUR 3 BLOCS SANITAIRES
	Electricité VMC Plomberie Corps d'Etat Secondaire	
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus		
T.V.A.		
TOTAL T.T.C.		

ESTIMATIFS - PROJET

Chap. :	Total	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF	Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1
N° doc :	D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0	Date révision chapitre :	06/03/26

	SOUS LOTS TECHNIQUES	TOTAL POUR 1 BLOC SANITAIRE
	Electricité VMC Plomberie Corps d'Etat Secondaire	
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus		
T.V.A.		
TOTAL T.T.C.		

ESTIMATIFS - PROJET

Chap. :	Electricité VMC	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF	Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1
N° doc :	D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0	Date révision chapitre :	06/03/26

	Désignation	Unités	Quantité		Prix H.T	
			BET	Entreprise	Unitaire	TOTAL
A	<u>CHEMINEMENTS</u>					
A1	Fourreaux ICTA D20	ml	50			
B	<u>DISTRIBUTION</u>					
B1	Prises de courant (2,5mm²)	ml	50			
B2	Eclairage (1,5mm²)	ml	70			
B3	Attentes électriques	U	2			
C	<u>ECLAIRAGE NORMAL</u>					
C1	REF 01 : Hublots LED détection THORN Katona	u	4			
C2	REF 02 : Hublots LED détection Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65+HFS	u	2			
C3	REF 03 : Réglettes étanches 1.2m LED THORN	u	2			
D	<u>APPAREILLAGE</u>					
D1	Prise de courant étanches 2P+T	u	5			
D2	Détecteurs de présence 360°	u	2			
E	<u>RESEAU DE TERRE</u>					
E1	Liaisons équipotentielles	Ens	1			
F	<u>VENTILATION</u>					
F1	Fourniture et pose de gaine aéraulique rectangulaire de diamètre - Ø100mm (pour 3ml)	Ens	3			
F2	Fourniture et pose de bouches de soufflage et reprise Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D100 Registres de réglage manuels y compris accessoires de supportage et de fixation, protection antirouille en extérieure y compris raccordement aux unités terminales et toutes sujétions de pose.	U U	6 6			
TOTAL H.T.						
T.V.A.						
TOTAL T.T.C.						

ESTIMATIFS - PROJET

Chap. :	Plomberie	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF	Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1
N° doc :	D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0	Date révision chapitre :	06/03/26

	Désignation	Unités	Quantité		Prix H.T	
			BET	Entreprise	Unitaire	TOTAL
A	<u>EVACUATION PLOMBERIE</u>					
A1	<u>Evacuations EU-EV en PVC, vidage sanitaires</u>					
	EU Ø32-40 PVC, y compris accessoires de raccordement	ml	10			
	EV Ø 100 PVC, y compris accessoires de raccordement	ml	5			
B	<u>DISTRIBUTION EAU SANITAIRE / EF-EFS - ECS</u>					
B1	<u>Distribution EFS-ECS en canalisation alimentation</u>					
	Canalisation alimentation DN 25 / "1/2	ml	2			
	Canalisation alimentation DN 20 / "1/2	ml	2			
	Canalisation alimentation DN 15 / "1/2	ml	10			
	Canalisation alimentation DN 12 / "1/2	ml				
B2	<u>Organes de distribution, d'isolement</u>					
	Vanne d'isolement DN20	ens	1			
C	<u>APPAREILLAGE</u>					
	Fourniture et pose appareillages sanitaires selon descriptif notice technique					
C1	WC 3/6L cuvette et abattant	u	4			
C2	Lave main suspendu y compris fixations et siphon (robinet existant)	u	2			
C3	Déversoir mural avec robinet	u	1			
C4	Siphon de sol (sanitaires hommes et femmes et local ménage)	u	3			
D	<u>DIVERSES PRESTATIONS</u>					
D1	Plan "P.A.C" (Plan Atelier de Chantier) / avant travaux	ens	1			
D2	Etudes, DOE, Plan récolement des travaux exécutés (P.O.E.) / après travaux	ens	1			
D3	Essai, désinfection réseau	ens	1			
D4	Fourniture et pose d'étiquettes repérages et fléchage des réseaux	ens	1			
TOTAL H.T.						
T.V.A.						
TOTAL T.T.C.						

ESTIMATIFS - PROJET

Chap. :	Corps d'Etat Secondaire	Prescripteur :	TECSOL ANTILLES
Objet :	DPGF	Métreur :	TECSOL ANTILLES
Phase :	PRO	Révision chapitre :	1
N° doc :	D25-1-036_CAF-PRO-FLU-DP_1.0	Date révision chapitre :	06/03/26

	Désignation	Unités	Quantité		Prix H.T	
			BET	Entreprise	Unitaire	TOTAL
A	<u>MENUISERIES INTERIEURES</u>					
A1	PB.1 : 80 x 204 ht	ens	12,00			
A2	Porte coulissante 80 x 204 ht	ens	3,00			
A3	Porte CF1/2h : 80 x 204 ht	ens	1,00			
A4	Plan de travail	ml	5,40			
A5	Organigramme des clés et Armoires à Clés	ens	1,00			
B	<u>PLATRERIE</u>					
B1	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique 70mm	m²	45,00			
B2	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique 98mm	m²	82,00			
C	<u>FAUX-PLAFONDS</u>					
C1	Faux-plafonds Type : Ekla de chez ROCKFON	m²	15,40			
D	<u>REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS</u>					
D1	Carrelage classé R10 (adhérence moyenne)	m²	71,20			
D2	Plinthes droites en grès cérame	ml	44,00			
D3	Faïence murale	m²	108,00			
E	<u>PEINTURE</u>					
E1	Peinture sur murs pièces humides	m²	35,00			
E2	Peinture sur plafonds pièces humides	m²	25,00			
E3	Peinture sur canalisations	ens	1,00			
E4	Nettoyage	ens	1,00			
TOTAL H.T.						
T.V.A.						
TOTAL T.T.C.						