

**RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS 860 ET LOZA
SITE DE L'EXPANSION DE LA CCSS LOZERE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 3 : PLATRERIE – ISOLATION

Maitre d'ouvrage

CCSS DE LA LOZERE

Quartier des Carmes - 48000 MENDE

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende

Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

EGIS - IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende

Tél. 04 66 32 17 65

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 3 - PLATRERIE - ISOLATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
3.1	GENERALITES				
3.1.1	DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX				
	Sous Total				
3.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				
3.2.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX				
3.2.2	CONNAISSANCES DES LIEUX				
3.2.3	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
3.2.4	PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE				
3.2.5	ISOLATION THERMIQUE				
3.2.6	ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION				
3.2.7	PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX				
3.2.8	CONTROLE ET ESSAIS				
3.2.9	CONDITIONS D'EXECUTION				
3.2.10	QUALITE DES PRODUITS				
3.2.11	RESERVATIONS				
3.2.12	SCELLEMENTS - REBOUCHAGE				
3.2.13	COORDINATION				
3.2.14	PERMEABILITE A L'AIR - SPECIFICITE RT 2012				
3.2.15	ISOLATIONS ACOUSTIQUE				
3.2.16	NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES				
	Sous Total				
3.3	BATIMENT 860				
3.3.1	CREATION ACCES AUX COMBLES DANS PLANCHER BETON	ENS	1,00		
3.3.2	DEPOSE DE L'ISOLANT EXISTANT	M2	465,00		
3.3.3	ISOLANT EN COMBLES	M2	465,00		
3.3.4	DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 120 mm + BA 18)	M2	189,00		
3.3.5	DEPOSE PLAFONDS EXISTANTS COURBE	M2	101,60		
3.3.6	DEPOSE PLAFONDS EXISTANTS EN DALLES MINERALES	M2	24,90		
3.3.7	ISOLANT THERMIQUE EN SOUS FACE DE DALLE BA	M2	101,60		
3.3.8	DEPOSE ISOLANT EN SOUS FACE DE DALLE BA	M2	304,00		
3.3.9	ISOLANT EN SOUS FACE DE DALLE BA	M2	304,00		
3.3.10	DEMOLITION / RECONSTRUCTION TETE DE CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE	U	12		
3.3.11	CLOISONS 98/62 CF 1 HEURE	M2	18,00		
3.3.12	PLAFOND PLACO DROIT COUPE FEU 1 HEURE	M2	6,50		
3.3.13	COFFRE CACHE CANALISATIONS	M2	40,00		
3.3.14	NOTA				
	Sous Total				
3.4	BATIMENT LOZA				
3.4.1	DEPOSE PLAFONDS EXISTANTS EN DALLES MINERALES + ISOLANT	M2	256,00		
3.4.2	DOUBLAGES DES MURS DONNANT SUR PLENUM	M2	115,00		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : 2541 - REHABILITATION THERMIQUE DE L'EXPANSION CCSS DE LA LOZERE

Lot n° 3 - PLATRERIE - ISOLATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
3.4.3	DEPOSE PLAFONDS EXISTANTS EN PLAQUE DE PLATRE + ISOLANT	M2	175,00		
3.4.4	MEMBRANE HYGRO REGULANTE	M2	431,00		
3.4.5	ISOLANT + OSSATURE	M2	431,00		
3.4.6	PLAFOND PLACO DROIT COUPE FEU 1 HEURE	M2	8,80		
3.4.7	COFFRE CACHE CANALISATIONS	M2	30,00		
3.4.8	NOTA				
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.