



Maître d'ouvrage



SGAMI OUEST

Direction de l'immobilier
28 rue de la Pilate – CS 40725
35207 - Rennes Cedex 2

ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

1 boulevard Théodore Botrel – 35 400 SAINT MALO



REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES

PROJET

Indice B

ESTIMATION TRAVAUX - LOT 01 V.R.D.

Date d'édition : 22 décembre 2025

Rédigé par : Mickaël VEUGEOIS

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest

Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)

Détail Quantitatif Estimatif (valant Bordereau des Prix Unitaires)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en Euros HT
			Qté	Prix U en Euros	Mt HT en Euros	Qté	Prix U en Euros	Mt HT en Euros	
1	PRESCRIPTIONS GENERALES Cf.CCTP								
2	EXECUTION DES TRAVAUX Cf.CCTP								
3	TRAVAUX PREPARATOIRES								
3.1	Installation, préparation du chantier, pédiluve, réfectoire, vestiaire, salle de réunion, etc... (Cf. CCTP) <i>Lieu de la base-vie : au Nord du bâtiment A (à confirmer par le maître d'ouvrage)</i> <i>La réalisation de la structure empierrée de la base vie (si nécessaire) incombe au présent lot.</i> <i>La fourniture et le raccordement des réseaux pour le fonctionnement de la base-vie incombent au présent lot (électricité, eaux usées et eau potable).</i> <i>Les sanitaires seront mis à disposition par l'ENP</i>	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.2	Signalisation de chantier, phasage, permission, alternat (Cf. CCTP) <i>La vitesse de transit des engins de chantier ne devra pas dépasser 20 km/h.</i> <i>Des panneaux "Travaux" seront installés</i> <i>Des passerelles pour piétons et VL seront mises en place autant que nécessaire</i> <i>A noter que le point névralgique du site est la voie de liaison située entre les bâtiments W et F qui devra obligatoirement restée ouverte et accessible en permanence</i>	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.3	Sondage mécanique ou manuel pour détection réseaux	U	30,00		-	28,00		-	l'unité :
3.4	Piquetage / marquage des réseaux existants	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.5	Maintien du marquage / piquetage des réseaux existants	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.6	Toutes sujétions de plus-value pour croisement de réseaux existants (travail à la main) - le forfait au lieu de passage (qu'il y ait un plusieurs réseaux/caniveaux techniques)	U	30,00		-	25,00		-	le lieu de passage :
3.7	Balayage et nettoyage des voies internes et des abords du chantier	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.8	Constat d'huissier (emprise du chantier y compris accès extérieur)	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.9	Dossier d'exécution	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.10	Implantation des travaux <i>Concertation avec le titulaire du lot 2 ainsi que le personnel en charge de la maintenance du site</i>	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.11	Démolition / évacuation / et/ou stockage d'ouvrages divers								
	<i>dépose et évacuation de bordurette P1</i>	ML	2,00		-	15,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de bordurette A2-CS2</i>	ML	2,00		-			-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et stockage de pavé grès</i>	ML	10,00		-			-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de bordurette T2-CS2</i>	ML	2,00		-			-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de bordurette T2</i>	ML	7,00		-	12,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation gros solin et caniveau béton situés au nord de l'héliport (intégrant le sciage au droit de la languette d'acier)</i>	ML			-	90,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et stockage de pavé grès de récupération (mise à disposition de l'ENP dans des big-bag)</i>	M2			-	70,00		-	le mètre carré :
	<i>dépose soignée de grosses bordurettes béton situées au Sud du bât D</i>	ML			-	11,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de bordurette béton (de part et d'autre de l'allée située au Sud du bâtiment G)</i>	ML			-	47,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et stockage de cache-câble en caoutchouc</i>	ML	40,00		-			-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de conduite EP existante</i>	ML			-	36,00		-	le mètre linéaire :
	<i>dépose et évacuation de regard de branchement EP existant</i>	U			-	4,00		-	l'unité :
	<i>dépose et évacuation de regard avaloir EP existant</i>	U			-	4,00		-	l'unité :
	<i>dépose et évacuation de regard béton AEP existant</i>	U			-	5,00		-	l'unité :
3.12	Déplacement d'un arbuste (situé au Sud du bât G) - Cf. CCTP	U	1,00		-			-	l'unité :

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest

Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)

Détail Quantitatif Estimatif (*valant Bordereau des Prix Unitaires*)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en euros HT
			Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	
3.13	Déplacement d'une table de pique-nique (située au Sud du bât G) - Cf. CCTP	U	1,00		-				l'unité :
3.14	Taille de l'arbuste existant (situé au Sud du bâtiment F)	U	1,00		-				l'unité :
3.15	Taille de sapins existants (situés au Sud-Ouest du bâtiment K)	U	2,00		-				l'unité :
3.16	Sciage enrobés pour réalisation de tranchée, chambre de tirage, puisard, piège à eau	ML	650,00		-	470,00		-	le mètre linéaire :
3.17	Rabotage / scarification des revêtements en béton bitumineux existants y compris évacuation des déchets en décharge	M2	400,00		-	580,00		-	le mètre carré :
3.18	Géoréférencement, dossier de récolement, DOE	ENS	0,70		-	0,30		-	le forfait :
3.19	Réalisation de purge de voirie	M3	14,00		-	6,00		-	le mètre cube :
	SOUS TOTAL 3				-			-	
4	TRAVAUX DIVERS								
4.1	Passage sous bardage (à l'Ouest du bâtiment M)	U	1,00		-				l'unité :
4.2	Passage sous muret pierre (au Nord-Ouest du bâtiment G)	U	1,00		-				l'unité :
4.3	Passage sous clôture plaque béton (au Sud du jardin du bâtiment R1)	U				1,00		-	l'unité :
4.4	Passage sous seuil béton et piège à eau existant (au Nord du bâtiment J)	U				1,00		-	l'unité :
4.5	Passage sous solin/rail acier et sous caniveau béton (au Nord de la plateforme Héliport)	U				6,00		-	l'unité :
4.6	Fourniture et pose de bordure et ou pavé								
	Fourniture et pose de bordurette P1 (au Sud Est du bâtiment L et au Sud Est du bâtiment W, au Nord-Ouest et au Nord-Est de l'Héliport)	ML	2,00		-	18,00		-	le mètre linéaire :
	Fourniture et pose de bordure A2-CS2 (sur côté Ouest du parc de sports)	ML	2,00		-				le mètre linéaire :
	Fourniture et pose de bordure T2 (au Nord-Ouest du parc de Sport, au Sud du jardin du bâtiment R1, au Nord du bâtiment N, au Nord-Est du bâtiment J, au Sud-Ouest du bâtiment K, au Nord-Ouest de l'Héliport)	ML	7,00		-	19,00		-	le mètre linéaire :
	Fourniture et pose de bordure T2-CS2 (sur côté Est du bâtiment H)	ML	2,00		-				le mètre linéaire :
	Fourniture et pose de bordurette P4 posée à l'envers (de part et d'autre de l'allée située au Sud du bâtiment G)	ML				47,00		-	le mètre linéaire :
4.7	Reprise et pose de pavé grès sur 1 rang (à l'Est du bâtiment H, au Sud du bâtiment B1, au Sud-Est du bâtiment W, au Sud du bâtiment F, au Nord-Est du bâtiment J)	ML	10,00		-				le mètre linéaire :
4.8	Repose des grosses bordurettes	ML				11,00		-	
4.9	Récupération des pavés grès, décaottage puis pose sur lit de sable - joints sable (au Nord-Ouest du bâtiment D)	M2	2,00		-				le mètre carré :
4.10	Confection d'un caniveau béton coulé en place (au Nord Est de l'héliport)	ML				7,00		-	le mètre linéaire :
4.11	Fourniture, pose et installation d'une fontaine en acier galvanisé y compris raccordement	ENS				1,00		-	le forfait :
4.12	Reprise de maçonnerie (à l'Ouest du bâtiment W)	U	3,00		-				l'unité :
4.13	Repose de protège-câble	ML	5,00		-				le mètre linéaire :
	SOUS TOTAL 4				-			-	

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest

Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)

Détail Quantitatif Estimatif (valant Bordereau des Prix Unitaires)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en euros HT
			Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	
5	RESEAU EAUX PLUVIALES et EAUX USEES <i>L'entrepreneur comprendra forfaitairement dans le prix de sa tranchée, la fourniture et pose des blindages, les plus-values pour surprofondeur à partir de 1,30m, le remblaiement avec des matériaux d'apport en GNTA 0/31,5 sous voiries, les sujétions de croisement de réseaux existants, de terrassement en terrain de toute nature, de drainage en fond de tranchée si nécessaire</i> <i>Les coudes, culottes, réductions et carotages sont à intégrer dans le prix des tranchées</i> <i>Les mises à niveau des ouvrages sont compris dans le prix des prestations</i> Contrôle de compactage des tranchées (à la charge de l'entrepreneur au titre de son autocontrôle = prévu dans ses prestations)								
5.1	Réalisation de tranchée pour réseaux <i>Pour un Ø315mm EP conduite principale</i> <i>Pour un Ø200mm EP bouche d'engouffrement, avaloir et/ou piège à eau</i> <i>Pour un Ø200mm EU conduite principale</i> <i>Pour un Ø125mm EU branchement</i>	ML ML ML ML				35,00 35,00 45,00 15,00	- - - -	- - - -	le mètre linéaire : le mètre linéaire : le mètre linéaire : le mètre linéaire :
5.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31,5 pour tranchées sous enrobés	T				193,20	-	-	la tonne :
5.3	Fourniture et mise en œuvre de béton de tranchée (si manque de couverture)	M3				17,00	-	-	le mètre cube :
5.4	Fourniture et pose de canalisations <i>Pour un Ø315mm PVC CR16 EP conduite principale</i> <i>Pour un Ø200mm PVC CR16 EP branchement bouche d'engouffrement, avaloir et/ou piège à eau</i> <i>Pour un Ø200mm PVC CR16 EU conduite principale</i> <i>Pour un Ø125mm PVC CR16 EU branchement</i>	ML ML ML ML				35,00 35,00 45,00 15,00	- - - -	- - - -	le mètre linéaire : le mètre linéaire : le mètre linéaire : le mètre linéaire :
5.5	Réalisation d'essais de compactage au pénétromètre sur les remblais de tranchée	ENS				1,00	-	-	le forfait :
5.6	Fourniture et pose de culotte de branchement à 67,30° Piquage accepté uniquement entre 9h00 et 3h00 <i>Ø125/200</i> <i>Ø160/315</i> <i>Ø200/315</i>	U U U				1,00 1,00 1,00	- - -	- - -	l'unité : l'unité : l'unité :
5.7	Fourniture et pose de regard B600 avec tampon fonte hydraulique <i>sur réseau EU à créer</i> <i>sur réseau EU existant</i> <i>sur réseau EP existant</i>	U U U				2,00 1,00 5,00	- - -	- - -	l'unité : l'unité : l'unité :
5.8	Fourniture et pose de bouche d'engouffrement préfabriquée avec grille en fonte C250 - avec décantation et conforme au descriptif du CCTP <i>grille 40 x 40 plate ou concave - conforme PMR</i>	U				1,00	-	-	l'unité :
5.9	Fourniture et pose de piège à eau avec pente intégrée type ULMA ou HAURATON ou équivalent - largeur 25cm avec grille fonte PMR EN24 D400	ML				90,00	-	-	le mètre linéaire :
5.10	Fourniture et pose d'avaloir type ULMA ou HAURATON ou équivalent - avec grille fonte EN24 D400	U				4,00	-	-	l'unité :
5.11	Confection de puisard (terrassement, buse perforée, géotextile, matériaux de carrière drainant, remblaiement) - Cf. CCTP	ENS				4,00	-	-	le forfait :
5.12	Raccordement de conduite à poser sur regard existant	U				2,00	-	-	l'unité :
5.13	Fourniture et pose de regard de branchement visitable EU avec tampon fonte hydraulique C250	U				2,00	-	-	l'unité :
5.14	Dérivation des effluents quelque-soit le débit pendant la durée des travaux (pompage et by-pass)	ENS				1,00	-	-	le forfait :
5.15	Toutes sujétions de raccord de conduites de branchement EU et EP non repérées	ENS				1,00	-	-	le forfait :
5.16	Hydrocurage des réseaux EU et EP neufs y compris nettoyage des fonds de regards et des bouches d'engouffrement	ENS				1,00	-	-	le forfait :

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest
Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)
Détail Quantitatif Estimatif (valant Bordereau des Prix Unitaires)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en euros HT
			Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	
5.17	Tests d'étanchéité des réseaux EU neufs (conduite + branchement + regard + boîte de branchement)	ENS				1,00		-	le forfait :
5.18	Inspection télévisuelle des réseaux EU et EP neufs	ENS				1,00		-	le forfait :
	SOUS TOTAL 5				-			-	
6	RESEAU AEP								
6.1	Forfait pour dépose de purge et vanne	ENS				1,00		-	le forfait :
6.2	Exécution de tranchées en terrain de toute nature								
	1 PE Ø51,4/63 PN16	ML				95,00		-	le mètre linéaire :
	2 PE Ø26/32 PN16	ML				25,00		-	le mètre linéaire :
	3 PE Ø26/32 PN16	ML				5,00		-	le mètre linéaire :
	1 PE Ø26/32 PN16	ML				75,00		-	le mètre linéaire :
	1 PE Ø19/25 PN16	ML				2,00		-	le mètre linéaire :
6.3	Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31,5 pour tranchées sous enrobés	T				126,00		-	la tonne :
6.4	Fourniture et pose de conduites								
	1 PE Ø51,4/63 PN16	ML				95,00		-	le mètre linéaire :
	2 PE Ø26/32 PN16	ML				25,00		-	le mètre linéaire :
	3 PE Ø26/32 PN16	ML				5,00		-	le mètre linéaire :
	1 PE Ø26/32 PN16	ML				75,00		-	le mètre linéaire :
	1 PE Ø19/25 PN16	ML				2,00		-	le mètre linéaire :
6.5	Fourniture et pose de fourreaux pour branchement 19/25	ML				102,00		-	le mètre linéaire :
6.6	Raccords pour polyéthylène en PE électrosoudés (PE100 SDR11)	ENS				1,00		-	le forfait :
6.7	Fourniture et pose de robinet vanne à opercule avec collier électrosoudable	ENS				1,00		-	le forfait :
6.8	Fourniture et pose de selles de branchement ou de dérivation et prises de branchement PEHD des établissements PLASSON	U				8,00		-	l'unité :
6.9	Fourniture et pose de bouche A CLE conique sans embase des établissements HEINRICH ou équivalent	ENS				1,00		-	le forfait :
6.10	Dispositif de branchement Ø25 à Ø40mm	U				9,00		-	l'unité :
6.11	Fourniture et pose de regard tout équipé avec robinet d'arrêt	U				8,00		-	l'unité :
6.12	Fourniture et pose de bouche d'arrosage avec robinet d'arrêt	U				1,00		-	l'unité :
6.13	Fourniture et pose de robinet vanne	U				2,00		-	l'unité :
6.14	Fourniture et pose de purge et de vidange	U				1,00		-	l'unité :
6.15	Fourniture et pose de matériels divers (joint, té, coudes, cônes, bride, etc...) - compris fourniture et pose du Té pour raccordement	ENS				1,00		-	le forfait :
6.16	Fourniture et mise en œuvre de béton pour butée et ancrages	ENS				1,00		-	le forfait :
6.17	Mise à niveau des ouvrages (bouche à clé, regard pour purge, vidange, etc...)	ENS				1,00		-	le forfait :
6.18	Désinfection et essai d'étanchéité du réseau Adduction Eau Potable	ENS				1,00		-	le forfait :
6.19	Pression d'épreuve du réseau	ENS				1,00		-	le forfait :
6.20	Raccordement sur tuyau de branchement existant	ENS				7,00		-	le forfait :
6.21	Prise en charge et raccordement sur réseau AEP existant	ENS				1,00		-	le forfait :
	SOUS TOTAL 6				-			-	

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest

Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)

Détail Quantitatif Estimatif (valant Bordereau des Prix Unitaires)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en euros HT
			Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	Qté	Prix U en euros	Mt HT en euros	
7	MISE A DISPOSITION DE TRANCHEE POUR LE LOT N°2								
	ELECTRICITE et ECLAIRAGE + TELECOM								
7.1	Exécution de tranchées en terrain de toute nature - courants forts et faibles								
	2 TPC Ø160 - Electricité	ML	125,00		-				le mètre linéaire :
	4 TPC Ø110 - Electricité	ML	75,00		-				le mètre linéaire :
	3 TPC Ø110 - Electricité	ML	60,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 - Electricité	ML	130,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 + 1 TPC Ø110 - Electricité	ML	5,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 - Electricité + 1 TPC Ø75 - Eclairage	ML	20,00		-	80,00		-	le mètre linéaire :
	1 TPC Ø160 + 1 TPC Ø110 - Electricité	ML	30,00		-				le mètre linéaire :
	1 TPC Ø110 - Electricité	ML	40,00		-				le mètre linéaire :
	1 TPC Ø75 - Eclairage	ML	20,00		-	20,00		-	le mètre linéaire :
	2 TPC Ø45 - Fibre	ML				11,00		-	le mètre linéaire :
7.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT A 0/31,5 pour tranchées sous enrobés	T	220,50		-	80,85		-	la tonne :
7.3	Fourniture et pose de fourreaux aiguillés - courants forts et faibles								
	2 TPC Ø160 - Electricité	ML	125,00		-				le mètre linéaire :
	4 TPC Ø110 - Electricité	ML	75,00		-				le mètre linéaire :
	3 TPC Ø110 - Electricité	ML	60,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 - Electricité	ML	130,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 + 1 TPC Ø110 - Electricité	ML	5,00		-				le mètre linéaire :
	2 TPC Ø90 - Electricité + 1 TPC Ø75 - Eclairage	ML	20,00		-	80,00		-	le mètre linéaire :
	1 TPC Ø160 + 1 TPC Ø110 - Electricité	ML	30,00		-				le mètre linéaire :
	1 TPC Ø110 - Electricité	ML	40,00		-				le mètre linéaire :
	1 TPC Ø75 - Eclairage	ML	20,00		-	20,00		-	le mètre linéaire :
	2 TPC Ø45 - Fibre + 4 coudes en remontée en pied des bâtiments (2 sur le L et 2 sur le D)	ML				11,00		-	le mètre linéaire :
7.4	Fourniture et déroulage de câble de cuivre nu pour mise à la terre	ML				120,00		-	le mètre linéaire :
7.5	Fourniture et pose d'une chambre de tirage avec fond avec tampon fonte								
	60 x 60 avec tampon fonte C250 sous espaces paysagers	U	6,00		-				l'unité :
	80 x 80 avec tampon fonte C250 sous espaces paysagers	U	3,00		-				l'unité :
	80 x 80 avec tampon fonte C400	U	8,00		-	2,00		-	l'unité :
7.6	Raccordement de 2 TPC Ø160 sur regard existant au Nord-Ouest du bât A	U	1,00		-				l'unité :
7.7	Pénétration dans chambre de tirage existante y compris reprise bétonnage type C (chambre située sous voirie au Sud-Ouest du bâtiment K)	U	1,00		-				l'unité :
7.8	Confection d'un massif coulé + fourniture, pose, installation, raccordement d'un grand mât avec 4 projecteurs	ENS				1,00		-	le forfait :
7.9	Réception, conseil et contrôle du réseau éclairage public	ENS				1,00		-	le forfait :
	SOUS TOTAL 7				-			-	

Maître d'Ouvrage :
Bureau Zonal des Achats et des Marchés Publics
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest
Lot 01 - V.R.D. - Réfection des réseaux électriques à l'Ecole Nationale de Police à Saint-Malo (35)
Détail Quantitatif Estimatif (*valant Bordereau des Prix Unitaires*)

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	TRANCHE FERME (Mise à disposition de tranchées électriques)			TRANCHE OPTIONNELLE (Réseaux complets EU - EP et AEP, mise à disposition de tranchées électriques + mise à disposition de tranchée éclairage au Nord de l'Héliport)			Bordereau des Prix Unitaires en lettres en €uros HT
			Qté	Prix U en €uros	Mt HT en €uros	Qté	Prix U en €uros	Mt HT en €uros	
8	REFECTION								
8.1	Réfection allée en béton bitumineux 0/6 dosé à 120kg/m2 (allée du bâtiment H, au Sud-Est du bâtiment W, au Sud du bâtiment F, au Nord-Est du bâtiment J, à l'Ouest du bâtiment D)	M2	25,00		-	75,00		-	le mètre carré :
8.2	Réfection des tranchées et carrés divers en béton bitumineux 0/10 dosé à 140kg/m2	M2	400,00		-	580,00		-	le mètre carré :
8.3	Joints de scellement après réfection	ML	650,00		-	470,00		-	le mètre linéaire :
8.4	Apport et mise en œuvre de terre végétale	M3	98,00		-	86,00		-	le mètre cube :
8.5	Préparation des sols + ensemencement	M2	490,00		-	430,00		-	le mètre carré :
	SOUS TOTAL 8				-			-	
MONTANT TRAVAUX OFFRE € H.T.			-			-			
T.V.A			-			-			
MONTANT TRAVAUX OFFRE € T.T.C.			-			-			
De part sa compétence professionnelle, il appartiendra à l'entrepreneur, au cours de l'étude détaillée qu'il fera en vue de l'établissement de son offre, de signaler, le cas échéant, au Maître d'œuvre, les omissions, les imprécisions et les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents du marché. Dans le cas où les stipulations du cadre de bordereau ne correspondraient pas à celles des plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, l'Entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il ne pourra réclamer de supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans et sur le cadre de bordereau, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire. En cas de contradictions entre les différentes pièces du marché, les spécifications les plus contraignantes seront prioritairement prises en compte. Il est formellement stipulé que le prix comprendra tous les ouvrages utiles et nécessaires à l'exécution complète des travaux et au parfait achèvement.									
LE.....									
NOM ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR									