




Maître d'ouvrage



SGAMI OUEST

Direction de l'immobilier
28 rue de la Pilate – CS 40725
35207 - Rennes Cedex 2

ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

1 boulevard Théodore Botrel
35 400 SAINT MALO



REFECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES

DCE

DPGF

Date d'édition : 23 janvier 2026
Rédigé par : Benoît JUGAN

N°	LIBELLE	U	Qte	Prix Unitaire	Total HT
1	GENERALITES				
	- Gestion des déchets - Coordination - Documents à fournir - Réception de l'installations	u u u u			
	MONTANT HT CHAPITRE 1 : GENERALITES				
2	LIMITES DE PRESTATION				Sans Objet
3	TRAVAUX DE DEPOSE				
	- Neutralisation et consignation - Repérage des réseaux existants - Dépose des protections départs bâtiments H et L dans tableau général bâtiment D compris mise en place obturateurs - Dépose des alimentations bâtiments B, B', H et L - Dépose des protections départs bâtiment N, G et F dans les différents tableaux - Dépose de l'alimentation bâtiment J depuis poste - Dépose des alimentations bâtiments F, G et N - Dépose de l'alimentations bâtiment Z - Suppression des départs dans tableau atelier	Ens Ens Ens Ens Ens u u u Ens			
	MONTANT HT CHAPITRE 3 : DEPOSE				
4	PLACARD TECHNIQUE BATIMENT J				
	- Porte CF EI30 2 vantaux 930+930 x 2040 avec ferme-porte - Cloison CF 1H - Plafond CF 1H - Dépose châssis vitré bâtiment M - Obturation par complexe CF 1H - Peinture sur menuiserie - Peinture sur cloison et plafond	u m² m² u Ens u Ens			
	MONTANT HT CHAPITRE 4 : PLACARD BATIMENT J				
5	TABLEAUX ELECTRIQUES				
5.2	TABLEAU GENERAL BATIMENT J				
	- Tableau général bâtiment J suivant CCTP - Alimentation depuis panneau de comptage tarif jaune - Reprise des câbles dojo, salle de musculation, bungalows et bornes de charges - Réalimentation du bâtiment atelier depuis TGBT	Ens u Ens Ens			
5.3	TABLEAU GENERAL BATIMENT M				
	- Extension tableau général bâtiment M suivant CCTP - Alimentation de l'extension depuis le tableau général existant	u Ens			
5.4	TABLEAU GENERAL BATIMENT W				
	- Tableau général W suivant CCTP - Reprise des câbles vestiaires et chaufferie	u Ens			
	MONTANT HT CHAPITRE 5 : TABLEAUX ELECTRIQUES				

N°	LIBELLE	U	Qte	Prix Unitaire	Total HT
6	CHEMINEMENTS				
	- Chemins de câbles type Dalle Marine capotés	ml			
	- Chemin de câbles type Fil	ml			
	- Goulotte PVC	ml			
	- Fourreaux TPC	ml			
	- Profilé aluminium pour remontée	ml			
	- Coffret mât éclairage suivant CCTP	u			
	MONTANT HT CHAPITRE 6 : CHEMINEMENTS				
7	RESEAU DE DISTRIBUTION				
	Percement pour pénétration des câbles				
	- Bâtiment B	u			
	- Bâtiment B'	u			
	- Bâtiment H	u			
	- Bâtiment M	u			
	- Bâtiment L (récupération du passage existant)	u			
	- Bâtiment J	u			
	- Bâtiment G	u			
	- Bâtiment D	u			
	- Bâtiment F	u			
	- Bâtiment N	u			
	- Calfeutrement après passage des câbles et fourreaux	Ens			
	- Canniveau en sol pour réception des fourreaux dans bâtiment J	Ens			
	<u>Alimentation bâtiment B - 100 A</u>				
	- Câble FR N1X1G1 5G95 mm²	ml			
	- Cheminement dans bâtiment dépose repose faux-plafond	ml			
	- Raccordement	u			
	<u>Alimentation bâtiment H - 63 A</u>				
	- Câble FR N1X1G1 5G50 mm²	ml			
	- Cheminement dans bâtiment dépose repose faux-plafond	ml			
	- Raccordement	u			
	<u>Alimentation bâtiment L - 40 A</u>				
	- Câble FR N1X1G1 5G50 mm²	ml			
	- Cheminement dans bâtiment dépose repose faux-plafond	ml			
	- Raccordement	u			
	<u>Alimentation Mât éclairage</u>				
	- Câble FR N1X1G1 5G16 mm²	ml			
	- Coffret PC en pied de mât	u			
	- Raccordement	u			
	<u>Alimentation tableau atelier bâtiment J - 63A</u>				
	- Câble FR N1X1G1 5G16mm²	ml			
	- Goulotte en remontée	ml			
	- Raccordement	u			

N°	LIBELLE	U	Qte	Prix Unitaire	Total HT
	<u>Alimentation Bâtiment G - 63 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G25 mm² - Cheminement en intérieur - Raccordement	ml ml u			
	<u>Alimentation Bâtiment N - 40 KW</u> - Câble FR N1X1G1 5G16 mm² - Cheminement en intérieur - Raccordement	ml ml u			
	<u>Alimentation Bâtiment D - 80 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G35 mm² - Cheminement en intérieur - Raccordement	ml ml u			
	<u>Alimentation Bâtiment F - 63 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G35 mm² - Cheminement en intérieur - Raccordement	ml ml u			
	<u>Alimentation Bâtiment Z - 100 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G70 mm² - Raccordement	ml u			
	<u>Alimentation bungalows Bâtiment K - 63 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G16 mm² - Raccordement	ml u			
	<u>Alimentation bâtiment W - 100 A</u> - Câble FR N1X1G1 5G70mm² - Profilé alu en façade - Raccordement	ml ml u			
	TOTAL HT CHAPITRE 7 - RESEAU DE DISTRIBUTION				
8	TRAVAUX FIN DE CHANTIER				
	- Contrôle et essais - Divers Contrôle de l'installation par organisme agréé Consuel - Dépose des alimentations bâtiments F, G et N - Dépose de l'alimentations bâtiment Z	Ens Ens u u H H			
	TOTAL HT CHAPITRE 8 - TRAVAUX FIN DE CHANTIER				

N°	LIBELLE	U	Qte	Prix Unitaire
1	GENERALITES			
2	LIMITES DE PRESTATION			
3	TRAVAUX DE DEPOSE			
4	PLACARD TECHNIQUE BATIMENT J			
5	TABLEAUX ELECTRIQUES			
6	CHEMINEMENTS			
7	RESEAU DE DISTRIBUTION			
8	TRAVAUX FIN DE CHANTIER			
	MONTANT TOTAL HT LOT 02 ELECTRICITE			
	TVA 20%			
	MONTANT TOTAL TTC LOT 02 ELECTRICITE			