



**PRÉFET
DE LA GIRONDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Maîtrise d'ouvrage

**Direction interdépartementale des routes
Atlantique**

Mission Maîtrise d'Ouvrage
Cité administrative
2 rue Jules ferry
33090 BORDEAUX cedex

A630

Réparation de l'ouvrage hydraulique de l'Eau Bourde

Dossier de consultation des entreprises

1.7 – Détail Estimatif (DE)

Maîtrise d'œuvre Direction interdépartementale des routes Atlantique Service d'Ingénierie Routière Cité administrative 2 rue Jules ferry 33090 BORDEAUX cedex	établi par : le responsable du projet Bordeaux, le Yann Le Vaillant	vérifié par : le Chef du SIR Bordeaux, le Mathias RACHET
--	--	---

N°	Désignation des prix	U	Qté retenue	Prix Unitaire €	Totaux €
100 - PRIX GÉNÉRAUX					
101	Installations de chantier				
101-1	Installation principale	Ft	1		
101-2	Installation déportée	Ft	1		
102	Études de méthodes et d'exécution	Ft	1		
103	Suivi des conditions météorologiques	Ft	1		
104	Travaux de remise en état en cas d'intempéries	Ft	1		
105	Épreuves de convenance	Ft	1		
106	Dossier de récolement de l'ouvrage	Ft	1		
			Sous total 100		
200 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
201	Batardeaux et dévoiement du cours d'eau	Ft	1		
202	Moyens d'accès et dispositifs provisoires	Ft	2		
203	Levés topographiques	Ft	1		
204	Protection de l'environnement	Ft	1		
205	Nettoyage des sommiers	U	2		
206	Réhabilitation de la barrière légère	M	16,00		
207	Dépose des dispositifs de collecte des eaux	U	4		
208	Enrochement des berges amont rive gauche	T	50,000		
			Sous total 200		
300 - RÉPARATION DES FÛTS DE PILES					
301	Dépose des chemises métalliques	U	8,00		
302	Purge des bétons des piles	m²	40,00		
303	Fourniture et pose d'armatures	kg	1 000,000		
304	Reconstitution des piles	m³	10,00		
			Sous total 300		
400 - DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DU PERRÉ RIVE GAUCHE					
401	Déconstruction du perré et de la dalle de visite	m³	70,000		
402	Terrassement et préparation	m³	40,000		
403	Mise en place du drainage	m	60		
404	Coffrages pour parements simples	m²	20,000		
405	Bétonnage du perré	m³	120,000		
406	Fourniture et mise en place de garde-corps	m	60,000		
407	Escalier d'accès sécurisé	U	1,000		
			Sous total 400		
500 - RÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DU PERRÉ RIVE DROITE					
501	Traitement des fractures par agrafage	m	60,000		
502	Préparation et traitement des épaufrures	dm²	10,000		
503	Déconstruction et terrassement du haut du perré	m³	30,000		
504	Mise en place du coffrage	m²	20,000		
505	Bétonnage d'une dalle de visite	m³	40,000		
506	Fourniture et mise en place de garde-corps	m	60,000		
507	Nettoyage des barbacanes existantes	U	30,000		
508	Escalier d'accès sécurisé	U	1,000		
			Sous total 500		
600 - ÉTANCHÉIFICATION ENTRE LES DEUX TABLIERS					
601	Chape en toit de remplissage	m²	60,000		
602	Revêtement d'imperméabilisation	m²	80,000		
			Sous total 600		
700 - EXPLOITATION					
701	Agrément des équipes de pose et de dépose de la signalisation temporaire	Ft	1		
702	Mesures d'exploitation A630				
702-1	Fermeture bretelle 17eE2	Ft	1		
702-2	Neutralisation voies médiane et de droite	Ft	1		
702-3	Neutralisation voies médiane et de gauche dans les deux sens de circulation	Ft	1		
702-4	Fermeture bretelle 18iE1	Ft	1		
			Sous total 700		
			TOTAL Euros HT		
			TVA 20%		
			TOTAL Euros TTC		