Aile 1 & Noyau central

Aile 2

SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF - LIGNE - DEVISQUANT
			ECLAIRAGE		
	1	55W	LUMINAIRE ETANCHE 2700 – 4100 – 7000lm – 4000K	SYLVANIA	RESISTO 7000
	2	30W	PANE LED SQUARE 2700 – 3000 – 4000 – 5700 (FD) – 4000	SYLVANIA	START PANEL
	3	34W	PANE LED SQUARE – ECLAIRAGE INDIRECT 4000K – 4000lm – IP20 – 4000	SYLVANIA	OFFICE LITE
	4	36W	PANE LED RECTANGLE 2700 – 3000 – 4000 – 5700 – 4000	SYLVANIA	PANEL 36
	5	7W	DOWNLIGHT ENCASTRE 70° Ø78mm 2700 – 4000 – 6500 – 4000K	SYLVANIA	TOUCHLINE
	6	23W	DOWNLIGHT ENCASTRE Ø225mm 2700 – 3000 – 4000 – 4000K	SYLVANIA	START
	7	62W	DOWNLIGHT Ø595mm 2700 – 3000 – 4000 – 5700 – 4000K	SYLVANIA	START
	8	E27 11W	APPLIQUE INDIRECT	SAMODE	BENDZ
	9	14W	SUSPENSION 1200x70mm 2700 – 3000 – 4000K	SAMODE	PURSELL 70
	10	15W	APPLIQUE LAVABO 830mm 2700 – 3000 – 4000K	ELECTRA	CORAL
	11	30W	APPLIQUE 1200mm 2700 – 3000 – 4000K	SYLVANIA	OFFICELYTE
	12		GAINE TETE DE LIT		
			ECLAIRAGE DE SECURITE		
			BLOC AUTONOME ECLAIRAGE DE SECURITE - 45LMS SA5		
			BLOC AUTONOME ECLAIRAGE DE SECURITE – 365LMS SA5		
			BLOC AUTONOME PORTAIR D'INTERVENTION 1501LMS		
			PETIT APPAREILLAGE ET DIVERS		
			INTERRUPTEUR 1MPC ALLUMAGE ENCASTRE ETANCHE 1+TMPA 1x1POLE		
			DOUBLE ALLUMAGE		
			BOUTON POUSSOIR		
			COMMANDE STORE		
			INTERRUPTEUR 1MPC ALLUMAGE ENCASTRE ETANCHE 1+TMPA 1x1POLE		
			DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE EN PLAFOND 360°		
			DETECTEUR DE PRESENCE DIFFUSANT ENCASTRE 360°		
			DETECTEUR DE PRESENCE SAILLIE – 280°5mm		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A		
			ENSEMBLE DE 2 PRISES DE COURANT 2P+T 16A		
			ENSEMBLE DE 3 PRISES DE COURANT 2P+T 16A		
			PRISE RASOIR		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A – RESEAU ONDULE		
			ENSEMBLE 2 PRISES DE COURANT 2P+T 16A RESEAU ONDULE		
			SORTIE DE CABLE 2P+T 32A PLAGE		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE		
			ENSEMBLE 2 PRISES DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE		
			CIRCUIT SPECIALISE ETANCHE		
			ALIMENTATION EN ATTENTE – PUISSANCE SUIVANT INDICATION		
			RESERVE QUALITE ELECTRIQUE		
			CONSOLITE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE PREFABRIQUE, COMPORTE 3 COMPARTIMENTS CIRCUITS + 3 TERMINALITES + ACCESSOIRES		
			PRISE JACK		
			PRISE TV		
			CHEMIN DE CABLES CF2		
			CHEMIN DE CABLES CH1		
			CHEMINS DE CABLES CH1/CH2 SUPERPOSES ECARTES DE 30 cm		
			CFF CGAPE-450 2h		
			INFORMATIQUE ET TELEPHONE		
			BAIE DE BRASSAGE		
			PRISE RJ 45 CATEGORIE 6a		
			ENSEMBLE DE 2 PRISES RJ 45 CATEGORIE 6a		
			ENSEMBLE DE 1 PRISE RJ 45 CATEGORIE 6a		
			ENSEMBLE DE 2 PRISES RJ 45 CATEGORIE 6a		
			BORNE WIFI PRO + MURS – BORNE HORS LOT		
			PRISE HDMI TYPE A		
			BAIE VDI2 (HORS LOT)		
			INCENDE		
			TRE SSI + DMO		
			DETECTEUR ALARME INCENDIE DE TYPE OPTIQUE		
			DECLENCHEUR MANUEL ALARME INCENDIE + VELET TRANSPARENT POSTANT		
			INDICATEUR D'ACTION ALARME INCENDIE		
			DIFFUSEUR SONORE ALARME GENERALE SELECTIVE		
			DIFFUSEUR SONORE ALARME GENERALE		
			DIFFUSEUR VISUEL D'ALARME INCENDIE		
			CABLAGE SYSTEME DE MAINTIEN DE PORTE		
			BOITIER ELECTRIQUE D'ASSERVISSEMENT DE SYSTEME DE MAINTIEN DE PORTE – 1 ELECTROAIMANT		
			ECRANNAGE DE SECURITE – 1 ELECTROAIMANT DIRECTEMENT SUR L'ACTEUR		
			MODULE ESCAPE 2 ALARMES DE TYPE PHASE DE DEGAGEMENT CLAPET COUPE FEU 90 – 45		
			APPEL INFIRMERIE		
			PRISE MANIPULATEUR / TWETTE		
			TWETTE D'APPEL INFIRMIERES – SALLE DE BAIN		
			MANIPULATEUR D'APPEL INFIRMIERES – CHAMBRE		
			HUBLOT APPEL INFIRMIERES		
			BLOC DE PORTE APPEL INFIRMIERE		
			ATTIRAGE APPEL MALADE 1+ SIMPLE FACE 1+ DOUBLE FACE		
			CONTROLE D'ACCES		
			LECTEUR DE PROXIMITE		
			BOUTON POUSSOIR DE SORTIE		
			ALIMENTATION SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES ASPIRE (POUR ACCUMULATEURS DE LA CENTRALE)		
			ALIMENTATION SYSTEME DE FERMETURE DE PORTE (HORS LOT)		
			UNITE DE TRAITEMENT LOCAL (HORS LOT) – 1 LECTEUR		
			MODULE DE PORTE (HORS SAMS 2 ET SAMS 4)		

RESTRUCTURATION DES SOINS EXTERNES D'UROLOGIE 11ème ETAGE

Ailes 1&2 et Noyau central

TRIPODE

11 ème Etage



MAÎTRISE D'OUVRAGE

CHU DE BORDEAUX - GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN
12 rue Dubernat - 33404 TALENCE Cedex

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTE MANDATAIRE
EMERGENCE ARCHITECTES - 21 rue Chaptal - 75009 PARIS

BUREAU D'ETUDES
OTE INGENIERIE - 43-45 rue d'Armagnac - 33080 BORDEAUX Cedex

ECONOMISTE
EMERGENCE INGENIERIE - 21 rue Chaptal - 75009 PARIS

BUREAU DE CONTROLE : **ALPES CONTROL**
COORDONATEUR SSI : **OTE INGENIERIE**
COORDONNATEUR S.P.S : - -
O.P.C. : **OTE INGENIERIE**

Plan de principe d'implantation des équipements SSI

Date : 14/04/2026

		Alliance	DCE				1/100°	NUMERO DU PLAN					
								SSI001		11e			C
Affaire n°	Emetteur	Phase	Depart.	Vue	Axe	Echelle	Désignation	Zone	Etage	Ordre	Indice
Contract nb.	Issued by	Phase	Depart.	View	Axis	Scale	Designation	Zone	Level	Order	Index