



CNRS - DR13
1919, route de Mende

Tel : 04 67 61 34 34



D P G F

Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C
1919, route de Mende
34293 Montpellier

Lot N°101 DESAMIANAGE



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMANTAGE				
5.1	Travaux préparatoires, installation				
5.1.1	Constats d'huissier				
5.1.1.1	État des lieux des existants. <i>Localisation :</i> - Ensemble du bâtiment et des zones d'intervention, compris espaces extérieurs	ENS			
5.1.2	Enceinte de chantier provisoire				
5.1.2.1	Affichage en limite de chantier <i>Localisation :</i> - zone chantier, base vie et zone déchets spécifique au présent lot	FT			
5.2	Zone de confinement				
5.2.1	Confinement de Zone de niveau 1 <i>Localisation :</i> - Zones d'interventions selon méthodologie de l'entreprise	m ²			
5.3	Démontage / Désassemblage				
5.3.1	Démontage d'assemblage boulonnés, visés dans matériaux amiantés <i>Localisation :</i> - Conduit fibre ciment salle grand travers 3 ml - Conduit fibres ciment en chaufferie 4 ml	ML			
5.4	Démolition d'éléments de génie climatique				
5.4.1	Dépose de canalisations				
5.4.1.1	Canalisation de tous fluides. <i>Localisation :</i> - Equipements n'ayant pas été déposés par le lot Chauffage plomberie (Traversée de sol ou mur...)	ENS			
5.4.2	Dépose de réseaux aérauliques :				
5.4.2.1	Dépose de réseaux de toutes sections. <i>Localisation :</i> - Equipements n'ayant pas été déposés par le lot Chauffage plomberie (Traversée de sol ou mur...)	ENS			
5.5	Démolition d'éléments d'électricité				
5.5.1	Dépose de canalisations				
5.5.1.1	Canalisation de tous fluides. <i>Localisation :</i> - Equipements n'ayant pas été déposés par le lot Electricité (Traversée de sol ou mur...)	ENS			



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.7				
5.7				
5.7.1				
5.7.1.1	M2			
Dépose de dalles Tous plafonds confondus.				
<i>Localisation :</i>				
- Ensemble des faux plafonds du niveau 1				
5.7.1.2	M2			
Démolition d'ossature				
<i>Localisation :</i>				
- Ensemble des faux plafonds du niveau 1				
5.8				
5.8.1				
5.8.1.1	ENS			
Plan de retrait				
5.8.2				
Curage				
5.8.2.1	u			
Dépose des menuiseries intérieures				
5.8.2.2	u			
Dépose des radiateurs				
5.8.2.3	U			
Dépose d'évier, lavabo, Bac à douche, WC				
5.8.2.4	m²			
Dépose des sols non amiantés				
5.8.3				
Désamiantage				
5.8.3.1	ens			
Installation de chantier				
5.8.3.2	ENS			
Balisage du chantier				
<i>Localisation :</i>				
Notamment :				
- Zone de l'installation de chantier désamiantage				
- Zone de la zone de stockage des déchets				
- Zone d'intervention				
- Cheminement pour chargement et déchargement, liaison entre les différentes zone				
5.8.3.3	m²			
Cloison de confinement				
<i>Localisation :</i>				
- Zone d'intervention en R+1				
5.8.3.4	m²			
Confinement vertical 1 film				
<i>Localisation :</i>				
- Zone d'intervention en R+1				
5.8.3.5	m²			
Confinement horizontal 1 film				
<i>Localisation :</i>				
- Zone d'intervention en R+1				
5.8.3.6	m²			
Confinement au sol 1 film				
<i>Localisation :</i>				
- Zone d'intervention en RDC et R+1				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.8.3.7 Déplastification confinement <i>Localisation :</i> - Ensemble des zones d'intervention	m ²			
5.8.3.8 SAS personnel <i>Localisation :</i> - R+1	U			
5.8.3.9 SAS Matériel / déchets <i>Localisation :</i> - R+1	U			
5.8.3.10 Déprimogènes <i>Localisation :</i> - R+1	ENS			
5.8.3.11 Dépose des dalles de sol <i>Localisation :</i> - R+1	m ²			
5.8.3.12 Ponçage ragréage <i>Localisation :</i> - R+1	m ²			
5.8.3.13 Bordurage <i>Localisation :</i> - R+1	ml			
5.8.3.14 Ponçage enduit mince <i>Localisation :</i> - R+1	m ²			
5.8.3.15 Dépose de tuyaux en amiante ciment <i>Localisation :</i> - Rdc	ml			
5.8.3.16 Descellement des tuyaux <i>Localisation :</i> - En traversée de plancher R0 et R+1	u			
5.8.3.17 Traitement des déchets amiantés	ens			
5.8.3.18 Stratégie d'échantillonnage	ens			
5.8.3.19 Adduction d'air	ens			
5.8.3.20 Poste de travail	ENS			



Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C - 1919, route de Mende
CNRS - DR13 - 1919, route de Mende
Lot N°101 DESAMIANPAGE

DPGF

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.8.3.21	Surveillance pendant la dépose dans l'environnement du chantier	ENS			
5.8.3.22	Mesures libératoires	ENS			
5.8.4	Repli de chantier				
5.8.4.1	Repli de chantier	ens			
5.9	Formalisation des lignes de déchets				
5.9.1	Evacuation des gravois				
5.9.1.1	Transport et enlèvement de gravois Equipements	T			
5.9.1.2	Transport et enlèvement de gravois METAUX	ENS			
5.9.1.3	Transport et enlèvement de gravois VERRES	ENS			
5.9.1.4	Transport et enlèvement de gravois INERTES	ENS			
5.9.1.5	Transport et enlèvement de gravois DIB	ENS			

Montant HT du Lot N°101 DESAMIANPAGE

Montant TVA (20%)

Montant TTC