



CNRS - DR13
1919, route de Mende

Tel : 04 67 61 34 34



D P G F

Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C
1919, route de Mende
34293 Montpellier

Lot N°102 VRD & CONFORTEMENTS



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4				
VRD, GENIE CIVIL				
4.3				
DESCRIPTION DES TRAVAUX				
4.3.1				
Tranchées				
4.3.1.1				
Fouilles en tranchées mécaniques				
4.3.1.1.1	ML			
Tranchée 0,45 x 1,00 en terrain compacte ou en présence de roches				
<i>Localisation :</i>				
- Liaison Électrique vers ancien TGBT depuis le nouveau TGBT				
4.3.1.2				
Fourreaux PVC				
4.3.1.2.1	ML			
Gaine polyéthylène diamètre de 80 mm.				
<i>Localisation :</i>				
- Liaison BT extérieure				
4.3.1.2.2	ML			
Gaine polyéthylène diamètre de 100 mm.				
<i>Localisation :</i>				
- Liaison ancien et nouveau TGBT (2 gaines)				
4.3.1.2.3	ML			
Gaine polyéthylène diamètre de 160 mm.				
<i>Localisation :</i>				
- Liaison BT extérieure				
4.3.2				
Grillage avertisseur				
4.3.2.1	ML			
Grillage avertisseur de réseaux				
<i>Localisation :</i>				
- Liaison BT extérieure				
4.3.3				
Regards préfabriqués en béton				
4.3.3.1	U			
Regard 1,00 x 1,00 x 1,00 ht.				
<i>Localisation :</i>				
- regards de tirage pour liaison BT extérieure en pied de bâtiment et sur jonction à créer				
5				
CONFORTEMENTS				
5.2				
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
5.2.2				
Dépose de menuiseries intérieures				
5.2.2.1	U			
Dépose de blocs-portes complets				
<i>Localisation :</i>				
RDC (16u)				
5.2.3				
Démolition de plafonds en matériaux durs				
5.2.3.1	M2			
Démolition de plafond plaque plâtre sur ossature				
<i>Localisation :</i>				
- RDC plafond circulation ; plafond local baie				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.2.3.2 Démolition de gaine d'éclairage zénithal sur skydome <i>Localisation :</i> - N1 Gaine d'éclairage zénithal en circulation	M2			
5.2.4 Démolition de cloisons, doublages et habillages 5.2.4.1 Démolition de cloisons en dur, grosse épaisseur <i>Localisation :</i> - RDC mur de circulation salle 001	M2			
5.2.5 Sciage diamanté en élévation 5.2.5.1 Sciage de mur épaisseur 20 cm <i>Localisation :</i> - RDC pour ouvertures à créer (140)	ML			
5.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
5.3.1 Travaux préparatoires, installation				
5.3.1.1 Dossier d'exécution				
5.3.1.1.1 Forfait pour Plans d'exécution et notes de calculs.	ENS			
5.3.2 Confortation et transformation				
5.3.2.1 Création d'un passage de 90 cm <i>Localisation :</i> - Prises d'air en façades pour le lot CVC - Création de VH et VB du TGBT - Percement en dalle	U			
5.3.3 Création de baies avec linteau 5.3.3.1 Création d'un passage de 1,40 m <i>Localisation :</i> - RDC Porte accès salle polyvalente 010	U			
5.3.4 Canalisations enfouies sous bâtiment				
5.3.4.1 Démolitions de sols durs 5.3.4.1.1 En béton de 0,20 d'épaisseur avec légère armature. <i>Localisation :</i> - Pénétration TGBT	ML			
5.3.5 Ouvrages en béton				
5.3.5.1 Massif en béton anti-vibratiles 5.3.5.1.1 Massifs de 1,00 x 1,00 x 0,20 ht <i>Localisation :</i> - Support du TGBT	M2			
5.3.6 Évacuation des gravois 5.3.6.1 Transport et enlèvement de gravois Équipements	T			



Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C - 1919, route de Mende
CNRS - DR13 - 1919, route de Mende
Lot N°102 VRD & CONFORTEMENTS

DPGF

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.3.6.2	Transport et enlèvement de gravois METAUX	ENS			
5.3.6.3	Transport et enlèvement de gravois VERRES	ENS			
5.3.6.4	Transport et enlèvement de gravois INERTES	ENS			
5.3.6.5	Transport et enlèvement de gravois DIB	ENS			

Montant HT du Lot N°102 VRD & CONFORTEMENTS

Montant TVA (20%)

Montant TTC