



CNRS - DR13
1919, route de Mende

Tel : 04 67 61 34 34



D P G F

Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C
1919, route de Mende
34293 Montpellier

Lot N°103 PLATRERIE - MENUISERIES - PEINTURES



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4 PLÂTRERIE				
4.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
4.3.1 Travaux préparatoires, installation				
4.3.1.1 Branchements de chantier				
4.3.1.1.1 Branchement électrique provisoire				
4.3.1.1.1.1 Branchement électrique sur réseau existant, tableau de répartition.	U			
4.3.1.1.2 Branchement d'eau sur existant				
4.3.1.1.2.1 Fourniture et alimentation de points de puisage sous tubes souples avec comptage.	U			
4.3.1.2 Palissade de chantier				
4.3.1.2.1 Palissade de chantier en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (1,50 ht). <i>Localisation :</i> - Zones des bennes de chantier	ML			
4.3.1.2.2 Affichage en limite de chantier <i>Localisation :</i> - Zone de travaux	FT			
4.3.1.3 Panneau de chantier :				
4.3.1.3.1 Panneau de chantier indiquant les intervenants 1,50/3,00. <i>Localisation :</i> - En limite de propriété	U			
4.3.1.4 Nettoyage du chantier				
4.3.1.4.1 Nettoyage quotidien du chantier. <i>Localisation :</i> - Emprise des travaux d'aménagement intérieurs, compris zones de stockage, environnement du chantier - Base vie dédiée à l'aménagement intérieur	ENS			
4.3.1.5 Bennes de chantier				
4.3.1.5.1 Mise à disposition et gestion des bennes de chantier <i>Localisation :</i> - Pour les travaux d'aménagements intérieurs	FT			
4.3.2 Cloisons & Doublages				
4.3.2.1 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
4.3.2.1.1 Cloisons à simple plaque (13 mm) de 72 mm avec isolant				
4.3.2.1.1.1 Cloison 98/48 parement 2 BA13 feu <i>Localisation :</i> - RDC et étage cloisons TD	M2			



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.3.2.1.2 Cloisons à simple plaque (25 mm) de 98 mm avec isolant				
4.3.2.1.2.1 Cloison 98/48 parement 2 HD 25 mm <i>Localisation :</i> - Fermeture du local TGBT - Fermeture vestiaire 1 / salle polyvalente 002 - Fermeture vestiaire 2 / Archive 003	M2			
4.3.2.1.3 Cloisons à simple plaque (15 mm) de 100 mm avec isolant				
4.3.2.1.3.1 Cloison 100/70 parement 2 Std 15 mm <i>Localisation :</i> - N1 Cloisons entres salles de formations / circulation / bureaux	M2			
4.3.2.2 Cloisons acoustique				
4.3.2.2.1 Cloisons acoustiques à double plaques (13 mm) à montants alternes de 140 mm				
4.3.2.2.1.1 Cloison 140/48/90 parement 2x2 Std 13 mm <i>Localisation :</i> - N1 local CTA	M2			
4.3.2.3 Cloisons en plaques de gypse cellulose sur ossature				
4.3.2.3.1 Cloisons coupe-feu a simple plaque avec incorporation d'isolant				
4.3.2.3.1.1 Cloison 100/70 parement 2 plaques feu/universel 13 mm, CF1 h <i>Localisation :</i> - N1 Réserve cafétéria	M2			
4.3.2.3.1.2 Cloison 120/90 parement 2 plaques feu/universel 15 mm, CF1 h <i>Localisation :</i> RDC - Cloison local de stockage 009 RDC - Cloison des locaux de stockage 008 et local baie informatique - Cloison vestiaire 2/ salle polyvalente et stockage	M2			
4.3.2.4 Cloisons à double plaques				
4.3.2.4.1 Cloisons à double plaques (13 mm) de 120 mm avec isolant				
4.3.2.4.1.1 Cloison 120/70, 2HD plaque de 13 par parement <i>Localisation :</i> Rdc : - Cloisons des vestiaire 1 et 2 sur circulation	M2			



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.3.2.4.2	Cloisons à double plaques (13 mm) de 150 mm avec isolant				
4.3.2.4.2.1	Cloison 150/100, 2 plaque hydro <i>Localisation :</i> - Fermeture porte sur cloison vestiaire 1 / salle polyvalente	M2			
4.3.2.5	Habillages				
4.3.2.5.1	Habillages en plaques de plâtre collées				
4.3.2.5.1.1	Habillage en plaques standard de 25 mm d'épaisseur <i>Localisation :</i> - local TGBT sur mur latéral	M2			
4.3.2.6	Points singuliers				
4.3.2.6.1	Joint d'étanchéité				
4.3.2.6.1.1	Joint en pied de plaques	ML			
4.3.3	Trappes de visite				
4.3.3.1	Trappes de visites courantes pour plaques de plâtre				
4.3.3.1.1	Trappe de visite courante en plaque hydrofuge (12,5 mm), 400 x 400 mm. <i>Localisation :</i> - Trappe de réarmement cafétéria - Trappe en circulation	M2			
4.3.4	Chapes sèches				
4.3.4.1	Chape sèche flottante sur isolant polystyrène				
4.3.4.1.1	Chape sèche flottante sur 45 mm de polystyrène, 2 plaques collées. <i>Localisation :</i> - Locaux non isolés par le dessous, cafétéria, hall, bureau 118	M2			
4.3.5	Soffites				
4.3.5.1	Soffites en plaques de plâtre				
4.3.5.1.1	Soffite avec 2 plaques hydrofugées de 13 mm et isolant intérieur. <i>Localisation :</i> - N1 au dessus de la cafétéria (suivant plans)	M2			
4.3.6	Plafonds et faux plafonds				
4.3.6.1	Pare vapeur				
4.3.6.1.1	Pare vapeur renforcé en plafond <i>Localisation :</i> - Ensemble du niveau 1	M2			
4.3.6.2	Plafonds en fibres				
4.3.6.2.1	Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
4.3.6.2.1.1	Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
Localisation : - N1 106 107 108 116 117 118 - RDC vestiaires 1 et 2 - N1 bureaux sanitaires et salle de réunion 13				
4.3.6.2.1.2 Ossature T 24 pour modules de 1200 x 600.	M2			
Localisation : - N1 circulation, salle de réunion 110				
4.3.6.2.2 Plaques à bords droits sur ossature apparente				
4.3.6.2.2.1 Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
Localisation : - RDC vestiaires 1 et 2 - N1 sanitaires, circulation réserve				
4.3.6.2.2.2 Modules à haute performance acoustique 600 x 600 x 25, à texture grains fins (bord droit).	M2			
Localisation : - N1 salles de réunion 113 - N1 bureaux				
4.3.6.2.2.3 Modules acoustiques 1200 x 600 x 38, à texture sablée (bord droit).	M2			
Localisation : - N1 106 107 108 116 117 118 - N1 Circulation				
4.3.6.2.3 Plaques à bords droits sur ossature apparente				
4.3.6.2.3.1 Modules anti-micobien 600 x 600 x 15, texture sablée (bord droit).	M2			
Localisation : - N1 Réserve cafétéria				
4.3.6.3 Plafonds non démontables en plaques de plâtre avec performance feu				
4.3.6.3.1 Plafond avec performance feu sous plancher bois (REI 120)				
4.3.6.3.1.1 Plafond 2 BA 25 mm (REI 120).	M2			
Localisation : - N1 Réserve cafétéria - N1 Gaine TD - RDC plafond TGBT - RDC Plafond des TD - N1 local ménage				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.3.6.4 Plafonds en laine de bois				
4.3.6.4.1 Ossature primaire				
4.3.6.4.1.1 Plus-value pour ossature primaire autoportante en pose horizontale entre murs maçonnés <i>Localisation :</i> - N1 Plafonds du hall et de la cafétéria - N1 cafétéria et hall	M2			
4.3.6.4.2 Ossature porteuse renforcée en pose horizontale				
4.3.6.4.2.1 Ossature sous bois, horizontale <i>Localisation :</i> - Salles de formation 111 et 112	M2			
4.3.6.4.3 Ossatures métalliques courantes				
4.3.6.4.3.1 Ossature T 24 pour modules de 1200 x 600. <i>Localisation :</i> - N1 cafétéria et hall	M2			
4.3.6.4.4 Plafonds en laine de bois brute démontable (pose horizontale)				
4.3.6.4.4.1 Plafond en laine de bois claire, 25 mm d'épaisseur. Fixation mécanique visible sur profilé CD 60 (entraxe 600 mm). <i>Localisation :</i> - salles de formation 111 et 112	M2			
4.3.6.4.5 Plafonds démontable en laine de bois				
4.3.6.4.5.1 Plafond en laine de bois couleur, 25 mm d'épaisseur. sur ossature T de 24 <i>Localisation :</i> - N1 cafétéria et hall	M2			
4.3.7 Revêtements muraux				
4.3.7.1 Habillage mural en laine de bois brute (pose verticale)				
4.3.7.1.1 Habillage en laine de bois claire, 25 mm <i>Localisation :</i> - Murs acoustiques des salles de formation, de la salle de réunion, de la cafétéria	M2			
4.3.7.2 Faïences blanches				
4.3.7.2.1 Faïence blanc brillant, 15 x 15 cm. <i>Localisation :</i> - Niveau 1 : 1.2 m de ht dans local ménage ; 1,2 m de ht Sanitaire PMR ; 1.2 m ht sanitaire	M2			
5 MENUISERIES INTÉRIEURES				



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTÉRIEURES				
5.3.2	Travaux préparatoires				
5.3.2.1	Fermetures provisoire de chantier				
5.3.2.1.1	Porte de chantier 90 x 210 ht	U			
	<i>Localisation :</i>				
	- Porte d'accès au RDC et au niveau 1				
5.3.3	Contrôle d'accès				
5.3.3.1	Organigrammes :				
5.3.3.1.1	Complément pour organigramme	U			
	<i>Localisation :</i>				
	- Ensemble des portes intérieures				
	- Portes extérieures existantes et crée (sortie cafétéria)				
	- Ensemble des portes				
5.3.4	Portes courantes de distribution				
5.3.4.1	Ensemble Bloc Porte de distribution (sans degré CF)				
5.3.4.1.1	Porte à huisserie bois, (930+930) x 2040 ht, 2 vantaux 53dB.	U			
	<i>Localisation :</i>				
	- N1 Portes des gaines CTA (2)				
5.3.4.1.2	Porte à huisserie bois, (930+630) x 2040 ht, 2 vantaux.	U			
	<i>Localisation :</i>				
	- RDC Salle polyvalente 10 (1)				
	- N1 (3) salles de formation et salle de réunion				
5.3.4.1.3	Bloc de distribution 80 x210				
	<i>Localisation :</i>				
	- Porte stock 009				
	- RDC Vestiaires 1 et 2 ;				
	- N1: Sanitaire créé ; Port IS depuis réunion 110 ; 109 ; 114 ;115 ;113 ;				
5.3.5	Blocs-portes a degré coupe-feu				
5.3.5.1	Blocs-portes coupe-feu 1/2 heure				
5.3.5.1.1	Porte coupe-feu 1/2 heure à huisserie métallique, finition prépeinte, 830 x 2040 ht, 1 vantail.	U			
	<i>Localisation :</i>				
	- RDC Porte stock 009				
	- N1 Porte du local réserve cafétéria				
	- RDC Porte local archive 003				
	- RDC Porte stock 008				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
- RDC Porte local Info - RDC Porte local Stock 007 - TD RDC et TD étage - TD Cafétéria				
5.3.6 Accessoires pour portes				
5.3.6.1 Butoirs avec monture en aluminium				
5.3.6.1.1 Butoir de sol	U			
<i>Localisation :</i> - Toutes les portes du projets (hors ceux prévus plus haut)				
5.3.6.2 Ferme-portes hydrauliques a bras coulisse				
5.3.6.2.1 Ferme-porte à bras-coulisse hydraulique, force 3, CF.	U			
<i>Localisation :</i> - Portes CF				
5.3.7 Escaliers				
5.3.7.1 Escaliers escamotables en aluminium				
5.3.7.1.1 Escalier escamotable, coulissant en aluminium, de 60 cm de largeur.	U			
<i>Localisation :</i> - N1 accès plenum				
5.3.7.2 Compléments pour escaliers escamotables				
5.3.7.2.1 Isolant thermique de la trappe.	U			
<i>Localisation :</i> - N1 trappe d'escalier accès plenum				
5.3.8 Façades de gaines et trappes				
5.3.8.1 Trappe de visite en bois				
5.3.8.1.1 Trappe de visite en bois				
5.3.8.1.1.1 Trappe de 60 x 60	U			
<i>Localisation :</i> - En plafond de la cafétéria (2u) - En plafond du hall (1u)				
5.3.9 Plinthes				
5.3.9.1 Plinthes droites en bois à peindre ou à vernir				
5.3.9.1.1 En sapin du Nord 10 x 50 mm à peindre.	ML			
<i>Localisation :</i> - Cafétéria, hall, bureau 118				
5.3.10 Équipements et accessoires				
5.3.10.1 Plans de sécurité				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.3.10.1.1 Panneaux d'affichage modifiable 40x60 sous plexiglass	U			
5.3.10.1.2 Plans de sécurité	ft			
5.3.10.2 Pictogrammes réglementaires				
5.3.10.2.1 Panneau indicateur sanitaires courants, en polyamide.	U			
<i>Localisation :</i>				
- Porte des sanitaires (5)				
- Porte TD				
- Portes CTA				
5.3.10.2.2 Panneau indicateur sanitaires handicapés, en polyamide.	U			
<i>Localisation :</i>				
- WC PMR				
5.3.10.3 Miroirs collés ou sur rosaces				
5.3.10.3.1 Miroir clair pour 1 vasque.	U			
<i>Localisation :</i>				
- N1 WC créés (2)				
5.3.11 Parquets				
5.3.11.1 Revêtements de sol stratifiés				
5.3.11.1.1 Parquets stratifié, clipsable				
5.3.11.1.1.1 Stratifié clipsable	M2			
<i>Localisation :</i>				
- Locaux non isolés par le dessous, cafétéria, hall, bureau 118				
5.3.12 Châssis bois vitrés dans cloisons				
5.3.12.1 Châssis fixes de 0.65 x 2,10 ht accolé ou non au blocs portes	U			
<i>Localisation :</i>				
- N1 latéral au portes des salles de formation et salle de réunion (3)				
5.3.12.2 Châssis fixes de 0,65 ht, en imposte	M2			
<i>Localisation :</i>				
- N1 : Bureau sur circulation				
- N1 : Salles de réunion et salles de formation				
5.3.13 Film décoratif				
5.3.13.1 Film décoratif	M2			
<i>Localisation :</i>				
- ensemble des vitrages sur salles de réunion et formation sur hauteur de 1.60 m				



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.3.14	Solivages et planchers bois				
5.3.14.1	Planchers bois :				
5.3.14.1.1	Plancher en planches (choix 2).	M2			
	<i>Localisation :</i> - Combles : cheminement sur rehaussé sur fermettes au droit des réseaux et équipements techniques				
6	PEINTURES				
6.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
6.3.1	Travaux préparatoires				
6.3.1.1	Lessivage pour repeindre sur tous subjectiles :				
6.3.1.1.1	Sur tous revêtements.	M2			
	<i>Localisation :</i> Murs existants				
6.3.2	Préparations complètes				
6.3.2.1	Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
6.3.2.1.1	Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
	<i>Localisation :</i> - RDC et N1 Ensemble des "murs neufs" - RDC locaux vestiaires (cloisons neuves) - Ensemble des reprises suivant impacte des travaux Prévus (Cf plans) (dépose de radiateur, d'équipement(miroirs; barre de danse...)				
6.3.2.2	Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
6.3.2.2.1	Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
	<i>Localisation :</i> - Portes et huisseries existantes conservées RDC 009 Niveau 1 106 107 108 116 117 cafeteria sanitaire 118 - Portes bois et huisserie bois				
6.3.3	Peintures phase aqueuse				
6.3.3.1	Peinture acrylique sur murs				
6.3.3.1.1	Peinture acrylique veloutée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
	<i>Localisation :</i> - Ensemble des murs existants				
6.3.3.1.2	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
	<i>Localisation :</i> - RDC et N1 Ensemble des "murs neufs"				



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
- RDC locaux vestiaires (cloisons neuves - Ensemble des reprise suivant impacte des travaux de dépose prévus (Cf plans) (dépose de radiateur, d'équipements (miroirs; barre de danse...)) Nota : pas de peinture dans les zones stockages, archive et circulation archives, local info.				
6.3.3.2 Peinture acrylique sur boiserie				
6.3.3.2.1 Peinture acrylique satinée sur boiserie, 2 couches. Application à la brosse. <i>Localisation :</i> - Portes et huisseries existantes conservées RDC 009 Niveau 1 106 107 108 116 117 cafétéria sanitaire 118 - Portes bois et huisserie bois	M2			
6.3.3.3 Peinture sur plastiques				
6.3.3.3.1 Peinture cellulosique sur plastiques				
6.3.3.3.1.1 Cellulosique satinée à la brosse (PVC). <i>Localisation :</i> - Ensemble des canalisations visibles	M2			
6.3.4 Peintures de sols				
6.3.4.1 Résine alkyde en phase solvant :				
6.3.4.1.1 Peinture anti-poussière. <i>Localisation :</i> - Sur reprises de sol Zone salle polyvalent 001 sur une bande d'environ 1.50m Local 009 (ancien sanitaire) Locaux et gaines techniques	M2			
6.3.5 Signalétique				
6.3.5.1 Signalisation sur portes, plaquettes à coller				
6.3.5.1.1 Repérage des locaux sur leurs portes. <i>Localisation :</i> - Porte des locaux	U			
6.3.6 Nettoyage des locaux après travaux neufs				
6.3.6.1 Nettoyages OPR	m²			
6.3.6.2 Nettoyages de réception	m²			
7 Formalisation des lignes de déchets				
7.1 Évacuation des gravois				
7.1.1 Transport et enlèvement de gravois Équipements	T			



Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C - 1919, route de Mende
CNRS - DR13 - 1919, route de Mende
Lot N°103 PLATRERIE - MENUISERIES - PEINTURES

D P G F

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
7.1.2	Transport et enlèvement de gravois METAUX	ENS			
7.1.3	Transport et enlèvement de gravois VERRES	ENS			
7.1.4	Transport et enlèvement de gravois INERTES	ENS			
7.1.5	Transport et enlèvement de gravois DIB	ENS			

**Montant HT du Lot N°103 PLATRERIE - MENUISERIES -
PEINTURES**

Montant TVA (20%)

Montant TTC