



CNRS - DR13
1919, route de Mende

Tel : 04 67 61 34 34



D P G F

Site route de MENDE Réaménagement du bâtiment C
1919, route de Mende
34293 Montpellier

Lot N°104 SOLS SOUPLES & FAIENCES



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4 SOLS SOUPLES				
4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
4.2.1 Préparation des supports				
4.2.1.1 Béton de chape				
4.2.1.1.1 Chape de 5 cm d'épaisseur moyenne. <i>Localisation :</i> - Rampes entres les différents revêtements : circulation principal ; circulation entre salle de réunion et cafétéria	M2			
4.2.1.2 Ragréege courant				
4.2.1.2.1 Ragréege P3, 4 mm <i>Localisation :</i> - N1 ensemble des sols neufs	M2			
4.2.1.3 Ragréege fibré				
4.2.1.3.1 Ragréege sur tout support. <i>Localisation :</i> - RDC pour reprise au sol ancienne cloisons (sanitaires 009 et circulation salle polyvalente 001)	Ens			
4.2.1.4 Ponçage mécanique de dalle ragréege				
4.2.1.4.1 Ponçage au disque. <i>Localisation :</i> - N1 ensemble des sols neufs	M2			
4.2.2 Sol vinylique compact en lés				
4.2.2.1 Sol vinylique compact en lés 10 dB <i>Localisation :</i> - N1 ensemble des sols neufs type 1	M2			
4.2.2.2 Sol vinylique compact en lés 19 dB <i>Localisation :</i> - N1 ensemble des sols neufs type 2	M2			
4.2.3 Plinthes				
4.2.3.1 Plinthe PVC souple				
4.2.3.1.1 Plinthe souple de 80 mm de hauteur. <i>Localisation :</i> - N1 ensembles des locaux	ML			
4.2.4 Tapis d'accueil en caoutchouc				
4.2.4.1 Tapis avec fibres de nylon 1,30 x 1,30 <i>Localisation :</i> - Entrées du bâtiment (Cafétéria, hall, accès salles au RDC)	U			



		U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.2.5	Ouvrages de finition				
4.2.5.1	Couvre-joint de dilatation				
4.2.5.1.1	Couvre-joint au sol en aluminium. <i>Localisation :</i> - N1 sur JD circulation	ML			
5	CARRELAGES, REVETEMENTS				
5.2	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX REVETEMENTS DE SOL DURS				
5.2.1	Carreaux de grès émaillé courants				
5.2.1.1	Grès émaillé courant 5 x 5, résistance PEI III. <i>Localisation :</i> - Sanitaires existants sur zones de démolition douche notamment.	FT			
5.2.2	Réfection de sol				
5.2.2.1	Réfection de sol en carrelage <i>Localisation :</i> - Sanitaires existants, carreaux décollés	FT			
6	Formalisation des lignes de déchets				
6.1	Évacuation des gravois				
6.1.1	Transport et enlèvement de gravois Équipements	T			
6.1.2	Transport et enlèvement de gravois METAUX	ENS			
6.1.3	Transport et enlèvement de gravois VERRES	ENS			
6.1.4	Transport et enlèvement de gravois INERTES	ENS			
6.1.5	Transport et enlèvement de gravois DIB	ENS			

Montant HT du Lot N°104 SOLS SOUPLES & FAIENCES

Montant TVA (20%)

Montant TTC