

GRAND PARIS AMENAGEMENT

VILLE DE LOUVRES – SECTEUR FRAIS LIEUX Aménagement de la rive Sud de la rue des grands champs (Louvres).

Dossier de Consultation des Entreprises

Bordereau des Prix Unitaires

LOT 02 Plantations

Date

27/03/2026

Numéro de prix	Désignation des ouvrages et prix unitaire en lettre	Prix unitaire en chiffres
1	TRAVAUX PREPARATOIRES	
1.9	INSTALLATIONS DE CHANTIER, BARRIERAGE, SONDAGE, PIQUETAGE ET PROTECTIONS Ce prix rémunère la réalisation des installations de chantier telles que décrites au CCTP AU FORFAIT :	
1.10	CONSTAT HUISSIER Ce prix rémunère la réalisation des prestations de nettoyage de chantier telles que décrites au CCTP AU FORFAIT :	
1.11	NETTOYAGE DE CHANTIER Ce prix rémunère la réalisation des prestations de nettoyage de chantier telles que décrites au CCTP AU FORFAIT :	
2	TRAVAUX DE PLANTATIONS	
2.1	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LES FOSSES D'ARBRES La prestation comprend : •L'implantation des fosses, •Les travaux de terrassements complémentaire de la fosse de plantation en fonction de la dimension des fosses et l'évacuation par transport vers les filières de traitement adaptées (phase 1) •La réouverture des fosses d'arbres lors des opérations de plantations en phase 2. •La préparation, le nettoyage, le réglage et le nivellement. AU METRE CUBE :	
2.2	DECOMPACTAGE DES FONDS DE FOSSES La prestation comprend : •Les études avec l'appréhension des réseaux ou des problématiques de sous-sol, •Les engins et matériels nécessaires à la prestation, •Le décompactage, •Le nettoyage, •Toutes sujétions. AU METRE CUBE :	
2.3	CONCASSE ET GRAVIERS EN FOND DE FOSSE La prestation comprend : -Les études avec un plan schématique des terrassements et des volumes stockés, -Les moyens de police, de sécurisation et de signalisation, -Le stockage propre sur une surface adaptée (propre et drainée), -La séparation des différents stocks, -La couverture des stocks avec un voile et l'ancrage solide de ce voile pour ne pas qu'il s'envole, -Les engins nécessaires à la prestation, -Toutes sujétions. AU METRE CUBE :	
2.4	PARE RACINES La prestation comprend : -Les études, -Les engins et matériels nécessaires à la prestation, éventuellement pour la réalisation d'une tranchée, -La réalisation d'éventuelles tranchées, -La fourniture et pose de pare-racine en concomitance avec les sols minéraux et les terres végétales, -Tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre de l'ouvrage, -Toutes les sujétions de mise en œuvre suivant les recommandations du fabricant. AU METRE LINEAIRE :	

TERRE VEGETALE

La prestation comprend :

- les études de gestion des livraisons et des stocks en fonction de l'espace disponible et des besoins,
- les analyses avec les conclusions de corrections,
- les moyens de police, de sécurisation et de signalisation,
- les engins et le matériel nécessaire à la prestation,
- l'apport de terre végétale,
- le stockage propre sur une surface adaptée (propre et drainée),
- la couverture des stocks avec un voile et l'ancrage solide de ce voile pour ne pas qu'il s'envole,
- les engins nécessaires à la prestation,
- le piquetage et l'implantation des ouvrages,
- l'apport de la terre végétale amendée,
- la mise en œuvre de la terre suivant les végétaux et les volumes nécessaires, y compris le foisonnement, le réglage
- la protection par paillis, en phase 1, au niveau des fosses d'arbres et avant la plantation des végétaux prévue en phase 2,
- tout le matériel nécessaire et adapté aux situations rencontrées et les sujétions de mise en œuvre (conditionnement, protection des sols, etc).

AU METRE CUBE :

2.5

2.6	TRAVAIL DE SOLS DES SURFACES VEGETALISES La prestation comprend : • l'étude et le dimensionnement de l'ouvrage, • l'implantation et le piquetage, • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériels nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage, • le décompactage préalable du sol support, • le sous-solage, • le travail du sol avec un cultivateur muni d'un rouleau à fil, • le griffage manuel à la griffe dans le sens de la largeur et de la longueur, • la préparation du sol, dans les deux sens, au râteau, • l'épierrage, • le nivellement fin, • la mise à niveau éventuelles des émergences (posées par le lot VRD) pour finition parfaite (en altimétrie) • le nettoyage après intervention • Et toutes les sujétions de parachèvement. AU METRE CARRE :	
2.7	PLANTATIONS <u>Arbres</u> La prestation comprend : • l'amenée du matériel nécessaire à la manutention, • l'entretien des plantes avant et après leur plantation, • l'ouverture et fermeture de fosse, • la plantation, • la fourniture et pose de sac d'arrosage. • la cuvette • le plombage le jour même de la plantation, • le nettoyage, • toute sujétion.	
2.7.2	<i>Gymnocladus dioicus</i> - Tige - Motte grillagée - 18/20 A l'UNITE : <i>Prunus avium</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 A l'UNITE : <i>Tilia americana heterophylla</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 A l'UNITE : <i>Quercus cerris</i> - Tige - Motte grillagée - 18/20 A l'UNITE : <i>Quercus ilex</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 A l'UNITE : <i>Quercus imbricaria</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20 A l'UNITE :	
2.7.3	<u>Vivaces</u> La prestation comprend : • l'amenée du matériel nécessaire à la manutention, • l'entretien des plantes avant et après leur plantation, • le bassinage des plantes en godet et conteneur, • la plantation selon les exigences de mise en œuvre du maître d'œuvre, • le plombage le jour même de la plantation, • l'arrosage régulier jusqu'à réception, • le nettoyage, • toute sujétion. <i>Symphitum grandiflorum</i> – Conteneur de 2 litres – Densité de 4 plants /m2 A L'UNITE :	
2.7.4	<u>Semis de prairie</u> La prestation comprend : • le piquetage et l'implantation des ouvrages, • l'ensemble du matériel nécessaire à la préparation du sol avant semis, • la préparation du sol avant semis, • la fourniture et la mise en œuvre d'un semis, • le suivi de la levée des plantules, • l'arrosage superficiel autant de fois que nécessaire pour la germination et l'établissement de la prairie/du mélange semé, • le nettoyage et le repli du matériel en fin de chantier, • le suivi jusqu'aux opérations de plantation y compris enlèvement régulier des détritux et adventices • toute sujétion de mise en œuvre et parachèvement. AU METRE CARRE :	

2.8	TUTEURAGE La prestation comprend notamment : - Les études, - Le piquetage et l'implantation des ouvrages, - La fourniture et la mise en œuvre d'un tuteurage, y compris les planchettes de maintien, fixations, - La fourniture et la mise œuvre de lien, y compris les fixations, - La vérification des liens et le maintien jusqu'aux opérations de réception, - Le nettoyage après exécution de l'ouvrage, - Toute sujétion. A L'UNITE :	
2.9	PAILLAGE La prestation comprend : - La fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériels nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage, - Le griffage, - En phase 1, la fourniture et mise en œuvre du paillage sur la terre végétale des fosses d'arbres, - En phase 2, la fourniture et mise en œuvre du paillage par épandage au fur et à mesure de la mise en œuvre des plantations pour leur assurer une couverture immédiate, - En phase 3, la fourniture et mise en œuvre du paillage sur les massifs plantés (vivaces en pied des arbres situés dans les zones minérales). - Le nettoyage et l'évacuation des surplus - Toutes les sujétions de mise en œuvre. AU METRE CUBE :	
2.10	Travaux de finalisation sur 2 ans La prestation comprend : - L'entretien des arbres et vivaces et surfaces plantées selon les époques - Le soin des sujets, - Le désherbage des pieds d'arbre - La mise en place d'un paillage au sol, - Les amendements, - Le ramassage des déchets et évacuation, - L'arrossage	
2.10.1	Entretien des arbres AU JOUR :	
2.10.2	Arrossage de l'ensemble des arbres AU JOUR :	
2.10.3	Entretien des massifs AU JOUR :	
2.10.4	Entretien des prairies AU JOUR :	
2.10.5	Arrossage de l'ensemble de surfaces plantées AU JOUR :	