

GRAND PARIS AMENAGEMENT

VILLE DE LOUVRES – SECTEUR FRAIS LIEUX Aménagement de la rive Sud de la rue des grands champs (Louvres).

Dossier de Consultation des Entreprises

Estimation prévisionnelle de la maîtrise d'oeuvre

LOT 02 Plantations

Date
24/03/2026

Numéro de prix	Désignation des ouvrages	Unités	Quantité	Prix unitaire (€HT)	Montant total (€HT)
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.9	INSTALLATIONS DE CHANTIER, BARRIERAGE, SONDAGE, PIQUETAGE ET PROTECTIONS	Forfait	1		- €
1.10	CONSTAT HUISSIER	Forfait	1		- €
1.11	NETTOYAGE DE CHANTIER	Forfait	1		- €
2	TRAVAUX DE PLANTATIONS				
2.1	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LES FOSSES D'ARBRES				
2.1.1	terrassements complémentaires - ouverture et préparation des fosses (phase 01)	m3	387,5		- €
2.1.2	réouverture des fosses d'arbres pour plantation (phase 02)	m3	503,75		- €
2.2	DECOMPACTAGE DES FONDS DE FOSSES	m3	193,75		- €
2.3	CONCASSE ET GRAVIERS EN FOND DE FOSSE	m3	96,875		- €
2.4	PARE RACINES	ml	496		- €
2.5	TERRE VEGETALE	m3	503,75		- €
2.6	TRAVAIL DE SOLS DES SURFACES VEGETALISES	m2	1276		- €
2.7	PLANTATIONS				
2.7.2	Arbres				
2.7.2.1	<i>Gymnocladus dioicus</i> - Tige - Motte grillagée - 18/20	unité	6		- €
2.7.2.2	<i>Prunus avium</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20	unité	2		- €
2.7.2.3	<i>Tilia americana heterophylla</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20	unité	4		- €
2.7.2.4	<i>Quercus cerris</i> - Tige - Motte grillagée - 18/20	unité	14		- €
2.7.2.5	<i>Quercus ilex</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20	unité	1		- €
2.7.2.6	<i>Quercus imbricaria</i> - Tige fléchée solitaire - Motte grillagée - 3 fois transplanté - 18/20	unité	5		- €
2.7.3	Vivaces				
	<i>Symphitum grandiflorum</i> – Conteneur de 2 litres – Densité de 4 plants /m2	unité	480		- €
2.7.4	Semis de prairie	m2	1276		- €
2.8	TUTEURAGE	unité	32		- €
2.9	PAILLAGE				
2.9.1	Paillage - Phase 01 (couverture des fosses non plantées)	m3	27,125		- €
2.9.2	Paillage - Phase 02 (couverture de la cuvette d'arrossage)	m3	27,125		- €
2.9.3	Paillage - Phase 03 (couverture pied de vivaces)	m3	8,4		- €
2.10	TRAVAUX DE FINALISATION SUR 2 ANS				
2.10.1	Entretien des arbres	jour	14		- €
2.10.2	Arrossage de l'ensemble des arbres	jour	14		- €
2.10.3	Entretien des massifs de vivaces	jour	4,5		- €
2.10.4	Entretien des prairies	jour	2		- €
2.10.5	Arrossage de l'ensemble de surfaces plantées	jour	8		- €
TOTAL MONTANT TRAVAUX CHT					- €