



Le PPSPS

Objet : Présenter les attendus minimaux d'un PPSPS afin d'en harmoniser les analyses et limiter les aller-retours pour correction et recevabilité entre le coordonnateur SPS

Le Plan Particulier de sécurité et de protection de la santé a pour but :

- ☐ d'identifier les risques généraux prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, aux déplacements du personnel et à l'organisation de chantier
- ☐ d'analyser et prévenir ces risques en indiquant les dispositions à adopter pour assurer la sécurité du personnel sur le chantier et les consignes qu'il convient d'observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades.

Le PPSPS est présenté sous forme d'un document écrit s'articulant en 4 parties distinctes :

- ☐ **la première partie « Renseignements généraux »** concernant la présentation du projet et des intervenant ainsi qu'à la description des travaux qui seront réalisés.
- ☐ **La deuxième et troisième partie « Organisation de la sécurité et des secours sur le chantier »** traite des mesures d'organisation générale et des mesures de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
- ☐ **La quatrième partie « Mesure de sécurité applicables aux interventions de l'entreprise sur le chantier »** comprend tous les risques liés aux travaux effectués sur le chantier.

Ce document est établi à l'attention de notre personnel, ainsi qu'aux administrations et organismes de prévention.

Le PPSPS est applicable à l'ensemble du personnel.

Ce que devrait contenir à minima un PPSPS

Forme du document :

- Document signé, si possible paginé,
- Avec à minima une date associée à la signature.
- Si document indicé. Ceci afin de savoir quel est le PPSPS en cours

I RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Renseignements concernant l'opération
Renseignements concernant les travaux à réaliser Nature précise des travaux réalisés par l'entreprise

Identité de l'entreprise

Nom

Adresse

Coordonnées (tel + mail) de l'interlocuteur privilégié

Sous-traitance, quelle tâches sont sous-traitées

II Renseignements administratifs

Effectif de l'entreprise **sur le chantier**

Utilisation d'intérimaire **sur le chantier**

Date et durée de l'intervention

Liste des travaux sous-traité et coordonnées des sous-traitants connus

Noms des représentants au CISSCT (représentant entreprise et représentant salariés)

III Renseignements concernant l'organisation du chantier*

Programme des travaux.

Matériel de chantier



Installation du chantier
Accès et circulation
Information au personnel
Protections collectives qui en surveille la mise en application et le respect
Protections individuelles qui en surveille la mise en application et le respect

Organisation des secours

Premiers secours

Consignes de 1er secours/incendie
Secouristes de l'entreprise sur le chantier
Matériel de 1er secours
Conduite à tenir en cas d'accident
Mesures pour l'appel des secours du site
Consignes en cas d'alerte
Conduite à tenir en cas d'incendie

Concernant les cantonnements/sanitaires

Travaux demandant une surveillance médicale spéciale

IV Mesures de sécurité applicables aux interventions de l'entreprise sur le chantier

Risques propres : Risques générés par l'activité

Risques exportés : Risques générés par l'activité de l'entreprise sur les salariés des autres entreprises

Risques importés : Risques générés par l'activité d'autres entreprises

Les moyens matériels utilisés (échafaudage, nacelles, engins, ...) et leur contrôle

Les produits chimiques dangereux utilisés avec leur FDS

CISSCT :

Le nom du représentant d'entreprise

Le nom du représentant des salariés sur site

Annexes : exemple

Procédure « Déchargement et stockage d'armatures » Annexe 01.

Fiche « d'accueil sécurité » Annexe 02.

Fiche « En cas d'accident »

Enfin le PPSPS est un Plan **PARTICULIER**, et à ce titre il doit être représentatif de l'activité et des risques du chantier

Pour mémoire un PPSPS est : cf extrait du code du travail Article R4532-64

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant:

*1° Les **mesures spécifiques** prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :*

a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;

b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses;

2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8;



3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

REGISTRE JOURNAL	<i>Phase Conception</i> ☐ <i>Phase Réalisation</i> ☒	Base Vie – Bloc Logistique Site du Tricastin
Analyse du PPSPS de l'entreprise :		

Analysé le	Enregistré le :
Nature des travaux :	
Entreprise :	Sous-traitante de :
Indice du document :	Additif n° :
Inspection Commune réalisée le :	

<i>FORME ET CONTENU</i>	<i>INCLUS DANS LE PPSPS</i>			<i>OBSERVATIONS</i>
	<i>OUI</i>	<i>INCOMPLET</i>	<i>NON</i>	

<i>FORME DU DOCUMENT</i>				
Entête de l'entreprise				
Pagination du document				
Signature du document				

<i>IDENTITE DE L'ENTREPRISE</i>				
Nom				
Adresse				
Téléphone				
Télécopie				
Responsable entreprise				
Correspondant entreprise				
Localisation chantier				
Nature de l'activité				



FORME ET CONTENU	INCLUS DANS LE PPSPS			OBSERVATIONS
	OUI	INCOMPLET	NON	

PLANNING D'INTERVENTION				
Début				
Durée - Fin				

EFFECTIF PREVISIBLE				
Minimum				
Maximum				

EFFECTIF INTERIMAIRE				
Minimum				
Maximum				

SOUS TRAITANCE PREVUE				
Nom / adresse / tél.				
Activité sous-traitée				

ORGANISATION DES SECOURS				
Secouristes sur le site				
Matériel de secours amené sur le site				
Consignes à suivre pour les premiers secours				
Mesures prévues pour l'évacuation des blessés				

HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL. LOCAUX DESTINES AUX TRAVAILLEURS				
Précisions sur vestiaires et réfectoires mis à disposition du personnel				
Implantation des locaux				
Mesures pour assurer la propreté du chantier				



FORME ET CONTENU	INCLUS DANS LE PPSPS			OBSERVATIONS
	OUI	INCOMPLET	NON	

CONSIGNES - GENERALITES

EPI				
EPC				
Engins et outils utilisés				
Contrôle et entretien des matériels				
Habilitations / Autorisations				
Approvisionnements - Livraisons				
Substances et produits dangereux				
Prise en compte des éléments transmis lors de la visite d'Inspection Commune				

RISQUES PROPRES A L'ENTREPRISE

Description des travaux à réaliser				
Description des moyens matériels utilisés				
Modes opératoires joints au PPSPS				
Tableau d'analyse des risques propres à l'entreprise avec phasage				
Adéquation de l'analyse des risques propres avec la description des travaux				

RISQUES EXPORTEES

Description des travaux concernés				
Tableau d'analyse des risques exportés				
Adéquation de l'analyse des risques exportés avec la description des travaux				

RISQUES IMPORTEES

Prise en compte des éléments transmis lors de la visite d'Inspection Commune				
Prise en compte des risques générés par les autres entreprises intervenant sur le chantier				



REMARQUES COMPLEMENTAIRES SUR LA FORME OU LE CONTENU DU PPSPS