



**PALAIS DE JUSTICE
Montpellier
Avenue FOCH**

MARCHE DE TRAVAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Phase : PRO

MAÎTRE DE L'OUVRAGE :

Ministère de la justice

MAÎTRE D'ŒUVRE :

GAIPAR - B2BA - BET DURAND

OBJET DU MARCHE :

Lot 02 : Toiture - Menuiseries ext. - Serrurerie - GO

EMPLACEMENT DES TRAVAUX :

Montpellier

AVERTISSEMENT

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités "maître d'oeuvre". Ces quantités sont fournies à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire.

L'entrepreneur devra donc compléter la décomposition du prix global et forfaitaire suivant le CCTP fourni, ses propres relevés et l'étude qu'il aura lui-même effectuée.

Il est entendu que l'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisés conformément aux règles de l'art et présentant toutes les caractéristiques techniques et esthétiques nécessaires à leur parfait achèvement.

Ref CCTP	Objet	Unité	Quantité maître d'œuvre	Quantité entreprise	Prix d'unité	Total HT
5.1	Désenfumage circulations R+3					
5.1.1	Structures "chien couché"					
	<i>Au droit des dispositifs d'extraction</i>	Ens	4,0			
	<i>Au droit des dispositifs d'amenée d'air</i>	Ens	8,0			
5.1.2	Grilles extérieures par-pluie					
	<i>Au droit des dispositifs d'extraction</i>	U	4,0			
	<i>Au droit des dispositifs d'amenée d'air</i>	U	8,0			
5.2	Désenfumage circulations R+2					
5.2.1	Remplacement verrières existantes	Ens	2,0			
5.2.2	Exutoires de désenfumage	U	2,0			
5.2.3	Asservissements					
5.2.3.1	Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC) ELEC / ELEC	U	2			
5.2.4	Réservations en façade	Ens	2,0			
5.2.5	Grilles extérieures pare-pluie	U	2,0			
5.2.6	Essais - Mise en service	Ens	2,0			
5.3	Désenfumage escaliers elliptiques Ouest / Est					
5.3.1	Chevêtres en toiture	U	2,0			
5.3.2	Exutoires de désenfumage	U	2,0			
5.3.3	Asservissements					
5.3.3.1	Dispositifs de commande manuelle (DCM) - PNEU	U	2,0			
5.3.3.2	Liaisons pneumatique "DCM - DENFC"	Ens	2,0			
5.3.4	Essais - Mise en service	Ens	2,0			
5.4	Mise en conformité désenfumage escalier droit Nord					
5.4.1	Remplacement dispositif de commande menuiserie extérieure	Ens	1,0			
5.5	Gros-œuvre					
5.1.1	Sous-sol - Rebouchage orifices de ventilation	Ens	12,0			
5.5.2	Sous-sol - Réfection marches escaliers					
	<i>Escaliers d'accès Ouest / Est</i>	Ens	2,0			
	<i>Escalier d'accès IS</i>	Ens	1,0			
TOTAL HT						

TVA 20 %	
TOTAL TTC	

Date et signature de l'entrepreneur