



MISE EN SECURITE INCENDIE DU PALAIS DE
JUSTICE AVENUE FOCH
MONTPELLIER

PRO - LOT 03 CHAUFFAGE VENTILATION
PLOMBERIE DESENFUMAGE

DPGF

Maître d'ouvrage	Ministère de la Justice SG / DIR SG SUD / Département Immobilier de Toulouse
Architecte	B2BA Architectes Avenue Saint Maurice 34250 Palavas-les-Flots
Maître d'œuvre	GAPIRA 125 rue de l'hostellerie 30900 Nîmes
BET Fluides	BET DURAND 90 avenue Maurice Planès 34070 Montpellier Tél : 04 67 03 37 44 E-mail : contact@betdurand.com

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités établies par l'Entreprise	PU	MONTANT TOTAL HT
	Phasage des travaux selon planning MOE	PM			
2	TRAVAUX D'ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES CONSECUTIVEMENT AUX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE				
	Dépose et déplacement adaptation des installations existantes (radiateurs réseaux dito CCTP)	ens			
	Dépose adaptation déplacement des consoles à détentes directes au niveau R+3 dito procédure décrite au CCTP	ens			
	SOUS-TOTAL 2 - TRAVAUX D'ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES CONSECUTIVEMENT AUX TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE – HT				
3	TRAVAUX D'INSTALLATION DE DESENFUMAGE / RECOUPEMENT COUPE FEU / COLONNES SECHES / EXTINCTEURS PLANS DE SECURITES POUR LA MISE EN SECURITE INCENDIE DU SITE				
3,2	DESENFUMAGE NATUREL DES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2				
	Fourniture et pose de volet coupe feu 2H VB dito CCTP à réarmement manuel type Kamouflage marque VIM ou équivalent finition à peindre 2V CF2H H745 L650	U			
	Raccordements électriques sur attente du lot Électricité	ens			
	Essais et contrôles et réalisation d'un rapport pour vérification des débits	ens			
	Mise en service de l'installation	ens			
	SOUS-TOTAL 3,2 - DESENFUMAGE NATUREL DES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2 – HT				
3,3	DESENFUMAGE MECANIQUE DES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+3				
	Fourniture et pose de volet coupe feu 2H VB dito CCTP à réarmement manuel type Kamouflage marque VIM ou équivalent finition à peindre 2V CF2H H715 L400	U			
	Grille VH démontable hors lot	PM			
	Fourniture et pose d'un ventilateur d'extraction axial type THGT marque VIM F400 ou équivalent y compris coffet de relayage, kit de bascule, volet anti retour et tout accessoires dito CCTP 7 200 x 1,2 = 8 640 m3/h	U			
	Raccordements électriques sur attente du lot Électricité	ens			
	Essais et contrôles et réalisation d'un rapport pour vérification des débits	ens			
	Mise en service de l'installation	ens			
	SOUS-TOTAL 3,3 - DESENFUMAGE MECANIQUE DES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+3 – HT				
3,4	MISE EN PLACE DE GRILLE DE TRANSFERT RESISTANTES AU FEU DANS LES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2				

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités établies par l'Entreprise	PU	MONTANT TOTAL HT
	Fourniture et pose de grille type GE60 ou 120 XL marque VIM ou équivalent.	U			
	Adaptation des trémies existantes hors lot	PM			
	SOUS-TOTAL 3,4 - MISE EN PLACE DE GRILLE DE TRANSFERT RESISTANTES AU FEU DANS LES CIRCULATIONS DU NIVEAU R+2 – HT				
3,5	CREATION DE COLONNES SECHES DANS LES ESCALIERS ENTRE LE RDC ET LE R+2 COTE AVENUE FOCH				
	Création de colonnes sèche façade Peyrou y compris prise en façade, prise à chaque niveau dito CCTP	ens			
	Création de colonnes sèche façade Placentin y compris prise en façade, prise à chaque niveau dito CCTP	ens			
	Essais, contrôle mise en service de l'installation	ens			
	SOUS-TOTAL 3,5 - CREATION DE COLONNES SECHES DANS LES ESCALIERS ENTRE LE RDC ET LE R+2 COTE AVENUE FOCH – HT				
3,6	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS / PLANS D'EVACUATION				
	Fourniture, pose et raccordement, avec plaquette de signalisation au-dessus des extincteurs suivants : - Extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres - Extincteur à CO2 - Extincteur à CO2 + H2O - Extincteur à poudre polyvalente	U U U U			
	Fourniture des plans d'évacuation	ens			
	Fourniture et pose des registres de sécurité incendie	ens			
	SOUS-TOTAL 3,6 - FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS / PLANS D'EVACUATION – HT				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20%				
	MONTANT TOTAL TTC				