

PROJET : REMPLACEMENT PARTIEL DU SSI - FACULTE DE MEDECINE - LE KREMLIN-BICETRE
MOA : UNIVERSITE PARIS-SACLAY
MOE - CSSI : GAYETSSI

DATE : 30/10/2025
ENTREPRISE :

DPGF : REMPLACEMENT PARTIEL DU SSI

Chapitre CCTP	Article	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
	SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
	FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DU MATERIEL				
	Baie 42U 19" avec porte vitrée (accessoires compris)	u			- €
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de catégorie A et accessoires (CMSI A)	u			- €
	Module Déporté du CMSI (MD)	u			- €
	Alimentation Electrique de Sécurité et accessoires (AES)	u			- €
	Tableau Répétiteur d'Exploitation ECS (TRE ECS/CMSI)	u			- €
	Détecteur automatique d'incendie adressable (ponctuel thermique)	u			- €
	Détecteur automatique d'incendie adressable (ponctuel optique)	u			- €
	Indicateur d'action	u			- €
	Diffuseur Sonore d'Alarme Feu (DSAF)	u			- €
	Diffuseur Lumineux (DL)	u			- €
	Dispositif Adaptateur de Commande électrique de type MADICOB 6504-10 ou équivalent (DAC)	u			- €
	Dispositif Adaptateur de Commande électropneu. monozone O/F sans commande manuelle (APS comprise)	u			- €
	Dispositif Adaptateur de Commande électropneu. monozone O sans commande manuelle (APS comprise)	u			- €
	Dispositif Adaptateur de Commande électroméca. sans commande manuelle avec dispositif de réarmement	u			- €
	Dispositif Adaptateur de Commande électroméca. sans commande manuelle et sans réarmement (si commande de réarmement existante)	u			- €
	Module de télécommande électrique à émission pour DAC (lorsque le DAC existant peut être conservé)	u			- €
	Plaque d'obturation pour commande manuelle DCM/DAC (lorsque le DAC existant peut être conservé)	u			- €
	VTP pour MD déporté et/ou AES déportée	u			- €
	RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS ET PERIPHERIQUES EXISTANTS				
	Dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issue de secours	u			- €
	Portes battantes à fermeture automatique	u			- €
	Clapets coupe-feu auto-commandés (surveillance de position uniquement)	u			- €
	Arrêt technique de libération des portes CO 48	u			- €
	Arrêt technique d'arrêt des CTA	u			- €
	DEPOSE				
	Dépose de l'ancien SSI (matériel central, MD, TRE, DSAF, DL etc.)	h			- €
	CANALISATION ET FINITION				
	Tube en cuivre diamètre 6mm avec pose	ml			- €
	Tube IRL avec pose	ml			- €
	Gaine ICTA avec pose	ml			- €
	Goulotte avec capot avec pose	ml			- €
	Plaque de propreté avec pose	u			- €
	CABLAGE				
	Câble 1 paire 8/10ème SYT1 C2	ml			- €
	Câble 1 paire 8/10ème SYT1 CR1/C1	ml			- €
	Câble 1 paire 1,5mm² CR1/C1	ml			- €
	Câble 1 paire 2,5mm² CR1/C1	ml			- €
	Câble U1000 R02V 3G 1,5mm² C2	ml			- €
	Câble U1000 R02V 3G 2,5mm² C2	ml			- €
	DIVERS				
	Etiquetage et repérage des câbles et des matériels	h			- €
	Dépose et repose des dalles de faux-plafond 600mm x 600mm	h			- €
	Fourniture dossier EXE et DOE	ens			- €
	Programmation, mise en service et essais fonctionnels	h			- €
	Formation des utilisateurs à l'exploitation du système de sécurité incendie	h			- €
	TOTAL GENERAL (HT)				0,00 €
	TVA à 20%				- €
	TOTAL GENERAL (TTC)				- €