

**UNION IMMOBILIERE DES ORGANISMES
DE SECURITE SOCIALE DE LA NIEVRE**

83 rue des Chauvelles
58000 NEVERS

**AMÉNAGEMENT DE LA ZONE RESTAURATION
ET DE LA SALLE DE CONSEIL**

83 rue des Chauvelles
58000 NEVERS

**D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**LOT N°1
PLATRERIE PEINTURE**

Mai 2026

Architecte :



SARL LMN ARCHITECTES
2, rue de la Monnaie – 03160 Bourbon l'Archambault
Email : LMNARCHI@LMN-ARCHITECTES.FR

Tél. : 04.70.67.07.25

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire n°2605004 - AMÉNAGEMENT DE LA ZONE RESTAURATION ET DE LA SALLE DE CONSEIL

Lot n°1 - PLATRERIE PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.2	TRAVAUX PRÉPARATOIRES COMMUNS				
1.2.1	INSTALLATION CHANTIER	ENS	1,00		
1.2.2	PROTECTION DES SOLS EXISTANTS CONSERVÉS	M2	66,00		
	Sous Total				
1.3	PLATRERIE PEINTURE AU SOUS-SOL -1				
1.3.1	ARRACHAGE PLINTHES BOIS	ML	15,30		
1.3.2	DÉPOSE DU MEUBLE ET DES RAYONNAGES	ENS	1,00		
1.3.3	DÉPOSE MENUISERIE EXISTANTE	ENS	1,00		
1.3.4	DÉPOSE ET REPOSE ACCESSOIRES SANITAIRES	ENS	1,00		
1.3.5	AGRANDISSEMENT OUVERTURE EXISTANTE 140x210ht cm	ENS	1,00		
1.3.6	AGRANDISSEMENT OUVERTURE EXISTANTE 150x210ht cm	ENS	1,00		
1.3.7	REBOUCHAGE AU SOL A L'EMPLACEMENT DES CLOISONS DÉMOLIES	ML	1,70		
1.3.8	BOUCHAGE DE L'OUVERTURE EN PLACOSTIL ISOLÉ	M2	3,00		
1.3.9	DOUBLAGE BA13 NON ISOLANT COLLÉ & VISSÉ SUR PAROIS EXISTANTES	M2	13,40		
1.3.10	FAUX PLAFONDS DALLES 60x60cm	M2	61,50		
1.3.11	REMPLACEMENT DES DALLES 60x60cm EN FAUX PLAFOND	M2	23,70		
1.3.12	RETOMBÉES DE PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE				
1.3.12.1	Hauteur 16cm	ML	27,10		
1.3.13	COFFRES D'HABILLAGE ISOLÉS				
1.3.13.1	TROIS FACES 20+20+20 cm intérieure	ML	15,00		
1.3.14	RACCORD ENDUIT ET DIVERS	ENS	1,00		
1.3.15	FAIENCE 15x15cm couleur avec SPEC	M2	2,25		
1.3.16	JOINT A LA POMPE	ENS	1,00		
1.3.17	PEINTURE EN PLAFOND	M2	48,10		
1.3.18	PEINTURE SUR BLOCS-PORTES EXISTANTS	M2	35,50		
1.3.19	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS INTÉRIEURS EXISTANTS	M2	14,20		
1.3.20	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS INTÉRIEURS NEUFS	M2	8,60		
1.3.21	LASURE DES PANNEAUX BOIS ACOUSTIQUES MURAUX NEUFS	M2	16,50		
1.3.22	PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES EXISTANTES ET NEUVES	M2	10,00		
1.3.23	PEINTURE SUR OUVRAGES ALUMINIUM INTÉRIEURS EXISTANTS	M2	21,50		
1.3.24	TOILE DE VERRE + PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES	M2	169,40		
1.3.25	NETTOYAGE	ENS	1,00		
	Sous Total				
1.4	PLATRERIE PEINTURE AU R+5				
1.4.1	DÉPOSE ET REPOSE ÉCRAN DE VIDÉOPROJECTION	ENS	1,00		
1.4.2	REMPLACEMENT DES DALLES 60x60cm EN FAUX PLAFOND	M2	14,00		
1.4.3	REMPLACEMENT DES DALLES 60x60cm EN FAUX PLAFOND DITO EXISTANT R+4	M2	3,00		
1.4.4	COFFRES D'HABILLAGE VERTICAUX NON ISOLÉS				
1.4.4.1	TROIS FACES 20+20+20 cm extérieure	ML	6,00		
1.4.5	COFFRES D'HABILLAGE RAMPANTS EN PLAFOND				
1.4.5.1	TROIS FACES 20+15+15 cm extérieure	ML	12,20		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

SARL LMN ARCHITECTES

Le : 07/05/2026

2 rue de la monnaie - 03160 Bourbon l'Archambault

Page : 1

DESCRIPTIF TEXTE

Affaire n°2605004 - AMÉNAGEMENT DE LA ZONE RESTAURATION ET DE LA SALLE DE CONSEIL

Lot n°1 - PLATRERIE PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.4.6	RACCORD ENDUIT ET DIVERS	ENS	1,00		
1.4.7	FAIENCE 15x15cm couleur avec SPEC	M2	0,90		
1.4.8	JOINT A LA POMPE	ENS	1,00		
1.4.9	PEINTURE PLAFONDS RAMPANTS ENTRE CHEVRONS	M2	143,00		
1.4.10	PEINTURE SUR CHEVRONS BOIS RAMPANTS INTÉRIEURS EXISTANTS EN PLAFOND	M2	148,00		
1.4.11	PEINTURE SUR BLOCS-PORTES EXISTANTS	M2	15,00		
1.4.12	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS INTÉRIEURS EXISTANTS	M2	9,00		
1.4.13	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS INTÉRIEURS NEUFS	M2	8,00		
1.4.14	LASURE DES PANNEAUX BOIS ACOUSTIQUES MURAUX NEUFS	M2	40,50		
1.4.15	PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES EXISTANTES ET NEUVES	M2	10,00		
1.4.16	TOILE DE VERRE + PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES	M2	130,30		
1.4.17	PEINTURE MATE BLANCHE POUR VIDÉOPROJECTION	M2	5,85		
1.4.18	ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES SUSPENDUS AU PLAFOND RAMPANT				
1.4.18.1	PANNEAUX ACOUSTIQUES 120x180cm	U	2		
1.4.18.2	CUBES ACOUSTIQUES 50x50x50cm	U	1		
1.4.18.3	CUBES ACOUSTIQUES 38x38x38cm	U	2		
1.4.18.4	COUSSINS ACOUSTIQUES Ø100cm	U	2		
1.4.18.5	COUSSINS ACOUSTIQUES Ø80cm	U	6		
1.4.19	NETTOYAGE	ENS	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

SARL LMN ARCHITECTES

Le : 07/05/2026

2 rue de la monnaie - 03160 Bourbon l'Archambault

Page : 2